































TUZAR 	PROJEKTANT	ZODP. PROJEKTANT	HLAV. INŽ. PROJEKTU	PSK TUZAR s.r.o. PROJEKCE STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ OSTROVSKÉHO 971/11, 150 00 PRAHA 5 tel/fax: (+420) 251 561 460, IČ: 25 60 46 78	
	Bc. LACHMAN		ING. TUZAR		
	INVESTOR MINISTERSTVO FINANCÍ ČR, LETENSKÁ 15, PRAHA 1, 118 10				
☐ STAVEB. ARCH. ☐ KONSTRUKCE ☐ VYTÁPĚNÍ ☐ VZDUCHOTECH. ☐ ZDRAV. INSTAL. ☐ ELEKTRO ☐ POŽÁR. OCHR. ☐ M+R ☐	STAVBA ZATEPLENÍ ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY S UBYTOVNOU VOCTÁŘOVA 2145/9, 2145/11, PRAHA 8-LIBEŇ			DATUM 8/2010	ČÍS. SOUPRAVY
				ZMĚNA	
				STUPEŇ RDS	
				FORMÁT	
	OBJEKT			MĚŘÍTKO	
				SOUBOR	
VÝKRES			ZAK. ČÍSLO	ČÍS. VÝKRESU	
VÝPIS PODROBNOSTÍ			10 031	C.17	









POZ.	SCHEMA	POPIS	MNOŽSTVÍ
T1		PLASTOVÉ VCHODOVÉ DVEŘE VČ. ZÁRUBNĚ A KOVÁNÍ, BARVA BILÁ, OTEVÍRAVOST: PRAVÉ UMÍSTĚNÍ: ZÁPADNÍ FASÁDA 1.NP, MČ.74 U=1,2 W/m ² K	1 ks
T2		PLASTOVÉ OKNO, PĚTIKOMOROVÝ RÁM RÁM NEREZOVÝ BILÝ, KŘÍDLO BILÉ, VČ. KOVÁNÍ UMÍSTĚNÍ: JIŽNÍ FASÁDA 1.NP, MČ.08 U=1,1 W/m ² K POUŽÍJE SE STÁVAJÍCÍ NOVĚ NATŘENÝ VNĚJŠÍ PLECHOVÝ PARAPET, VNITŘNÍ PLASTOVÝ DLE STÁVAJÍCÍCH JIŽ VYMĚNĚNÝCH OKEN	1 ks
T3		PLASTOVÉ TROJOKNO, PĚTIKOMOROVÝ RÁM RÁM NEREZOVÝ BILÝ, KŘÍDLO BILÉ, VČ. KOVÁNÍ UMÍSTĚNÍ: 1.NP, MČ.88 POUŽÍJE SE NOVÝ PLECHOVÝ PARAPET ŠÍŘKY CCA 50 mm, VNITŘNÍ PLASTOVÝ DLE STÁVAJÍCÍCH JIŽ VYMĚNĚNÝCH OKEN	1 ks
T4		STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE NAD VRATY SE VYBOURÁ, A REPASUJE SKLADBOU: PLECH 1mm+EPS TL.30mm+PLECH 1mm STÁVAJÍCÍ VRATA BUDOU ZATEPLENA SKLADBOU: EPS TL. 30mm + PLECH 1mm KCE NAD VRATY A VRATA SE OPATŘÍ NÁTĚREM 1xZÁKLADNÍ + 2xVRCHNÍ RAL 8017	1 ks
T5		BUDKA PRO RORÝSE OBECNÉHO VYROBENÁ Z XPS TL. STĚNY MIN. 30 mm UMÍSTĚNÁ NA FASÁDU PŘED POLOŽENÍM IZOLAČNÍCH DESEK VE VÝŠCE STÁV. VĚTRACÍCH OTVORŮ STŘECHY UMÍSTĚNÍ: JIŽNÍ FASÁDA	14 ks




POZ.	SCHEMA	POPIS	MNOŽSTVÍ
(K1)		STÁVAJÍCÍ PARAPETY ODSTRANIT A PO ZATEPLENÍ NAHRADIT NOVÝM VÝROBKEM: PLECHOVÝ PARAPET, MATERIÁL:FeZn S VRCHNÍM NÁTĚREM RAL 8017 1.NP 47ks 2.NP 71ks 3.NP 75ks 4.NP 75ks 5.NP 75ks 6.NP 74ks	417ks
(K2)		STÁVAJÍCÍ PARAPET ODSTRANIT A PO ZATEPLENÍ NAHRADIT NOVÝM VÝROBKEM: PLECHOVÝ PARAPET, MATERIÁL:FeZn S VRCHNÍM NÁTĚREM RAL 8017	1ks
(K3)		OPLECHOVÁNÍ ATIKY, MATERIÁL:FeZn S NÁTĚREM 1xZÁKLADNÍ + 2xVRCHNÍ RAL 8017 3.NP 43m 6.NP 89,8m STŘ. 238,9m	371,7bm
(K4)		STÁVAJÍCÍ PARAPET ODSTRANIT A PO ZATEPLENÍ NAHRADIT NOVÝM VÝROBKEM: PLECHOVÝ PARAPET, MATERIÁL:FeZn S VRCHNÍM NÁTĚREM RAL 8017	1ks
(K5)		STÁVAJÍCÍ PLECHOVÝ ŽLAB „MARS” CHRÁNÍCÍ KABELÁŽ SE ODSTRANÍ A PO ZATEPLENÍ SE NAHRADÍ NOVÝM, CO MOŽNÁ NEJTENŠÍM NA ÚKOR ZVĚTŠENÉ ŠÍŘKY, UPEVNĚNÍ NA FASÁDU UMÍSTĚNÍ: VÝCHODNÍ FASÁDA 1x ZÁPADNÍ FASÁDA 2x	3ks
(K6)		OPLECHOVÁNÍ NOVÝCH HNÍZD PRO RORÝSE FeZn PLECHEM S VRCHNÍM NÁTĚREM RAL 8017, SPOJOVÁNÍ STOJATÝMI JEDNODUCHÝMI KLEMPÍŘSKÝMI DRAŽKAMI	14ks


POZ.	SCHEMA	POPIS	MNOŽSTVÍ
Z1		KOVOVÁ OKENNÍ MŘÍŽ SE ODMONTUJE, PATŘIČNĚ ZKRÁTÍ TAK, ABY SE VEŠLA DO NOVÉHO OTVORU, NATŘE VE STÁVAJÍCÍM ODSŤINU 1x VRCHNÍM NÁTĚR. A NAMONTUJE NA ÚCHYTKY PŘES ŠROUBKY UMÍSTĚNÍ:1.NP, SEVERNÍ FASÁDA 3x	3ks
Z2		KOVOVÁ VĚTRACÍ MŘÍŽKA SE ODMONTUJE, NATŘE 1xZÁKLADNÍM + 2xVRCHNÍM NÁTĚREM RAL 8017 A PO ZATEPLENÍ FASÁDY SE NAMONTUJE ZPĚT PŘES DELŠÍ ŠROUBY UMÍSTĚNÍ:1.NP, SEVERNÍ FASÁDA 2x	2ks
Z3		KOVOVÁ VĚTRACÍ MŘÍŽKA SE ODMONTUJE, NATŘE 1xZÁKLADNÍM + 2xVRCHNÍM NÁTĚREM RAL 8017 A PO ZATEPLENÍ FASÁDY SE NAMONTUJE ZPĚT PŘES DELŠÍ ŠROUBY UMÍSTĚNÍ:1.NP, SEVERNÍ FASÁDA 1x	1ks
Z4		KOVOVÁ VĚTRACÍ MŘÍŽKA SE ODMONTUJE, NATŘE 1xZÁKLADNÍM + 2xVRCHNÍM NÁTĚREM RAL 8017 A PO ZATEPLENÍ FASÁDY SE NAMONTUJE ZPĚT PŘES DELŠÍ ŠROUBY UMÍSTĚNÍ:1.NP, SEVERNÍ FASÁDA 1x	1ks
Z5		KOVOVÁ VĚTRACÍ MŘÍŽKA SE ODMONTUJE, NATŘE 1xZÁKLADNÍM + 2xVRCHNÍM NÁTĚREM RAL 8017 A PO ZATEPLENÍ FASÁDY SE NAMONTUJE ZPĚT PŘES DELŠÍ ŠROUBY UMÍSTĚNÍ:1.NP, SEVERNÍ FASÁDA 1x	1ks
Z6		KOVOVÁ ROURA DL. cca 2,1m S VĚTRACÍ MŘÍŽKOU SE ODMONTUJE, NATŘE 1xZÁKLADNÍM + 2xVRCHNÍM NÁTĚREM RAL 8017 A PO ZATEPLENÍ FASÁDY SE NAMONTUJE ZPĚT UMÍSTĚNÍ:1.NP, SEVERNÍ FASÁDA 1x	1ks
Z7		KOVOVÁ VĚTRACÍ MŘÍŽKA SE ODMONTUJE, NATŘE 1xZÁKLADNÍM + 2xVRCHNÍM NÁTĚREM RAL 8017 A PO ZATEPLENÍ VRAT SE NAMONTUJE ZPĚT PŘES DELŠÍ ŠROUBY UMÍSTĚNÍ:1.NP, SEVERNÍ FASÁDA 1x 1.NP, ZÁPADNÍ FASÁDA 2x	3ks

POZ.	SCHEMA	POPIS	MNOŽSTVÍ
Z8		KOVOVÁ OKENNÍ MŘÍŽ SE ODMONTUJE, PATŘIČNĚ ZKRÁTÍ TAK, ABY SE VEŠLA DO NOVÉHO OTVORU, NATŘE VE STÁVAJÍCÍM ODSŤINU 1x VRCHNÍM NÁTĚR. A NAMONTUJE NA ÚCHYTKY PŘES ŠROUBY UMÍSTĚNÍ: 1.NP, JIŽNÍ FASÁDA 5x 1.NP, VÝCHODNÍ FASÁDA 12x 1.NP, ZÁPADNÍ FASÁDA 1x	18ks
Z9		KOVOVÁ OKENNÍ MŘÍŽ SE ODMONTUJE, NATŘE V ODSŤINU OSTATNÍCH MŘÍŽÍ 1x VRCHNÍM NÁTĚR. A NAMONTUJE ZPĚT DO OSTĚNÍ UMÍSTĚNÍ: 1.NP MČ. 08, JIŽNÍ FASÁDA 1x	1ks
Z10		KOVOVÁ VĚTRACÍ MŘÍŽKA SE ODMONTUJE, NATŘE 1x ZÁKLADNÍM + 2x VRCHNÍM NÁTĚREM RAL 8017 A PO ZATEPLENÍ FASÁDY SE NAMONTUJE ZPĚT PŘES DELŠÍ ŠROUBY UMÍSTĚNÍ: 1.NP, JIŽNÍ FASÁDA 1x	1ks
Z11		KOVOVÁ VĚTRACÍ MŘÍŽ SE ODMONTUJE, NATŘE 1x ZÁKLADNÍM + 2x VRCHNÍM NÁTĚREM RAL 8017 A PO ZATEPLENÍ FASÁDY SE NAMONTUJE ZPĚT PŘES DELŠÍ ŠROUBY UMÍSTĚNÍ: NA DEVERŇI DO STROJ. VZT A ROZVODNY	2ks
Z12		KOVOVÁ VĚTRACÍ MŘÍŽKA SE ODMONTUJE, NATŘE 1x ZÁKLADNÍM + 2x VRCHNÍM NÁTĚREM RAL 8017 A PO ZATEPLENÍ FASÁDY SE NAMONTUJE ZPĚT PŘES DELŠÍ ŠROUBY UMÍSTĚNÍ: 1.NP, VÝCHODNÍ FASÁDA 1x	1ks
Z13		KOVOVÁ VĚTRACÍ MŘÍŽKA SE ODMONTUJE, NATŘE 1x ZÁKLADNÍM + 2x VRCHNÍM NÁTĚREM RAL 8017 A PO ZATEPLENÍ FASÁDY SE NAMONTUJE ZPĚT PŘES DELŠÍ ŠROUBY UMÍSTĚNÍ: 1.NP, VÝCHODNÍ FASÁDA 1x	1ks
Z14	bezpečnostní tabulka nebo tabulka s číslem popisným	KOVOVÁ NEBO PLASTOVÁ TABULKA SE ODMONTUJE, A PO OPRAVĚ FASÁDY SE NAMONTUJE ZPĚT STÁV. UCHYCENÍM NEBO PŘES DELŠÍ ŠROUBY UMÍSTĚNÍ: 1.NP, VÝCHODNÍ FASÁDA 6x	6ks

POZ.	SCHEMA	POPIS	MNOŽSTVÍ
Z15		KOVOVÁ OKENNÍ MŘÍŽ SE ODMONTUJE, PATŘIČNĚ ZKRÁTÍ TAK, ABY SE VEŠLA DO NOVÉHO OTVORU, NATŘE VE STÁVAJÍCÍM ODSŤÍNU 1x VRCHNÍM NÁTĚR. A NAMONTUJE NA ÚCHYTKY PŘES ŠROUBY UMÍSTĚNÍ:1.NP, VÝCHODNÍ FASÁDA 3x	3ks
Z16		KOVOVÁ OKENNÍ MŘÍŽ SE ODMONTUJE, PATŘIČNĚ ZKRÁTÍ TAK, ABY SE VEŠLA DO NOVÉHO OTVORU, NATŘE VE STÁVAJÍCÍM ODSŤÍNU 1x VRCHNÍM NÁTĚR. A NAMONTUJE NA ÚCHYTKY PŘES ŠROUBY UMÍSTĚNÍ:1.NP, ZÁPADNÍ FASÁDA 2x	2ks
Z17		KOVOVÁ OKENNÍ MŘÍŽ SE ODMONTUJE, PATŘIČNĚ ZKRÁTÍ TAK, ABY SE VEŠLA DO NOVÉHO OTVORU, NATŘE VE STÁVAJÍCÍM ODSŤÍNU 1x VRCHNÍM NÁTĚR. A NAMONTUJE NA ÚCHYTKY PŘES ŠROUBY UMÍSTĚNÍ:1.NP, ZÁPADNÍ FASÁDA 3x	3ks
Z18		KOVOVÁ OKENNÍ MŘÍŽ SE ODMONTUJE, PATŘIČNĚ ZKRÁTÍ TAK, ABY SE VEŠLA DO NOVÉHO OTVORU, NATŘE VE STÁVAJÍCÍM ODSŤÍNU 1x VRCHNÍM NÁTĚR. A NAMONTUJE NA ÚCHYTKY PŘES ŠROUBY UMÍSTĚNÍ:1.NP, ZÁPADNÍ FASÁDA 4x	4ks
Z19		KOVOVÁ VĚTRACÍ MŘÍŽKA SE ODMONTUJE, NATŘE 1xZÁKLADNÍM + 2xVRCHNÍM NÁTĚREM RAL 8017 A PO ZATEPLENÍ FASÁDY SE NAMONTUJE ZPĚT PŘES DELŠÍ ŠROUBY UMÍSTĚNÍ:1.NP, ZÁPADNÍ FASÁDA 3x	3ks
Z20		KOVOVÁ VĚTRACÍ MŘÍŽKA SE ODMONTUJE, NATŘE 1xZÁKLADNÍM + 2xVRCHNÍM NÁTĚREM RAL 8017 A PO ZATEPLENÍ FASÁDY SE NAMONTUJE ZPĚT PŘES DELŠÍ ŠROUBY UMÍSTĚNÍ:1.NP, ZÁPADNÍ FASÁDA 2x	2ks
Z21		KOVOVÁ OKENNÍ MŘÍŽ SE ODMONTUJE, PATŘIČNĚ ZKRÁTÍ TAK, ABY SE VEŠLA DO NOVÉHO OTVORU, NATŘE V ODSŤÍNU OSTATNÍCH MŘÍŽÍ 1x VRCH. NÁTĚR. A NAMONTUJE NA ÚCHYTKY PŘES ŠROUBY UMÍSTĚNÍ:1.NP, ZÁPADNÍ FASÁDA 2x	2ks

POZ.	SCHEMA	POPIS	MNOŽSTVÍ
Z22		KOVOVÁ VĚTRACÍ MŘÍŽKA SE ODMONTUJE, NATŘE 1xZÁKLADNÍM + 2xVRCHNÍM NÁTĚREM RAL 8017 A PO ZATEPLENÍ FASÁDY SE NAMONTUJE ZPĚT PŘES DELŠÍ ŠROUBY UMÍSTĚNÍ:1.NP, ZÁPADNÍ FASÁDA 4x	4ks
Z23		KOVOVÁ VĚTRACÍ MŘÍŽKA SE ODMONTUJE, NATŘE 1xZÁKLADNÍM + 2xVRCHNÍM NÁTĚREM RAL 8017 A PO ZATEPLENÍ FASÁDY SE NAMONTUJE VNĚ FASÁDY PŘES DELŠÍ ŠROUBY UMÍSTĚNÍ:1.NP, ZÁPADNÍ FASÁDA 3x	3ks
Z24		KOVOVÁ VĚTRACÍ MŘÍŽKA SE ODMONTUJE, NATŘE 1xZÁKLADNÍM + 2xVRCHNÍM NÁTĚREM RAL 8017 A PO ZATEPLENÍ FASÁDY SE NAMONTUJE VNĚ FASÁDY PŘES DELŠÍ ŠROUBY UMÍSTĚNÍ:1.NP, ZÁPADNÍ FASÁDA 1x	1ks
Z25		KOVOVÁ VĚTRACÍ DVÍŘKA SE ODMONTUJÍ, NATŘOU 1xZÁKLADNÍM + 2xVRCHNÍM NÁTĚREM RAL 8017 A PO ZATEPLENÍ FASÁDY SE NAMONTUJÍ ZPĚT PŘES DELŠÍ ŠROUBY UMÍSTĚNÍ:1.NP, ZÁPADNÍ FASÁDA 1x	1ks
Z26		KOVOVÁ VĚTRACÍ MŘÍŽKA SE ODMONTUJE, NATŘE 1xZÁKLADNÍM + 2xVRCHNÍM NÁTĚREM RAL 8017 A PO ZATEPLENÍ FASÁDY SE NAMONTUJE ZPĚT PŘES DELŠÍ ŠROUBY UMÍSTĚNÍ:1.NP, ZÁPADNÍ FASÁDA 1x	1ks
Z27		PERFOROVANÁ PLASTOVÁ VĚTRACÍ MŘÍŽKA SE BEZ NÁHRADY ODSTRANÍ, OTVOR BUDE ZASLEPEN UMÍSTĚNÍ:1.NP, ZÁPADNÍ FASÁDA 1x	1ks
Z28		KOVOVÁ VĚTRACÍ MŘÍŽKA SE BEZ NÁHRADY ODSTRANÍ, OTVOR BUDE ZASLEPEN UMÍSTĚNÍ:1.NP, ZÁPADNÍ FASÁDA 1x	1ks
Z29		KOVOVÁ VĚTRACÍ MŘÍŽKA SE ODMONTUJE, NATŘE 1xZÁKLADNÍM + 2xVRCHNÍM NÁTĚREM RAL 8017 A PO ZATEPLENÍ FASÁDY SE NAMONTUJE ZPĚT PŘES DELŠÍ ŠROUBY UMÍSTĚNÍ:1.NP, ZÁPADNÍ FASÁDA 1x	1ks

POZ.	SCHEMA	POPIS	MNOŽSTVÍ
E1		BEZPEČNOSTNÍ KAMERA OSTRAHY OBJEKTU SE PŘED ZATEPLENÍM DEMONTUJE A PO ZHOTOVENÍ FASÁDY SE VRÁTÍ NA PŮVODNÍ MÍSTO, NOVÉ UCHYCENÍ NA FASÁDU PŘES DELŠÍ ŠROUBY UMÍSTĚNÍ: 1.NP SEVERNÍ FASÁDA 2x 1.NP VÝCHODNÍ FASÁDA 3x 1.NP ZÁPADNÍ FASÁDA 4x	9ks
E2		ANTÉNA PŘIJÍMAČE SE PŘED ZATEPLENÍM DEMONTUJE A PO ZHOTOVENÍ FASÁDY SE VRÁTÍ NA PŮVODNÍ MÍSTO, NOVÉ UCHYCENÍ NA FASÁDU PŘES DELŠÍ ŠROUBY UMÍSTĚNÍ: 4.NP SEVER. FASÁDA, 1.NP ZÁPADNÍ FAS.	2ks
E3		NEPOUŽÍVANÁ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA SE BEZ NÁHRADY ODSTRANÍ VČ. KONZOLEK UCHYCENÍ UMÍSTĚNÍ: 1.NP SEVERNÍ FASÁDA	1ks
E4		KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA SE PŘED ZATEPLENÍM VYPUSTÍ DO BOMBY, DEMONTUJE A PO ZHOTOVENÍ FASÁDY SE VRÁTÍ NA PŮVODNÍ MÍSTO A NAPUSTÍ, UCHYCENÍ NA STÁVAJÍCÍ KOVOVÉ KONZOLKY OPATŘENÉ NOVÝM NÁTĚREM: 1x ZÁKLADNÍ + 2x VRCHNÍ RAL 8017 UMÍSTĚNÍ: 1.NP A 3.NP SEVERNÍ FASÁDA	2ks
E5		KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA SE PŘED ZATEPLENÍM VYPUSTÍ DO BOMBY, DEMONTUJE A PO ZHOTOVENÍ FASÁDY SE VRÁTÍ NA PŮVODNÍ MÍSTO A NAPUSTÍ, UCHYCENÍ NA STÁVAJÍCÍ KOVOVÉ KONZOLKY OPATŘENÉ NOVÝM NÁTĚREM: 1x ZÁKLADNÍ + 2x VRCHNÍ RAL 8017 UMÍSTĚNÍ: 1.NP SEVERNÍ FASÁDA	1ks
E6		LAMPA ULIČNÍHO OSVĚTLENÍ SE PŘED ZATEPLENÍM DEMONTUJE A PO ZHOTOVENÍ FASÁDY SE NAHRADÍ NOVÝM VÝROBKEM, ELTODU ORION Q, STÁV. VÝKONU, UCHYCENÍ NA FASÁDU PŘES DELŠÍ ŠROUBY UMÍSTĚNÍ: 1.NP SEVERNÍ FASÁDA 1x 1.NP ZÁPADNÍ FASÁDA 4x	5ks
E7		STÁVAJÍCÍ SVÍTIDLO UŽITKOVÉHO OSVĚTLENÍ SE DEMONTUJE A PO ZHOTOVENÍ FASÁDY SE NAMONTUJE ZPĚT PŘES DELŠÍ ŠROUBY UMÍSTĚNÍ: 1.NP SEVERNÍ FASÁDA 1x 1.NP ZÁPADNÍ FASÁDA 3x	4ks

POZ.	SCHEMA	POPIS	MNOŽSTVÍ
E8		EL. VYPÍNAČ, KRABÍČKA NEBO ZVONKY SE PŘED ZATEPLENÍM PROVĚŘÍ A V PŘÍPADĚ JEJICH NEPOUŽÍVÁNÍ SE ZRUŠÍ. POKUD SE POUŽÍVAJÍ, UCHYTÍ SE NA NOVOU FASÁDU PŘES DELŠÍ ŠROUBY UMÍSTĚNÍ: 1.NP SEVERNÍ FASÁDA 2x 1.NP VÝCHODNÍ FASÁDA 3x 1.NP ZÁPADNÍ FASÁDA 9x	14ks
E9		KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA SE PŘED ZATEPLENÍM VYPUSTÍ DO BOMBY, DEMONTUJE A PO ZHOTOVENÍ FASÁDY SE VRÁTÍ NA PŮVODNÍ MÍSTO A NAPUSTÍ, UCHYCENÍ NA STÁVAJÍCÍ KOVOVÉ KONZOLKY OPATŘENÉ NOVÝM NÁTĚREM: 1xZÁKLADNÍ + 2xVRCHNÍ RAL 8017 UMÍSTĚNÍ: 1.NP JIŽNÍ FASÁDA 4x	4ks
E10		STÁVAJÍCÍ SVÍTIDLO BEZPEČNOSTNÍHO OSVĚTLENÍ SE DEMONTUJE A PO ZHOTOVENÍ FASÁDY SE NAMONTUJE ZPĚT PŘES DELŠÍ ŠROUBY UMÍSTĚNÍ: 1.NP VÝCHODNÍ FASÁDA 2x	2+ks
E11		STÁVAJÍCÍ SVÍTIDLO UŽITKOVÉHO OSVĚTLENÍ SE BEZ NÁHRADY ODSTRANÍ UMÍSTĚNÍ: 1.NP ZÁPADNÍ FASÁDA 1x	1ks
	VŠEOBECNÉ POŽADAVKY PROJEKTANT POŽADUJE, ABY KLEMPÍŘSKÉ PRVKY ZOHLEDŇOVALY SKUTEČNÉ ROZMĚRY OVĚŘENÉ NA STAVBĚ A ABY TVAROVĚ SPLŇOVALY ČSN S PŘÍHLÉDNUTÍM KE ZYKLOSTEM PROVÁDĚNÍ. DILATACE BUDOU PROVEDENY MAX. PO 10 m. NOVÉ TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY SE PROVEDOU AŽ PO ZAMĚŘENÍ POVĚŘENÝM PRACOVNÍKEM DODAVATELSKÉ FIRMY.		