

MINISTERSTVO FINANCÍ

Odbor 45 Realizace ekologických závazků
vzniklých při privatizaci
Ing. Radmila Musilová
vedoucí oddělení 4501

Letenská 15
118 10 Praha 1
Telefon: 257 041 111
ID datové schránky: xzeaauv
E-mail: podatelna@mfcz.cz
Profil zadavatele:
https://mfcz.ezak.cz/profile_display_2.html

V Praze dne 31.10.2016
PID: MFCR6XTBUF
Č. j.: MF-17942/2016/45-16
Počet listů: 4
Přílohy: dle textu – opravené části
soupisu stavebních prací, dodávek a
služeb s výkazem výměr

Věc: **Poskytnutí dodatečných informací k zadávacím podmínkám – II. +
prodloužení lhůty pro podání nabídek**

Veřejná zakázka:

Nadlimitní veřejná zakázka na stavební práce, rozdělená na 2 části, s názvem „Obnovení komunikačního spojení přes Radovesickou výsypku, Část A Komunikace Štěpánov – Kostomlaty, Část B Komunikace Razice - Kostomlaty“ zadávaná dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon VZ“), druhem zadávacího řízení – otevřené řízení, zveřejněná ve Věstníku veřejných zakázek dne 12.9.2016, s evidenčním číslem VZ **638587**.

Zadavatel dne 24.10.2016 obdržel písemnou žádost o dodatečné informace k zadávacím podmínkám k výše uvedené veřejné zakázce v souladu s § 49 odst. 1 zákona VZ. V souladu s § 49 odst. 2 zákona VZ poskytujeme tyto níže uvedené dodatečné informace všem dodavatelům, kteří mají zájem na podání nabídky.

I.

Poskytnutí dodatečných informací k zadávacím podmínkám dle § 49 odst. 2 zákona VZ

Tímto žádáme o dodatečné informace – **ČÁST B** – vodohospodářská a stavební část:

Dotaz č. 2

V části B Razice Kostomlaty, vodohospodářská část, prodloužení propustku v km 1,13074 je v PD uvedeno, že se stávající propustek demontuje s opětovným využitím. Ve výkazu výměr je položka č. 17 Bourání trubního propustku do DN 800 – 14 m, a s tím souvisí položka č. 18, 19, 20 (odvoz a likvidace suti 28,77 t). Má se stávající propustek znovu použít nebo zdemolovat a zlikvidovat? Pokud by byl ale zlikvidován, tak pak nesouhlasí položka nákup

materiálu č. 16 Trouba hrdlová přímá železobetonová s integrovaným těsněním TZH-Q 600/2500 60x250x10 cm – 11 ks, 11 ks x 2,5 m = 27,5 m, ale je potřeba 2 x 20 = 40 m na nový propustek. Dotaz: Jak má uchazeč chápat tyto položky?

Odpověď:

V položce č. 17 Bourání trubního propustku do DN 800 – 14 m (v opraveném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „soupis stavebních prací“) má položka pořadové číslo 18), je obsažena demontáž 14 m trub, které se opětovně použijí. Položky pro odvoz a likvidaci suti jsou tedy v soupisu stavebních prací nadbytečné a položky č. 18, 19 a 20 jsou z původního soupisu stavebních prací část B Razice – Kostomlaty, vodohospodářská část vypuštěny.

*Z toho vyplývá, že nakoupeno by mělo být 12 ks nových ŽB trub (položka č. 17 opraveného soupisu stavebních prací). Trouby (původní i nové) budou v délce 2x20 (7+13)m. Tzn. $(20,0-7,0)/2,5=5,2$ trouby, na celé kusy tedy 6 ks trub $6*2=12$. Celkem tedy musí být nakoupeno 12 ks trub.*

Přílohou těchto dodatečných informací je opravený soupis stavebních prací části B, Razice – Kostomlaty, vodohospodářská část.

Dotaz č. 3

Dále pak položka č.15 Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo ŽB DN 600–20m, zřejmě je zde počítána výměra pouze jednou i když jsou tam dvě trouby DN 600.

Dotaz: Jak má uchazeč zohlednit v cenové nabídce tuto položku?

Odpověď:

Položka č. 15 Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo ŽB DN 600 (v opraveném soupisu stavebních prací má položka pořadové číslo 16), vyjadřuje náklady na práce a materiál (kromě trub) na délku celého propustku. Násobit tuto položku dvěma by bylo zavádějící. Uchazeč tedy nacení tuto položku cenou všech prací a materiálů na 1m propustku a vynásobí délkou. Délka všech trub je vyjádřena ve specifikaci.

Přílohou těchto dodatečných informací je opravený soupis stavebních prací části B, Razice – Kostomlaty, vodohospodářská část.

Dotaz č. 4

Dále zde v tomto výkazu výměr je uvedena položka č. 8 Rozprostření ornice pl přes 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 100 mm – 2015,480 m2. Položka je obdobná s položkou č. 7, která je mimo jiné uvedena v PD, ale zde je pouze 8,5 m2. Dle odhadu je výměra nepřiměřená k rozsahu ostatních prací. Dále zde chybí přesuny ornice.

Dotaz: Jak má uchazeč chápat tyto položky?

Odpověď:

Položka č. 8 Rozprostření ornice pl přes 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 100 mm s výměrou 2015,48 m2 je chybná a je z původního soupisu stavebních prací odstraněna, platí jen položka č. 7 Rozprostření ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 100 mm

s výměrou 8,5m². Opraveno v soupisu prací stavebních prací části B, Razice – Kostomlaty, vodohospodářská část.

Zároveň jsou do opraveného soupisu stavebních prací části B, Razice – Kostomlaty, vodohospodářská část doplněny položky č. 4 Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 (výměra 0,85 m³) a č. 5 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m³ (výměra 0,850 m³).

Přílohou těchto dodatečných informací je opravený soupis stavebních prací části B, Razice – Kostomlaty, vodohospodářská část.

Dotaz č. 5

Dále v tomto výkazu výměr dle odhadu není uvedena položka s podkladním betonem a ložem pro propustek.

Dotaz: Jak má uchazeč zohlednit v cenové nabídce tyto položky?

Odpověď:

Lože a podkladní beton pro propustek jsou obsaženy v položce Zřízení trubního propustku. Z toho důvodu jsou, v soupisu stavebních prací „jen“ položky pro výztuž KARI sítí a základové pasy na začátku a konci propustku.

Dotaz č. 6

V části B Razice Kostomlaty, stavební část, propustek v km 1,144 482 (prodloužení rámového propustku) je ve výkazu výměr uvedena položka č. 5, 6, 7, 8 a 9, kde se počítá s odvozem a likvidací výkopku. Předpoklad ale je, že výkopek zůstane v rámci výsypky.

Dotaz: Jak má uchazeč chápat tyto položky?

Odpověď:

Výkopek bude odvezen a likvidován jak je uvedeno v soupise stavebních prací části B, Razice – Kostomlaty, stavební část, propustek v km 1,144 482. V tomto případě platí údaje uvedené v soupise stavebních prací.

Žádáme o dodatečné informace – ČÁST A i ČÁST B:

Dotaz č. 7

Z technické zprávy cituji:

Zemní práce Pro násypy o objemu 12.381 m³ (část A) a 9.265 m³ (část B) budou použity podmíněčně vhodné zeminy (dle ČSN 73 6133) např. zahliněné šterky (odval z lomu Měrunice) a to do úrovně parapláně (0,50 m pod úroveň pláně vozovky).

Ve výkazech výměr není položka pro nákup nebo pořízení této zeminy ani není uvedeno v které položce by se měl nákup či pořízení ocenit. Ve výkazech výměr je pouze položka 122201401 Vykopávky v zemníku na suchu v hornině tř. 3 s výměrou společnou pro zeminu do násypů a pro ornice z deponie.

Odpověď:

Do soupisu stavebních prací části A Štěpánov – Kostomlaty i části B Razice - Kostomlaty, byly doplněny položky pro nákup vhodného materiálu pro násypy (šotolina fr. 0-22mm,

z lomu Měřunice). Zároveň byly příslušné objemy vymazány z položek "Vykopávky v zemníku".

Přílohou těchto dodatečných informací jsou opravené soupisy stavebních prací části A Štěpánov – Kostomlaty, komunikace a části B, Razice – Kostomlaty, komunikace.

II.

Oznámení o posunutí lhůty pro podání nabídek a posunutí souvisejících termínů

V návaznosti na výše uvedené dodatečné informace zadavatel přiměřeně **prodlužuje lhůtu pro podání nabídek** tak, aby poskytl všem zájemcům dostatečnou dobu na zpracování nabídky.

Nový termín pro podání nabídek je pro obě části stanoven na 24.11.2016 (čtvrtek) do 10:00 hodin.

V návaznosti na tuto změnu dochází i k posunutí:

- termínu pro doručení písemné žádosti v rámci poskytnutí dodatečných informací k zadávacím podmínkám. Nově musí být písemná žádost zadavateli doručena nejpozději 6 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek tj. dne **15.11.2016** (úterý),
- termínu pro připsání peněžní jistoty na stanovený účet zadavatele nejpozději v den předcházející dni konce lhůty pro podání nabídek je nově stanoven na **23.11.2016** (středa).

Zadavatel odešle dnes, tj. 31.10.2016, k uveřejnění opravný formulář Oznámení o zakázce do Věstníku veřejných zakázek.