

MINISTERSTVO FINANCÍ

Odbor 45 Realizace ekologických závazků
vzniklých při privatizaci
Ing. Radmila Musilová
vedoucí oddělení 4501

Letenská 15
118 10 Praha 1
Telefon: 257 041 111
ID datové schránky: xzeaauv
E-mail: podatelna@mfcz.cz
Profil zadavatele:
https://mfcz.ezak.cz/profile_display_2.html

V Praze dne 4.11. 2016
PID: MFCR6XTRKF
Č. j.: MF-29049/2016/45-20
Počet listů: 2
Přílohy: Upravený položkový
rozpočet

Věc: **Poskytnutí dodatečných informací k zadávacím podmínkám – III.**

Veřejná zakázka:

Nadlimitní veřejná zakázka na služby s názvem „Opatření vedoucí k nápravě starých ekologických zátěží vzniklých před privatizací ve společnosti RWE Energie, s. r. o., areál Karlovy Vary“ dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon VZ“), druhem zadávacího řízení – otevřené řízení, zveřejněná ve Věstníku veřejných zakázek dne 30. 9. 2016, s evidenčním číslem VZ **644888.**

V návaznosti na Dodatečné informace k zadávacím podmínkám – II. ze dne 2.11.2016 zadavatel poskytuje doplnění odpovědi k dotazu č. 3 (barevně zvýrazněno):

Dotaz č.3

V předaném výkazu výměr v záložce sanace SO a zemin jsou uvedeny následující položky:

Rozebrání střešních konstrukcí	45110000-1	soubor	1,00
Vyklizení budovy dílen	45111200-0	soubor	1,00
Ostatní práce spojené se sanací	45111200-0	soubor	1,00
Obnovení budovy garáží	45112000-5	soubor	1,00

Předaná technická zpráva neobsahuje žádné materiálové specifikace ani rozměry k výše uvedeným položkám. Rovněž výkresová část chybí. Žádáme zadavatele o upřesnění těchto položek (rozsah prací, použité materiály, předmět vyklizení, rozměry střechy/ garáže) a doplnění výkresové dokumentace.

Doplnění odpověď k položce Obnova budovy garáží:

V rámci uvedených položek budou provedeny následující práce:

- *Rozebrání střešních konstrukcí –rozebrání plochých plechových střech na přístavku garáží při severní zdi budovy dílen. Plocha střech cca 5 x 18 m*
- *Vyklizení budovy dílen – budova je v současné době využívána jako menší zámečnická a údržbářská dílna pro potřeby RWE a jako příruční sklad materiálu pro potřeby údržby. Před sanací bude provedeno kompletní vyklizení objektu, aby mohlo být provedeno jeho statické zabezpečení.*
- *Ostatní práce spojené se sanací – jedná se o soubor technických, stavebních a dalších blíže nspecifikovaných drobnějších prací, jež souvisejí se sanační odtěžbou zemin v sanačních plochách P1 až P7 (např. zazdění otevřených čel nepoužívaného topného kanálu po jeho částečné demolici a odstranění, provizorní statické zabezpečení inženýrských sítí (jejich vyvázání, vynesení) a jejich ochrana proti poškození během sanačního zásahu atd.). Práce zahrnuté do této položky jsou zmiňovány např. v kap. 7.5.2. (str. 47-51).*
- **Obnova budovy garáží není součástí projektové dokumentace a není předmětem realizace této veřejné zakázky. Zadavatel vyjmul tuto položku z položkového rozpočtu. Zároveň s těmito dodatečnými informacemi zadavatel zveřejňuje upravený položkový rozpočet.**

.....
Ing. Radmila Musilová
vedoucí oddělení 4501