

MINISTERSTVO FINANCÍ

Odbor 45 Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci

Ing. Radmila Musilová

vedoucí oddělení 4501

Letenská 15

118 10 Praha 1

Telefon: 257 041 111 Fax: 257 042 788

ID datové schránky: xzeaaav

E-mail: podatelna@mfcf.cz

V Praze dne 14. 12. 2016

PID: MFCR6XWKHH

Č. j.: MF-27763/2016/45-37

Počet listů: 2

Příloha: Doplněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr – viz text

Věc: **Poskytnutí dodatečných informací k zadávacím podmínkám – 8**

Zpracovatel: Chadimová Anna

Veřejná zakázka

Nadlimitní veřejná zakázka na stavební práce s názvem „**Jezero Most- napojení na komunikace a IS – část I, II, III**“, zadávaná dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon VZ“), druhem zadávacího řízení – otevřené řízení, zveřejněná ve Věstníku VZ dne 29.9.2016, pod Evidenčním číslem VZ 644030.

I.

Zadavatel dne 8. a 9.12.2016 obdržel písemné žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám k výše uvedené veřejné zakázce v souladu s § 49 odst. 1 zákona VZ. V souladu s § 49 odst. 2 zákona VZ poskytujeme tyto níže uvedené dodatečné informace všem dodavatelům, kteří mají zájem na podání nabídky.

Dotaz č. 1:

Stavební objekty SANACE TRASY 1 – 7 oddíly zemních prací obsahují položku **Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu přes 5000 m3 v hornině tř. 3** a položku **Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 5000 m3 v hornině tř. 3**.

Stavební objekty TRASA 1 – 7 oddíly zemních prací obsahují položku **Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 5000 m3 v hornině tř. 3** položku **Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 5000 m3 v hornině tř. 3**.

Po prostudování projektové dokumentace jsme došli k závěru, že tyto položky ve výkazu výměr jsou pravděpodobně duplicitně. Množství v těchto položkách neodpovídá ani množství uvedenému v položce vodorovné přemístění ani množství uvedenému v poplatku za uložení odpadu.

Žádáme tímto zadavatele o vysvětlení rozporu v množství zemních prací, případně o úpravu výkazu výměr.

Uvažuje zadavatel o zveřejnění bilance zemin, která by měla být součástí projektové dokumentace?

Odpověď:

Položky nejsou duplicitní. V rámci provádění sanace zemní pláň bude nutno provést odkopávku v tl. 0,5 m, aby bylo možné následně provést provápnění zeminy. Množství za uložení odpadu a vodorovné přemístění odpovídá položkám v části stavební objekty TRASA 1 – 7. Zhotovitel ocení položky tak, jak jsou uvedeny v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

Dotaz č. 2:

Stavební objekty TRASA 1 – 7 oddíly zemních prací obsahují položku **Vykopávky v zemníku na suchu v hornině tř. 3 objem do 5000 m3.**

K této položce se ptáme - uvažuje se pro zemník se zeminami uloženými v prostoru stavby a jeho lokalita bude objednatelem určena nebo má uchazeč stavby uvažovat s nákupem a dovozem chybějící zeminy? I v tomto případě by bylo vhodné uveřejnit bilanci zemin, která má být součástí projektové dokumentace.

Odpověď:

Jedná se o zemník se zeminami uloženými v prostoru stavby umístěný do vzdálenosti 10 km. Bilance zemin je v přebytku, přebytečná zemina bude odvážena na skládku. Uchazeč ocení položky tak, jak jsou uvedeny v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

Dotaz č. 3:

Součástí zadávací dokumentace je u III. části objekt SO 41 - VTL plynovod - v technické zprávě a položkovém rozpočtu je uvedeno provedení tlakové zkoušky vzduchem. Dle zkušeností RWE upřednostňuje provedení tlakových zkoušek vodou. Žádáme o doplnění zadávací dokumentace o Vyjádření RWE, ve kterém je stanoven způsob provádění zkoušek na VTL plynovodu.

III. část Objekt SO 42 - RS plynu - Je součástí Regulační stanice - elektroinstalace v regulační stanici, hromosvod, elektro přípojka? V položkovém rozpočtu je obsažena pouze technologie, telemetrie a vlastní objekt regulační stanice. Kam zahrnout chybějící položky?

Odpověď:

V rámci přípravy odpovědi na tento dotaz zadavatel u právnické osoby zjistil, že v rámci zadávacích podmínek uveřejnil neaktuální verzi částí projektové dokumentace týkajících se SO 41 a SO 42. Právnická osoba dodá aktuální verzi těchto stavebních objektů zadavateli nejpozději do konce tohoto týdne. Zadavatel bezodkladně po jejím obdržení v rámci dodatečných informací k zadávacím podmínkám uveřejní aktuálně platnou projektovou dokumentaci k těmto stavebním objektům a prodlouží délku lhůty pro podání nabídek o celou její původní délku.

K části dotazu č. 3 : „III. část Objekt SO 42 – RS plynu – Je součástí Regulační stanice – elektroinstalace v regulační stanici, hromosvod, elektro přípojka? V položkovém rozpočtu je obsažena pouze technologie, telemetrie a vlastní objekt regulační stanice. Kam zahrnout chybějící položky?“

Odpověď k části dotazu č. 3:

Do soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr je doplněn list 4 – elektročást pro SO 42 – RS plynu.

Doplněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr je součástí těchto dodatečných informací.