

MINISTERSTVO FINANCÍ

**Odbor 45 Realizace ekologických závazků
vzniklých při privatizaci**

Ing. Radmila Musilová

vedoucí odd. 4501

Příprava realizace ekologických závazků

Letenská 15

118 10 Praha 1

Telefon: 257 041 111 Fax: 257 042 788

ID datové schránky: xzeaauv

E-mail: podatelna@mfcf.cz

V Praze dne 15. 5. 2017

PID: MFCR7XGYKM

Č. j.: **MF-8102/2017/4501-41**

Počet listů: 11

Věc: Poskytnutí vysvětlení zadávací dokumentace – 7

Zpracovatel: Chadimová Anna

Veřejná zakázka:

Nadlimitní veřejná zakázka na stavební práce s názvem „**Sanační zásah na lokalitě Aglomerace ve společnosti VÍTKOVICE, a.s.**“, zadávaná dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon ZVZ“), druhem zadávacího řízení – otevřené řízení, zveřejněná ve Věstníku VZ dne 13. 4. 2017, s Evidenčním číslem zakázky Z2017 – 0009285.

I.

Vysvětlení zadávací dokumentace

Zadavatel dne 10. 5. 2017 obdržel písemné žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce v souladu s § 98 zákona ZVZ. V souladu s § 98 odst. 3 zákona ZVZ poskytujeme níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace všem dodavatelům, kteří mají zájem na podání nabídky.

Dotaz č. 32:

SO 49 - 49 Sanační monitoring

V Příloze č. 2 - Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v části SO 49 - 49 Sanační monitoring jsou uvedeny položky:

15	K	15	laboratorní analýza:	dle PMŘ biodegradační plochy	ks	2.000
----	---	----	----------------------	------------------------------	----	-------

Žádáme zadavatele o doplnění parametrů stanovovaných v rámci PMŘ biodegradační plochy.

Odpověď:

Zadavatel neurčuje konkrétní biodegradační plochu, na které má být odpad zpracován, proto musí uchazeč položku nacenit dle konkrétního PMŘ jím vybrané biodegradační plochy k návozu odpadů.

Dotaz č. 33:**SO 49 - 49 Sanační monitoring**

V Příloze č. 2 - Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v části SO 49 - 49 Sanační monitoring jsou uvedeny položky:

19	K	19	odběr vzorků vod z vrtů HG-13/C, HG-8/C, HG-7/C, HG-6/C, VP-2/C	ks	30.000
PP			odběr vzorků vod z vrtů HG-13/C, HG-8/C, HG-7/C, HG-6/C, VP-2/C		
20	K	20	laboratorní analýza: NEL v sušině	ks	30.000
PP			laboratorní analýza: NEL v sušině		
21	K	21	Pau v sušině	ks	30.000
PP			Pau v sušině		
22	K	22	benzen	ks	30.000
PP			benzen		
23	K	23	TCE, PCE, 1,2-c-DCE	ks	30.000
PP			TCE, PCE, 1,2-c-DCE		
24	K	24	NH4+	ks	30.000
PP			NH4+		

Přičemž v Příloze č. 3 Projektové dokumentace - D_Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení je uveden požadavek hovořící o monitoringu podzemní vody v uvedených vrtech:

Monitoring podzemní vody

V průběhu sanačních prací na lokalitě bude prováděn, dle příslušného Rozhodnutí ČIŽP, monitoring kvality podzemní vody na výstupním profilu zájmové lokality aglomerace.

S ohledem na skutečnost, že v zájmové lokalitě nebude potřeba provádět sanaci podzemních vod, lze jednotlivé fáze sanačního, provozního a postsanačního monitoringu zahrnout do jediné etapy „monitoringu podzemní vody“. Monitoring podzemní vody bude započat okamžikem zahájení sanačních prací na lokalitě aglomerace a bude prováděn nejméně po dobu 3 let.

Rozsah sledovaných parametrů bude odpovídat cílovým parametrům dle příslušného Rozhodnutí ČIŽP „L-GW“. Výstupní profil je tvořen 5-ti hydrogeologickými vrtů HG-13/C, HG-8/C, HG-7/C, HG-6/C, VP-2/C.

Tabulka 14: Objemy vzorkovacích prací

Monitorované objekty / vrtů	Počet vzorků	Rozsah laboratorního stanovení – podzemní voda – rozsah L-GW
HG-13/C, HG-8/C, HG-7/C, HG-6/C, VP-2/C	30 vzorků (2x ročně po 3 roky)	NEL, PAU, benzen, TCE, PCE, 1,2-c-DCE, NH ₄ ⁺

Žádáme zadavatele o informaci, zda se jedná o stanovení NEL PAU, benzenu, TCE, PCE, 1,2-c-DCE a NH₄⁺ v sušině či ve vodě.

Odpověď:

Název položek č. 20 a 21 v soupisu je chybný, jedná se správně o stanovení NEL a PAU ve vodě, soupis bude v názvu položek opraven odstraněním "v sušině".

Zadavatel upraví název položky v Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, jehož aktualizaci připravuje ve spolupráci s projektantem a který, poskytne bezodkladně po jeho zpracování. Zadavatel současně s jeho uveřejněním prodlouží přiměřeně lhůtu pro podání nabídek.

Dotaz č. 34:**Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr**

V předaném výkaze výměr jsou v částech SO 01-1 Demolice budovy rozmrazovny s přístavky uvedeny položky:

7	K	997006551	Hrubé urovnání suti na skládce bez zhutnění	t	12 286,780
8	K	997006007	Drcení stavebního odpadu z demolic s dopravou do 100 m a naložením	t	12 167,560

10	K	981332111	Demolice ocelových konstrukcí hal, technologických zařízení apod.	t	119,220
----	---	-----------	---	---	---------

Kontrolou výkazu výměr bylo zjištěno, že do položky „Hrubé urovnání suti na skládce bez zhutnění“ byl započítán objem drceného materiálu z demolic a objem z demolic ocelových konstrukcí.

Vzhledem k požadavku zadávací dokumentace, aby zhotovitel předal materiál z demolic ocelových konstrukcí na předem určené místo objednatele, žádáme o provedení opravy u položky „Hrubé urovnání suti na skládce bez zhutnění“ tak, aby tato položka obsahovala pouze skutečný objem předrceného materiálu z demolic.

Výše uvedený požadavek byl pouze vzorový, uvedená chyba je téměř v celém předaném soupise prací. Uchazeč žádá o provedení opravy soupisu prací ve všech jednotlivých SO určených k demolici.

Odpověď:

Počet jednotek v položkách je v soupisu uveden správně, protože zahrnuje všechny materiál z demolic, který musí být na vymezeném místě staveniště složen.

Dotaz č. 35**SO 48, položka 15 Náhradní výsadba dřevin – komplet 1**

Uchazeč žádal zadavatele o doplnění projektové dokumentace a soupisu prací pro ocenění části soupisu prací „Náhradní výsadba dřevin“.

Odpověď:

Zadavatel poskytuje Projekt sadových úprav, v příloze tohoto vysvětlení. Výkaz výměr pro provedení náhradní výsadby je součástí SO 48 – 48 Zásypy výkopů, plošné překryvy, zatravnění, náhradní výsadba a pro ocenění zakázky je dostatečný.

Uchazeč provedl kontrolu doplňující ZD a musí konstatovat, že z předané dokumentace i nadále nelze zodpovědně provést ocenění tak, aby bylo zadavatelem porovnatelné a byly oceněny všechny položky Náhradní výsadby dřevin všemi uchazeči nerozdílně.

V předaném soupise prací je uvedeno:

15	K	PC	Náhradní výsadba dřevin	kompl	1,000
PP			Náhradní výsadba dřevin		

Z uvedeného je zřejmé, že výkaz výměr předaný zadavatelem není dostačující, protože neobsahuje potřebné položky, obsahuje jen položku komplet 1.

Uchazeč žádá o doplnění položek výkazu výměr pro ocenění „Náhradní výsadby dřevin“.

Dále uchazeč požaduje doplnění zadávací dokumentace o:

- určení velikosti vysazovaných stromů – obvod kmínku, s balem/ bez balu/ kontejnerované

- určení velikost vysazovaných keřů
- specifikovat ochranu stromů (tzn. oplocení celé plochy nebo individuální ke každému stromu, jeho výšku a materiál)

Odpověď:

Vysvětlení a případné doplnění zadávací dokumentace zadavatel poskytne bezodkladně po ukončení jednání k předmětné problematice vedené s nabyvatelem a projektantem. S ohledem na to, že nebylo v možnostech zadavatele vysvětlení poskytnout v zákonné lhůtě 3 pracovních dnů, zadavatel současně s odpovědí prodlouží adekvátně lhůtu pro podání nabídek.

Dotaz č. 36:

SO 48 - 48 Zásypy výkopů, plošné překryvy, zatravnění, náhradní výsadba

V předaném soupise prací jsou uvedeny položky 12 a 13. Kontrolou uchazeč zjistil, že u položek jsou uvedeny chybné výměry,

12	K	181301113	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	88 988,200		
PP			Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 150 do 200 mm		chybná výměra		
13	K	181151311	Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 100 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	88 988,200		
PP			Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy přes 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5		chybná výměra		

Ve výkaze výměr je uvedeno množství v m³, ale rozprostření ornice je oceňováno v m². Správná hodnota položek je 444 991 m². Žádáme o opravu výkazu výměr.

Odpověď:

V soupisu jsou skutečně zaměněny položky objemu zeminy a plochy rozprostření, soupis bude v obou položkách opraven s uvedením výměry 444 991 m².

Zadavatel upraví položky v Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, jehož aktualizaci připravuje ve spolupráci s projektantem a který, poskytne bezodkladně po jeho zpracování. Zadavatel současně s jeho uveřejněním prodlouží přiměřeně lhůtu pro podání nabídek.

Dotaz č. 37:

V příloze D1 - dokumentace objektů a technických a technologických zařízení je u SO 2 v části B – souhrnná tech. zpráva, oddíl c) připojení na technickou infrastrukturu a oddíl f) vliv na okolí stavby je popsán požadavek provozovatele odlehčovací stoky OVAK a.s. na zaslepení všech přípojek a kanalizací vedoucích do odlehčovací stoky betonovou nebo cementopopílkovou směsí. Na tyto práce jsme nenašli v rozpočtu položku.

Žádáme o doplnění.

Odpověď:

Zadavatel doplní tuto položku v Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, jehož aktualizaci připravuje ve spolupráci s projektantem a který, poskytne bezodkladně po jeho zpracování. Zadavatel současně s jeho uveřejněním prodlouží přiměřeně lhůtu pro podání nabídek.

Dotaz č. 38:

U všech objektů je v příloze D1 - dokumentace objektů a technických a technologických zařízení napsáno, že dojde k vyplnění a vystěhování zbytků technologických zařízení.

Ve které položce rozpočtu je toto obsaženo?

Odpověď:

Odstranění případných zbytků tech. zařízení je součástí položek demolice konstrukcí.

Dotaz č. 39:

V Rozhodnutí č. 9/2016 o povolení kácení dřevin a uložení náhradní výsadby je požadavek, že kácení bude prováděno v období od 1.10. do 28.2, tj. mimo vegetační období a období rozmnožování živočichů. Dle ZD je zahájení stavby uvažováno v 12/2017. Může zhotovitel zahájit kácení ihned po předání staveniště nebo tyto práce může začít provádět až po schválení realizační dokumentace? V takovém případě totiž dojde k rozporu s Rozhodnutím č. 9/2016.

(Hypoteticky vzato zhotovitel předá investorovi RDS do 1 měsíce a zhotovitel si vyhrazuje právo na jeho schválení dobu 2 měsíce, což je celkem 3 měsíce a dostaneme se k zahájení kácení v březnu 2018.).

Žádáme o Vaše stanovisko, jak bude toto řešeno.

Odpověď:

V případě, že zahájení prací zhotovitelem, konkrétně kácení dřevin, bude zasahovat do vegetačního období, požádá nabyvatel, tj. nositel Rozhodnutí č. 9/2016, o změnu termínu, uvedeného ve výrokové části I.1. tohoto Rozhodnutí.

Dotaz č. 40:

V příloze D1 - dokumentace objektů a technických a technologických zařízení je u SO 02 – přesýpací stanice PS 5 napsáno, že byla zjištěna přítomnost azbestu. V rozpočtu žádná položka týkající se azbestu není. To samé se týká objektů SO 19 směšovací zásobníky, most B11 – přítomnost byla zjištěna u mostu v opláštění.

Žádáme o vysvětlení, případně doplnění do rozpočtu.

Odpověď:

Zadavatel doplní tuto položku v Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, jehož aktualizaci připravuje ve spolupráci s projektantem a který, poskytne bezodkladně po jeho zpracování. Zadavatel současně s jeho uveřejněním prodlouží přiměřeně lhůtu pro podání nabídek.

Dotaz č. 41:

U SO 07 rotorový výklopník je v rozpočtu u položky č. 8. 981 01 1713 demolice budov ze ŽB podíl konstrukcí do 20% postupným rozebíráním výměra 241,0 m³, což zhruba odpovídá m³ OP skladu olejů a ohřívárny, vážní budky a rozvodny. Rotorový výklopník má rozměry 36*13,5*14,3 m, tj. 6950 m³ OP. Tato výměra v rozpočtu není.

Žádáme o vysvětlení, případně doplnění.

Odpověď:

Zadavatel upraví tuto položku v Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, jehož aktualizaci připravuje ve spolupráci s projektantem a který, poskytne bezodkladně po jeho

zpracování. Zadavatel současně s jeho uveřejněním prodlouží přiměřeně lhůtu pro podání nabídek.

Dotaz č. 42:

V SO 16b Demolice mostu č. 9 je položka č. 9 – poplatek za skládku suti – azbest. V uvedeném rozpočtu chybí položka 96-azbest Demontáž azbestocementové krytiny a obložení.

Žádáme o doplnění.

Odpověď:

Zadavatel doplní tuto položku v Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, jehož aktualizaci připravuje ve spolupráci s projektantem a který, poskytne bezodkladně po jeho zpracování. Zadavatel současně s jeho uveřejněním prodlouží přiměřeně lhůtu pro podání nabídek.

Dotaz č. 43:

U SO 27 –budova licího stroje II je v rozpočtu u položky č. 9 981 01 1712 demolice budov ze ŽB podíl konstrukcí do 15% postupným rozebíráním výměra 90,0 m3, což neodpovídá m3 OP dle přílohy D1 - dokumentace objektů a technických a technologických zařízení, kde je uvedeno 15 251 m3 OP.

Žádáme o opravu.

Odpověď:

Zadavatel upraví tuto položku v Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, jehož aktualizaci připravuje ve spolupráci s projektantem a který, poskytne bezodkladně po jeho zpracování. Zadavatel současně s jeho uveřejněním prodlouží přiměřeně lhůtu pro podání nabídek.

Dotaz č. 44:

V SO 44 demolice zp. ploch je pol. č. 1 odkopávky 7231,5 m3. Z rozpočtu ani PD nevyplývá, čeho se tato položka týká. Co bude dále s touto vykopanou zeminou? Bude ponechána na místě a následně znovu na tom samém místě použita pro zásypy nebo bude odvezena a zásypy budou provedeny drceným stavebním odpadem? K čemu se potom vztahuje pol. č. 2 – vykopávky v zemníku 7231,5 m3? Dále pokud vykopu v zemníku 7231,5 m3 materiálu na zásyp, musím ten materiál dovézt na místo použití. Položka pro vodorovnou dopravu suti 13016,7 t v rozpočtu chybí.

Žádáme o vysvětlení a doplnění vodorovné dopravy.

Odpověď:

Vysvětlení a případnou změnu či doplnění zadávací dokumentace zadavatel poskytne bezodkladně po ukončení jednání k předmětné problematice vedené s nabyvatelem a projektantem. S ohledem na to, že nebylo v možnostech zadavatele vysvětlení poskytnout v zákonné lhůtě 3 pracovních dnů, zadavatel současně s odpovědí prodlouží adekvátně lhůtu pro podání nabídek.

Dotaz č. 45:

V SO 44 demolice zp. ploch je pol. 4 vodorovná doprava suti 5120 t. Pokud spočteme bourání základů z bet. prostého 1569,48 t, odstranění podkladu tl. 300 mm 2169,45 t a rozebrání vozovek ze sil. dílců 336,6 t dostaneme se k součtu 4.075,53 t.

Žádáme o vysvětlení rozporu.

Odpověď:

Vysvětlení a případnou změnu či doplnění zadávací dokumentace zadavatel poskytne bezodkladně po ukončení jednání k předmětné problematice vedené s nabyvatelem a projektantem. S ohledem na to, že nebylo v možnostech zadavatele vysvětlení poskytnout v zákonné lhůtě 3 pracovních dnů, zadavatel současně s odpovědí prodlouží adekvátně lhůtu pro podání nabídek.

Dotaz č. 46:

V SO 44 demolice zp. ploch je v rozpočtu uvedeno frézování živičného krytu tl. 100 mm 9707 m², V příloze G – výkaz výměr je uvedeno 9707 m² v tl. 200 mm. Dále je v části G počítáno s obj. hmotností živičné suti 1,9t/m³, což neodpovídá realitě. Hmotnost by správně dle ÚRS měla být 2,56 t/m³.

Žádáme o vysvětlení tohoto rozporu a opravu hmotnosti suti.

Odpověď:

Vysvětlení a případnou změnu či doplnění zadávací dokumentace zadavatel poskytne bezodkladně po ukončení jednání k předmětné problematice vedené s nabyvatelem a projektantem. S ohledem na to, že nebylo v možnostech zadavatele vysvětlení poskytnout v zákonné lhůtě 3 pracovních dnů, zadavatel současně s odpovědí prodlouží adekvátně lhůtu pro podání nabídek.

Dotaz č. 47:

V SO 44 demolice zp. ploch je položka odstranění podkladu pl. přes 200 m² z kameniva těžného tl. 300 mm o výměře 4338,9 m². Dle přílohy G výkaz výměr je tato plocha 14463 m², což je 4338,9 m³.

Žádáme o opravu množství této položky, vč. položek navazujících.

Odpověď:

Zadavatel upraví jednotku této položky v Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, jehož aktualizaci připravuje ve spolupráci s projektantem a který, poskytne bezodkladně po jeho zpracování. Zadavatel současně s jeho uveřejněním prodlouží přiměřeně lhůtu pro podání nabídek.

Dotaz č. 48:

V rozpočtu SO 45 jsou položky kácení stromů D kmene do 30 cm 185 ks, Kácení stromů D kmene do 50 cm 497 ks a kácení stromů D kmene do 70 cm 296 ks.

To je celkem 978 ks stromů. Položky na odstranění pařezů se shodují, ale u položek vodorovného přemístění pařezů je pol. 7.-162201421 – vodorovné přemístění pařezů do 1 km D do 300mm 185 ks, pol. 8 – opět 162201421 – vodorovné přemístění pařezů do 1 km D do 300mm 497 ks (což je počet pařezů D 500 mm) a pol. 9 – 162201422 - vodorovné přemístění pařezů do 1 km D do 500 mm 978 ks (což je celkový počet pařezů). Dle našeho mínění by položky za vodorovné přemístění pařezů kopírovat rozměry a množství odstraňovaných pařezů a tudíž pol. 8 by měla být 162201422 - vodorovné přemístění pařezů do 1 km D do 500 mm 497 ks a pol. 9 162201423 vodorovné přemístění pařezů do 1 km D do 700 mm 296 ks.

Žádáme o vysvětlení nebo opravu.

Odpověď:

V rozpočtu nebyl aktualizován počet stromů ke kácení dle aktualizace a povolení ÚMOB Vítkovice. Zadavatel upraví tuto položku v Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, jehož aktualizaci připravuje ve spolupráci s projektantem a který, poskytne bezodkladně po jeho

zpracování. Zadavatel současně s jeho uveřejněním prodlouží přiměřeně lhůtu pro podání nabídek.

Dotaz č. 49:

V zadávací dokumentaci je na straně č. 4 v bodě 2.1. vymezení předmětu plnění uvedeno:

Po ukončení prací bude provedena náhradní výsadba dřevin včetně celkové rekultivace sanované lokality. **Následná péče o vysázené rostliny bude probíhat po dobu 3 let.**

V zadávací dokumentaci je na straně č. 8 v bodě 3. doba plnění uvedeno: **7. realizace a dokončení náhradní výsadby a následné péče v souladu se správním rozhodnutím do 38 měsíců od předání části díla – „sanace“**

Dále je v bodě 3.1. časový harmonogram uvedeno, že příloha č. 8 časový harmonogram má pouze orientační charakter a dodavatel v nabídce doloží časový harmonogram, který bude respektovat výše uvedené stanovené dílčí termíny plnění a nepřesáhne předpokládanou celkovou dobu plnění.

(viz příloha č. 8 – časový harmonogram – náhradní výsadba zeleně je počítána na 2 měsíce, **následná péče o vysazenou zeleň je počítána na 3 roky**).

V Rozhodnutí č. 9/2016 o povolení kácení dřevin a uložení náhradní výsadby:

8. Po dobu tří let bude zabezpečena řádná údržba vysazovaných dřevin, která bude spočívat v zálivce, odplevelování, opravě úvazků, případné výměně kůlů, výchovném řezu, sledování zdravotního stavu dřevin včetně výměny uhynulých jedinců v nejbližším vhodném období.

Citace ze souhrnné technické zprávy (str. č. 18): Dále bude zhotovitelem provedena náhradní výsadba dřevin v souladu s dokumentem „Projekt sadových úprav (Plochy prvků USES)“ – viz samostatná příloha v části D této dokumentace a dle požadavků orgánů státní správy. U vysazených dřevin bude zhotovitelem zajištěna **následná tříletá údržba**.

V závazném návrhu smlouvy o dílo je v oddílu II. Cena, odstavec 2.1 uvedeno:

Cena samostatně oddělitelného celku, který je tvořen položkou č. 11 (**Údržba zeleně po dobu 5 let**) stavebního objektu SO 00 – 0 Vedlejší a ostatní náklady (dále jen „**oddělitelný celek – následná péče**“) činí- Kč (slovy: korun českých).

Ve výkazu výměr je uvedena položka:

SO 00 – 0 Vedlejší a ostatní náklady

11	K	11a	Údržba zeleně po dobu 5 let	rok	5,000
----	---	-----	------------------------------------	------------	--------------

Jelikož je v termínech realizace dle našeho mínění rozpor, žádáme zadavatele o upřesnění, který údaj platí. Bude následná péče o vysazené stromy (tzn. zálivka, odplevelování, oprava úvazků, případná výměna kůlů, výchovný řez, sledování zdravotního stavu dřevin včetně výměny uhynulých jedinců v nejbližším vhodném období) 3 nebo 5 let?

Odpověď:

Viz. odpověď na dotaz č. 30 – Vysvětlení zadávací dokumentace – 6 ze dne 10.5.2017.

Dotaz č. 50:

V Rozhodnutí č. 9/2016 o povolení kácení dřevin a uložení náhradní výsadby:

7. Výsadby budou chráněny proti okusu zvěří oplocenkou po dobu 5 let od výsadby.
Ve výkazu výměr není oplocenka uvedena.

Žádáme o doplnění.

Odpověď:

Oplocenka bude zahrnuta v rámci položky č. 15 „Náhradní výsadba dřevin“, SO 48 – 48 Zásypy výkopů, plošné překryvy, zatravnění, náhradní výsadba – MJ „komplet“

Dotaz č. 51:

Dle DI č. 1 ze dne 24.4.2017 je specifikace sadebního materiálu uvedená v Rozhodnutí č. 9/2016 ÚMěOb Vítkovice ze dne 11.4.2016. Tato specifikace je dle nás nedostatečná, jelikož uvádí počty kusů a názvy dřevin. Zcela chybí, jaká má být velikost sadebního materiálu, např. výška, obvod kmene, poloodrostky, odrostky, alejové nebo solitérní stromy.

Žádáme o doplnění této specifikace.

Odpověď:

Vysvětlení a případné doplnění zadávací dokumentace zadavatel poskytne bezodkladně po ukončení jednání k předmětné problematice vedené s nabyvatelem a projektantem. S ohledem na to, že nebylo v možnostech zadavatele vysvětlení poskytnout v zákonné lhůtě 3 pracovních dnů, zadavatel současně s odpovědí prodlouží adekvátně lhůtu pro podání nabídek.

Dotaz č. 52:

Citace ze souhrnné technické zprávy (str. č. 18):

Upravený povrch bude zatravněn - po překrytí zeminou a ornici zde bude provedena jako konečná úprava ozelenění travinobylinnou směsí. Tím bude výrazně omezena eroze půdy a dále dojde k začlenění sanovaného tělesa do okolní krajiny.

Žádáme o doplnění požadovaného složení travní směsi.

Odpověď:

Viz. odpověď č.3 – Vysvětlení zadávací dokumentace – 4 ze dne 5.5.2017

Dotaz č. 53:

Rozhodnutí č. 9/2016 o povolení kácení dřevin a uložení náhradní výsadby:

Citace ze str. č. 10: Bylo zjištěno, že **ke kácení je určeno 890 ks dřevin**, jejichž zdravotní stav je popsán v biologickém průzkumu.....

Poznámka: **888 ks listnatých stromů + 2 jehličnany** a odstranění náletové zeleně **4 ha**

SO 45 – 45 Odstranění zeleně a generačních porostů

1	K	112101101	Kácení stromů listnatých D kmene do 300 mm	kus	185,000
2	K	112101102	Kácení stromů listnatých D kmene do 500 mm	kus	497,000
3	K	112101103	Kácení stromů listnatých D kmene do 700 mm	kus	296,000

Celkem 978 ks stromů ke kácení

Poznámka: **978 ks pouze listnatých stromů** a odstranění náletové zeleně **8 ha**

12	K	111201103	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy přes 10000 m2	m2	80 000,000
----	---	-----------	--	----	-------------------

Dle našeho mínění jde o rozpor mezi vydaným Rozhodnutím o povolení kácení a výkazem výměr.

Žádáme o stanovení, co platí.

Odpověď:

Viz odpověď 48.

Dotaz č. 54:

V SO 45 odstranění náletové zeleně se v příloze D1 - dokumentace objektů a technických a technologických zařízení uvádí, že dojde ke kácení 890 vzrostlých stromů, v příloze G výkaz výměr je stromů určených ke kácení 978 ks. Některé stromy např. č. 23 – Topol černý mají více kmenů 250+200+230 cm. Toto není v rozpočtu uvažováno.

Žádáme o aktualizaci počtu kmenů určených ke kácení.

Odpověď:

V případě, kdy vzrostlá dřevina obsahuje vícero kmenů, jedná se stále pouze o 1 dřevinu. Počet kmenů nebude upravován.

Dotaz č. 55:

V závazném návrhu smlouvy o dílo je v oddílu III. Doba plnění uvedeno:

3.7 Zhotovitel provede práce na **oddělitelném celku - náhradní výsadba nejpozději do 38 měsíců** od předání oddělitelného celku – sanace.

V zadávací dokumentaci je přitom uvedeno, že oddělitelný celek je „následná péče“.

Dle našeho mínění se jedná o špatnou formulaci - oddělitelný celek není „náhradní výsadba“, ale „následné péče“.

Žádáme o opravu tak, aby došlo k souladu se zadávací dokumentací, kde je v textu uvedeno, že: realizace a dokončení náhradní výsadby a následné péče v souladu se správním rozhodnutím do 38 měsíců od předání části díla – „sanace“.

Odpověď:

Viz. odpověď na dotaz č. 30 – Vysvětlení zadávací dokumentace – 6 ze dne 10.5.2017.

Dotaz č. 56:

V SO 46 a zpevněné a manipulační plochy ZPP 1 a ZPP2 – výstavba je v příloze D1 - dokumentace objektů a technických a technologických zařízení napsáno, že plocha bude vyčištěna a pomocí bagrů bude odtěžena zemina do úrovně -0,3 m pod stávající terén. Pokud vezmeme výměru ploch z rozpočtu ZPP 1 5000 m² a ZPP 2 1200 m² se jedná o 1860 m³ výkopů. Tento výkop ve výkazu výměr chybí.

Žádáme o doplnění.

Odpověď:

Výkony spojené s přípravou plochy pro ZPP1 a ZPP2 jsou spojeny s položkou č. 1 a 3 rozpočtu SO 46. V rozpočtu budou provedeny opravy položek souvisejících se změnou výměry plochy ZPP1 ve výši 3000 m² v souladu s PD.

Zadavatel upraví tuto položku v Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, jehož aktualizaci připravuje ve spolupráci s projektantem a který, poskytne bezodkladně po jeho zpracování. Zadavatel současně s jeho uveřejněním prodlouží přiměřeně lhůtu pro podání nabídek.

Dotaz č. 57:

V SO 46 a zpevněné a manipulační plochy je nesrovnalost v osazení silničních dílců pol. č. 18, která je dle rozpočtu 5000 m², což odpovídá rozměrům plochy 100 x 50 m a ne 60x50 jak je uvedeno v příloze D1 - dokumentace objektů a technických a technologických zařízení.
Co platí? Žádáme o vysvětlení.

Odpověď:

Rozměry plochy ZPP1 činí 60 x 50 m dle PD.

Zadavatel upraví všechny související položky v Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, jehož aktualizaci připravuje ve spolupráci s projektantem a který, poskytne bezodkladně po jeho zpracování. Zadavatel současně s jeho uveřejněním prodlouží přiměřeně lhůtu pro podání nabídek.

Dotaz č. 58:

V SO 46 a zpevněné a manipulační plochy ve výkresu č. C08 Zpevněné manipulační plochy chybně uvedena skladba jednotlivých ploch, kdy je jako vodohospodářsky zabezpečená plocha uvedena chybně ZPP 1 .

Žádáme o opravu, aby nemohlo v budoucnosti dojít k nesrovnalostem.

Odpověď:

Jedná se o chybnou záměnu v označení ploch. Zadavatel poskytne opravený Výkres C08 bezodkladně po jeho zpracování projektantem.

Dotaz č. 59:

Z výkresu C 08 také vyplývá, že žlaby jsou kolem ploch ZPP 1 a ZPP 2 ze tří stran, což opět neodpovídá výměrám uvedeným v rozpočtu, kde je celková výměra žlabů 160 m.

V popisu v příloze D1 - dokumentace objektů a technických a technologických zařízení je u ZPP 1 uvedeno, že panelová plocha bude po východním okraji osazena odvodňovacími betonovými žlaby.

U ZPP 2 je uvedeno, že plocha bude po okrajích (západním, severním a jižním) osazena odvodňovacími betonovými žlaby.

V popisu záchytné jímky je uvedeno, že plochy budou odvodněny pomocí obvodových betonových žlabů.

Pokud je plocha ZPP 1 60x50 m, pak by žlaby měly mít výměru cca 150 m a u plochy ZPP 2 40x30 m by žlaby měly být cca 90 m. Pokud je rozměr plochy ZPP 1 100 x 50 m pak bude výměra ještě větší.

Žádáme o vysvětlení, případně opravu rozpočtu.

Odpověď:

Žlaby kolem plochy ZPP2 budou ze 3 stran v souladu s PD a VV, žlaby kolem plochy ZPP 1 budou pouze ze spádové strany.

Zadavatel poskytne opravený Výkres C08 bezodkladně po jeho zpracování projektantem.

Zadavatel upraví všechny související položky v Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, jehož aktualizaci připravuje ve spolupráci s projektantem a který, poskytne bezodkladně po jeho zpracování. Zadavatel současně s jeho uveřejněním prodlouží přiměřeně lhůtu pro podání nabídek.