

MINISTERSTVO FINANCÍ

**Odbor 45 Realizace ekologických závazků
vzniklých při privatizaci**

Ing. Radmila Musilová

vedoucí odd. 4501

Příprava realizace ekologických závazků

Letenská 15

118 10 Praha 1

Telefon: 257 041 111 Fax: 257 042 788

ID datové schránky: xzeaauv

E-mail: podatelna@mfcrcz

V Praze dne 24. 5. 2017

PID: MFCR7XHEDR

Č. j.: **MF-8102/2017/4501-45**

Počet listů: 12

Přílohy:

- Aktualizovaný Soupis
stavebních prací, dodávek
a služeb s výkazem výměr
- G_Výkazy výměr

Věc: **Poskytnutí vysvětlení zadávací dokumentace – 9
+ změna nebo doplnění zadávací dokumentace dle § 99**

Zpracovatel: Chadimová Anna

Veřejná zakázka:

Nadlimitní veřejná zakázka na stavební práce s názvem „**Sanační zásah na lokalitě Aglomerace ve společnosti VÍTKOVICE, a.s.**“, zadávaná dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon ZVZ“), druhem zadávacího řízení – otevřené řízení, zveřejněná ve Věstníku VZ dne 13. 4. 2017, s Evidenčním číslem zakázky Z2017 – 0009285.

I.

Vysvětlení zadávací dokumentace

Zadavatel dne 17. a 19. 5. 2017 obdržel písemné žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce v souladu s § 98 zákona ZVZ. V souladu s § 98 odst. 3 zákona ZVZ poskytujeme níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace všem dodavatelům, kteří mají zájem na podání nabídky.

Dotaz č. 62:

SO 00 – 0 Vedlejší a ostatní náklady

V předaném soupise prací je uvedena položka:

29	K	30a	Náklady na činnost stavebního dozoru, ZS.	měsíc	18,000
----	---	-----	---	-------	--------

Uchazeč se táže, proč má do cenové nabídky zahrnout cenu na činnost stavebního dozoru, který na stavbě pracuje pro zadavatele? Dále se uchazeč táže, jaké ZS má být v položce oceněno, když zařízení staveniště je již v části SO 00 v položce 17.

Pokud zadavatel bude trvat na ocenění položky č. 29, žádáme o stanovení hodinové sazby a četnosti návštěv dozoru na stavbě, dále žádáme o stanovení požadavku ZS (buňku, atd.) pro dozor na stavbě.

Odpověď:

Zadavatel nepožaduje zajištění činnosti stavebního dozoru a v příloze poskytuje upravený Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ze kterého je položka č. 29 SO00 odstraněna.

Dotaz č. 63

SO 46a - Zpevněné manipulační plochy ZPP 1 a ZPP 2

Kontrolou dokumentace a soupisu prací uchazeč zjistil nesrovnalosti u SO 46a - Zpevněné manipulační plochy ZPP 1 a ZPP 2 – výstavba a odstranění.

Uchazeč při svých výpočtech a měřeních vycházel z předané PD, zejména ze situace C 08_Zpevněné manipulační plochy a zprávy D1_Dokumentace objektů a zařízení.

Zjištěné rozdíly jsou patrné z níže uvedeného soupisu prací, kde jsou označeny červeně.

Dotazy k vyjasnění jednotlivých položek jsou označeny zeleně.

SO 46a - 46a Zpevněné manipulační plochy ZPP 1 a ZPP 2 - výstavba

D 1		Zemní práce		0,00			
1	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	9 000,000	0,00	0,00
PP		Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním plocha ZPP1 + ZPP2 + zpevněné výjezdy + jímka ZPP1 - 42*32; ZPP2 - 52*62; zpevněné výjezdy - 44*4+7*7+5*4; jímka - 10,5*5,5; (tloušťka odtěžené zeminy 0,3m) Je touto položkou myšleno odtěžení zeminy v tl. 0,3m? Pokud ano nebylo by vhodnější použít jinou položku např. Odkopávky při pozemkové úpravě, kde se výměra uvádí v m3?					
2	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	1 800,000	0,00	0,00
PP		Uložení sypaniny na skládky plocha ZPP1 + ZPP2 + zpevněné výjezdy + jímka ZPP1 - 42*32; ZPP2 - 52*62; zpevněné výjezdy - 44*4+7*7+5*4; jímka - 10,5*5,5; tloušťka odtěžené zeminy 0,3m					
3	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	9 000,000	0,00	0,00
PP		Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním plocha ZPP1 + ZPP2 + zpevněné výjezdy + jímka ZPP1 - 42*32; ZPP2 - 52*62; zpevněné výjezdy - 44*4+7*7+5*4; jímka - 10,5*5,5					

4	K	564551111	Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny tl 150 mm	m2	9 000,000	0,00	0,00
PP			Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny s rozprostřením, vlhčením, a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm plocha ZPP1 + ZPP2 rozměry ze zprávy dokumentace bouracích prací - 62*52+(42*32)*2 Zřízení podsypu nebo podkladu je u zpevněných výjezdů a jímky vykázáno samostatně - u zpevněných výjezdů pol.č.22 a jímky pol.č.27				
5	K	457971111	Zřízení vrstvy z geotextilie o sklonu do 10° š do 3 m	m2	1 344,000	0,00	0,00
PP			Zřízení vrstvy z geotextilie s přesahem bez připevnění k podkladu, s potřebným dočasným zatěžováním včetně zakotvení okraje o sklonu do 10 st., šířky geotextilie do 3 m plocha ZPP 2 rozměry ze zprávy dokumentace bouracích prací - 40*30 * 3 vrstvy Dle zprávy dokumentace bouracích prací bude geotextilie položena ve 3 vrstvách. Výměra by měla být započítána 3x.				
6	M	693110410	geotextilie z polyesterových vláken netkaná, 300 g/m2, šíře 300 cm	m2	1 344,000	0,00	0,00
PP			geotextilie z polyesterových vláken netkaná, 300 g/m2, šíře 300 cm				
7	M	693110420	geotextilie z polyesterových vláken netkaná, 400 g/m2, šíře 300 cm	m2	2 688,000	0,00	0,00
PP			geotextilie z polyesterových vláken netkaná, 400 g/m2, šíře 300 cm				
8	K	Pol2	položení zajišťovací PE folie tl.2 mm včetně svaření	m2	1 344,000	0,00	0,00
PP			položení zajišťovací PE folie tl.2 mm včetně svaření plocha ZPP 2 rozměry ze zprávy dokumentace bouracích prací - 40*30 Tato položka je popsána jako položení fólie, tedy montáž (práce). Je nezbytné doplnit i materiál (fólii)				
	M		PE fólie. tl. 2 mm	m2	344,000 ¹	0,00	0,00
			např. HDPE (objem. hm. 950 kg/m3) plocha ZPP 2 rozměry - 1 vrstva - 40*30 + ztrátne 12%				
9	K	Pol3	zkouška těsnosti a pevnosti svarů	kompl	1,000	0,00	0,00
PP			zkouška těsnosti a pevnosti svarů				
10	K	564251111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 150 mm	m2	1 200,000	0,00	0,00
PP			Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm				
11	K	Pol4	srovnání, vyspádování a zhutnění lože	m2	1 200,000	0,00	0,00
PP			srovnání, vyspádování a zhutnění lože				
12	M	593812990	panel silniční KZD 300/ 100/ 15 300x100x15 cm	kus	400,000	0,00	0,00
PP			panel silniční s úkosem 300x100x15 cm				
13	K	584121111	Osazení silničních dílců z ŽB do lože z kameniva těženého tl 40 mm	m2	1 200,000	0,00	0,00

PP		Osazení silničních dílců ze železového betonu s podkladem z kameniva těženého do tl. 40 mm jakéhokoliv druhu a velikosti					
14	K	Pol6	cementoasfaltová zálivka spár panelů	t	15,380	0,00	0,00
PP		cementoasfaltová zálivka spár panelů plocha ZPP 2 zálivka - délka spáry 40*9+30*39=1530m; šířka spáry 0,02m; výška spáry 0,15m x hmotnost zálivky 2,2					
15	M	592275900	žlabovka betonová TBM-Q 100-600 50 x 68 x 6 cm	kus	20,000	0,00	0,00
PP		žlabovka betonová příkopová 50 x 68 x 6 cm plocha ZPP 2 žlabovka délka 50 cm, tzn. 2 ks do 1m - 110*2					
16	K	Pol7	osazení betonových žlabů do betonového lože včetně obetonávky	m	60,000	0,00	0,00
PP		osazení betonových žlabů do betonového lože včetně obetonávky plocha ZPP 2 délka odměřena ze situace C 08_Zpevněné manipulační plochy - cca 40+30+35+5					
17	M	593812990	panel silniční KZD 300/ 100/ 15 300x100x15 cm	kus	1 667,000	0,00	0,00
PP		panel silniční s úkosem 300x100x15 cm plocha ZPP 1 1 panel - plocha 3m2; 50*60=3000/3					
18	K	584121111	Osazení silničních dílců z ŽB do lože z kameniva těženého tl 40 mm	m2	5 000,000	0,00	0,00
PP		Osazení silničních dílců ze železového betonu s podkladem z kameniva těženého do tl. 40 mm jakéhokoliv druhu a velikosti plocha ZPP 1 rozměry ze zprávy dokumentace bouracích prací - 60*50					
19	K	Pol6	cementoasfaltová zálivka spár panelů	t	42,570	0,00	0,00
PP		cementoasfaltová zálivka spár panelů plocha ZPP 1 zálivka - délka spáry - 50*19+60*49=3890m; šířka spáry 0,02m; výška spáry 0,15m x hmotnost zálivky 2,2					
20	M	592275900	žlabovka betonová TBM-Q 100-600 50 x 68 x 6 cm	kus	35,000	0,00	0,00
PP		žlabovka betonová příkopová 50 x 68 x 6 cm plocha ZPP 1 žlabovka délka 50 cm, tzn. 2 ks do 1m - 130*2					
21	K	Pol7	osazení betonových žlabů do betonového lože včetně obetonávky	m	100,000	0,00	0,00
PP		osazení betonových žlabů do betonového lože včetně obetonávky plocha ZPP 1 délka odměřena ze situace C 08_Zpevněné manipulační plochy - cca 60+35+35					
22	K	564251111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 150 mm	m2	160,000	0,00	0,00

PP			Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm zpevněné výjezdy rozměry odměřeny ze situace C 08_Zpevněné manipulační plochy - 44*4+7*7+5*4	M2	245,000		
23	M	593812990	panel silniční KZD 300/ 100/ 15 300x100x15 cm	kus	50,000	0,00	0,00
PP			panel silniční s úkosem 300x100x15 cm zpevněné výjezdy 1 panel - plocha 3m2; 44*3+7*6+5*3=189/3	ks	63,000		
24	K	584121111	Osazení silničních dílců z ŽB do lože z kameniva těženého tl 40 mm	m2	160,000	0,00	0,00
PP			Osazení silničních dílců ze železového betonu s podkladem z kameniva těženého do tl. 40 mm jakéhokoliv druhu a velikosti zpevněné výjezdy rozměry odměřeny ze situace C 08_Zpevněné manipulační plochy - 44*3+7*6+5*3		189,000		
25	K	131101101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 1 a 2 objemu do 100 m3	m3	32,000	0,00	0,00
PP			Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 1 a 2 do 100 m3 jímka výpočet svahovaného výkopu - 11,2*6,2*2,3+1,495*(12,5+7,5)*2	m3	219,512		
26	K	Pol8	nakládka a odvoz na mezideponii do 1 km	t	57,600	0,00	0,00
PP			nakládka a odvoz na mezideponii do 1 km jímka výpočet - 11,2*6,2*2,3+1,495*(12,5+7,5)*2 * přepočtový koeficient zemina 1,8	t	395,122		
27	K	564251111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 150 mm	m2	57,750	0,00	0,00
PP			Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm jímka ve zprávě dokumentace bouracích prací je uvedena tl. kameniva 10 cm		57,750		
28	K	Pol9	deska betonová B20 tl. 10 cm	m3	5,775	0,00	0,00
PP			deska betonová B20 tl. 10 cm jímka ve zprávě dokumentace bouracích prací je uvedena tl. desky 20 cm	m3	11,550		
29	K	899000002RA0	Jímka dešťová ocelová objem 100 m3 - 10x5x2x5mm	ks	1,000	0,00	0,00
PP			Jímka dešťová ocelová objem 100 m3 - 10x5x2x5mm				
30	K	Pol10	osazení jímky	kpl	1,000	0,00	0,00
PP			osazení jímky				
31	K	711510010RAD	Izolace nádrží a jímků vodorovná fólií Fatrafol 803 tloušťky 2,0 mm š do 500 mm přilepením	m	96,000	0,00	0,00
PP			Izolace nádrží a jímků vodorovná fólií Fatrafol 803 tloušťky	m2	123,200		

2,0 mm š do 500 mm přilepením
Výměra Izolace se běžně uvádí v m2.
jímka
výměra v m2 - dno 10*5, stěny (10*2)*2+(5*2)*2 + 12% ztratné

32	K	Pol11	antikoroziční nátěr	m2	60,000	0,00	0,00
PP			antikoroziční nátěr				
			Jímka				
			výměra - dno 10*5, stěny (10*2)*2+(5*2)*2 + 10% ztratné	m2	121,000		
33	K	Pol12	odčerpání a odvoz znečištěných vod cisternou k zneškodnění	m3	3 200,000	0,00	0,00
			odčerpání a odvoz znečištěných vod cisternou k zneškodnění				
			Jak často se uvažuje s odčerpáním jímky?				

Stejný problém s chybnými výměrami byl zjištěn i u SO 46b - 46b Zpevněné manipulační plochy ZPP 1 a ZPP 2 – odstranění.

Uchazeč žádá zadavatele o provedení souladu předané projektové dokumentace a soupisu prací. Žádáme o provedení opravy soupisu prací SO 46b - 46b Zpevněné manipulační plochy ZPP 1 a ZPP 2 ve všech položkách výstavba a odstranění a vysvětlení položek (zelené dotazy).

Odpověď:

Výměry všech položek SO 46a a SO 46b jsou uvedeny do souladu s PD a opraveny v upraveném Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který zadavatel poskytuje v příloze. Dále zadavatel v upraveném Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr upravil i názvy příslušných položek.

K dotazu k položce 1 uvádíme, že položka úprava pláně s výměrou v m2 je pro danou činnost odpovídající.

K dotazu k položce 33 uvádíme, že objem je stanoven jako odborný odhad celkového množství vod k odvozu cisternami na ČOV pro dobu provádění stavby. Skutečné množství odvozu bude ale závislé na klimatických podmínkách. Uchazeč ocení stanovené množství odvážených vod. Případné změny v rozsahu této položky budou řešeny v souladu s § 222 zákona o zadávání veřejných zakázek.

Dotaz č. 64:

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Zadavatel obdržel dotaz:

V předaném výkaze výměr jsou v částech SO 01-1 Demolice budovy rozmrazovny s přístavky uvedeny položky:

7	K	997006551	Hrubé urovnání suti na skládce bez zhutnění	t	12 286,780
8	K	997006007	Drcení stavebního odpadu z demolice s dopravou do 100 m a naložením	t	12 167,560
10	K	981332111	Demolice ocelových konstrukcí hal, technologických zařízení apod.	t	119,220

Kontrolou výkazu výměr bylo zjištěno, že do položky „Hrubé urovnání suti na skládce bez zhutnění“ byl započítán objem drceného materiálu z demolic a objem z demolic ocelových konstrukcí.

Vzhledem k požadavku zadávací dokumentace, aby zhotovitel předal materiál z demolic ocelových konstrukcí na předem určené místo objednatele, žádáme o provedení opravy u položky „Hrubé urovnání suti na skládce bez zhutnění“ tak, aby tato položka obsahovala

pouze skutečný objem předrceného materiálu z demolic.

Výše uvedený požadavek byl pouze vzorový, uvedená chyba je téměř v celém předaném soupise prací. Uchazeč žádá o provedení opravy soupisu prací ve všech jednotlivých SO určených k demolic.

Odpověď zadavatele na dotaz:

Odpověď:

Počet jednotek v položkách je v soupisu uveden správně, protože zahrnuje všechny materiál z demolic, který musí být na vymezeném místě staveniště složen.

Nový dotaz uchazeče:

Uchazeč nerozumí odpovědi zadavatele.

V předaném soupise prací jsou položky na vodorovnou dopravu s naložením a složením na skládce, ve které jsou objemy drceného materiálu a demontovaných ocelových konstrukcí vykázaný.

6	K	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km	t	12 286,780
---	---	-----------	--	---	------------

Položka „Hrubé urovnání suti na skládce bez zhutnění“ by již neměla obsahovat objemy ocelových konstrukcí, které mají být především dle PD rozřezány a následně uloženy na předem stanovené místo zadavatelem (uchazeč dle PD předpokládá, že na mezideponii bude probíhat rozřezání OK na stanovené rozměry a následně bude materiál odvezen).

Uchazeč žádá o vysvětlení odpovědi zadavatele: *v soupisu uveden správný výpočet*, případně žádá o vyjmutí objemů demolic ocelových konstrukcí z položek „Hrubé urovnání suti na skládce bez zhutnění“.

Odpověď:

V odpovědi zadavatele není uvedeno, že „v soupisu je uveden správný výpočet“ ale že „počet jednotek v položkách je v soupisu uveden správně“. Zadavatel trvá na tom, že počet jednotek v položce „Hrubé urovnání suti na skládce bez zhutnění“ 12 286,780t je správný, neboť při manipulaci bude muset být na vymezené zpevněné manipulační panelové ploše, příp. na jiném místě stanoveném nabyvatelem, provedeno hrubé urovnání veškerého materiálu z demolic. Uchazeči ocení danou položku v rozsahu, v jakém je uvedena v soupisu. Případné změny v rozsahu této položky budou řešeny v souladu s § 222 zákona o zadávání veřejných zakázek.

Dotaz č. 65:

V zadávací dokumentaci je ve výkazu výměr uvedeno:

SO 44 - 44 Demolice zpevněných ploch a jiných konstrukcí

19	K	979999004.1	Poplatek za spalovnu - železniční pražce	t	4 657,590		0,00	
----	---	-------------	--	---	-----------	--	------	--

PP

Poplatek za spalovnu - železniční pražce

Pol. číslo 19 – dotaz na zadavatele

Je možné pro konečné odstranění odpadu železničních pražců využít také skládku nebezpečného odpadu v souladu se schváleným provozním řádem a IPPC tohoto zařízení? Odpad bude zařazen pod katalogové číslo 17 02 04* – Sklo, plasty a dřevo obsahující nebezpečné látky nebo nebezpečnými látkami znečištěné.

Odpověď:

Zadavatel s ohledem na stávající informace o kontaminaci železničních pražců nepřipouští jiné odstranění tohoto odpadu, než je předepsané v zadávací dokumentaci – termické odstranění ve spalovně.

Dále zadavatel odpovídá na dotazy, které nebyly v předchozích poskytnutých vysvětleních zadávací dokumentace zcela zodpovězeny:

Dotaz č. 5: - z 2.5.2017 Vysvětlení ZD - 4

Demolice ocelových konstrukcí –úprava na přepravní rozměry

V předaném výkaze výměr jsou u jednotlivých odstraňovaných stavebních objektů uvedeny položky:

10	K	981332111	Demolice ocelových konstrukcí hal, technologických zařízení apod.	t
----	---	-----------	---	---

PP

Demolice ocelových konstrukcí hal, sil, technologických zařízení apod. jakýmkoliv způsobem

V technické zprávě“ D1_Dokumentace objektů a zařízení“ např. SO 01 v části c) Demolice nadzemních konstrukcí je uvedeno:

Ocelové konstrukce a části budou páleny plamenem na přepravní rozměry (viz B 4.9) a odvezeny na předem určené místo k předání majiteli VÍTKOVICE, a.s. k dalšímu zpracování. Odčerpají se veškeré náplně a vody z jímek a podzemních prostor tak, aby nedošlo k ohrožení zdraví pracovníků, kontaminaci podloží, ke vzniku požáru nebo výbuchu při demolici. Voda bude odčerpána do přistavených autocisteren a zneškodněna ČOV společnosti ČEZ ES s.r.o. v Dolní oblasti. Podmínkou je vyhovující kvalita dle platného kanalizačního řádu provozovatele ČOV se zaměřením na obsahy SO_4^{2-} , Cl, Fe, Mn, Cr.

Uchazeč uvedenou dokumentaci B 4.9. v předané ZD nenalezl. Žádáme zadavatele o doplnění ZD o část B 4.9., ze které bude zřejmé, na jaké přepravní rozměry a váhy mají být ocelové konstrukce upraveny. Zároveň žádáme o doplnění položek úpravy OK na přepravní rozměry a váhy do jednotlivých stavebních objektů pro možnost ocenění.

Odpověď:

Dokumentace B 4.9. není součástí ZD. Zadavatel doplňuje zadávací dokumentaci, konkrétně přílohu č. 3 Zadávací dokumentace – „Projektová dokumentace“, část B – Souhrnná technická zpráva, kapitola B.5. Zásady organizace bouracích prací bod g) o následující text:

Popis nakládání s odstraňovanými ocelovými konstrukcemi:

Tam, kde jsou ocelové konstrukce součástí příslušného stavebního objektu dle projektové dokumentace, budou tyto v rámci bouracích prací zhotovitelem sneseny. Veškerý demolovaný stavební materiál, tj. včetně ocelových konstrukcí, bude separován dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech na jednotlivé druhy odpadů, přičemž ocelové konstrukce budou naděleny zhotovitelem na rozměry vhodné k bezpečné manipulaci a přepravě - maximální rozměry 1500 x 500 x 500 mm, váhový limit není stanoven. Na staveništi u příslušného demolovaného stavebního objektu budou nabyvatelem připraveny vhodné skladovací prostředky pro uložení takto upravených ocelových konstrukcí. Další manipulace s ocelovými konstrukcemi nebude zhotovitelem prováděna.

Dotaz č. 6: z 2.5.2017 Vysvětlení ZD - 4

Demolice ocelových konstrukcí – odvoz

V předaném výkaze výměr jsou u jednotlivých odstraňovaných stavebních objektů uvedeny položky:

10	K	981332111	Demolice ocelových konstrukcí hal, technologických zařízení apod.	t
----	---	-----------	---	---

PP

Demolice ocelových konstrukcí hal, sil, technologických zařízení apod. jakýmkoliv způsobem

V technické zprávě“ D1_Dokumentace objektů a zařízení“ např. SO 01 v části c) Demolice nadzemních konstrukcí je uvedeno:

Ocelové konstrukce a části budou páleny plamenem na přepravní rozměry (viz B 4.9) a odvezeny na předem určené místo k předání majiteli VÍTKOVICE, a.s. k dalšímu zpracování. Odčerpají se veškeré náplně a vody z jímek a podzemních prostor tak, aby nedošlo k ohrožení zdraví pracovníků, kontaminaci podloží, ke vzniku požáru nebo výbuchu při demolici. Voda bude odčerpána do přistavených autocisteren a zneškodněna ČOV společnosti ČEZ ES s.r.o. v Dolní oblasti. Podmínkou je vyhovující kvalita dle platného kanalizačního řádu provozovatele ČOV se zaměřením na obsahy SO_4^{2-} , Cl^- , Fe, Mn, Cr.

Kontrolou výkazu výměr uchazeč zjistil, že ve výkaze výměr chybí položky pro odvoz materiálu na předem určené místo zadavatele. Žádáme zadavatele o doplnění položek do výkazů výměr jednotlivých stavebních objektů.

Odpověď:

Zhotovitel nebude zajišťovat odvoz ocelových konstrukcí mimo staveniště. Ocelové konstrukce budou v rámci manipulace na zpevněné manipulační panelové ploše separovány a urovnávány, příp. následně ukládány do připravených kontejnerů nabyvatele.

K Dotazům č. 1, č. 14, č. 18, č. 20, č. 21, č. 22, č. 36, č. 37, č. 41, č. 42, č. 43, č. 47, č. 48, č. 50, č. 56 zadavatel poskytuje v příloze upravený Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

Dotaz č. 35

SO 48, položka 15 Náhradní výsadba dřevin – komplet 1

Uchazeč žádal zadavatele o doplnění projektové dokumentace a soupisu prací pro ocenění části soupisu prací „Náhradní výsadba dřevin“.

Odpověď:

Zadavatel poskytuje Projekt sadových úprav, v příloze tohoto vysvětlení. Výkaz výměr pro provedení náhradní výsadby je součástí SO 48 – 48 Zásypy výkopů, plošné překryvy, zatravnění, náhradní výsadba a pro ocenění zakázky je dostatečný.

Uchazeč provedl kontrolu doplňující ZD a musí konstatovat, že z předané dokumentace i nadále nelze zodpovědně provést ocenění tak, aby bylo zadavatelem porovnatelné a byly oceněny všechny položky Náhradní výsadby dřevin všemi uchazeči nerozdílně.

V předaném soupise prací je uvedeno:

15	K	PC	Náhradní výsadba dřevin	kompl	1,000
PP			Náhradní výsadba dřevin		

Z uvedeného je zřejmé, že výkaz výměr předaný zadavatelem není dostačující, protože neobsahuje potřebné položky, obsahuje jen položku komplet 1.

Uchazeč žádá o doplnění položek výkazu výměr pro ocenění „Náhradní výsadby dřevin“.

Dále uchazeč požaduje doplnění zadávací dokumentace o:

- určení velikosti vysazovaných stromů – obvod kmínku, s balem/ bez balu/ kontejnerované
- určení velikost vysazovaných keřů
- specifikovat ochranu stromů (tzn. oplocení celé plochy nebo individuální ke každému stromu, jeho výšku a materiál)

Odpověď:

Zadavatel poskytuje v příloze aktualizovaný Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve kterém je položka č. 15 SO 48 vyjmuta a nahrazena položkami v takové podrobnosti, aby uchazeči mohli dané práce ocenit.

Dotaz č. 40:

V příloze D1 - dokumentace objektů a technických a technologických zařízení je u SO 02 – přesýpací stanice PS 5 napsáno, že byla zjištěna přítomnost azbestu. V rozpočtu žádná položka týkající se azbestu není. To samé se týká objektů SO 19 směšovací zásobníky, most B11 – přítomnost byla zjištěna u mostu v opláštění.

Žádáme o vysvětlení, případně doplnění do rozpočtu.

Odpověď:

Zmínka o přítomnosti azbestu u SO 02 je chybná, přítomnost azbestu u tohoto objektu nebyla zjištěna. U objektu mostu B11 je údaj o přítomnosti azbestu správný, položka k nacenění je ve výkazu výměr uvedena v souhrnném rozpočtu pro všechny mosty spékárny v SO 17d.

Dotaz č. 44:

V SO 44 demolice zp. ploch je pol. č. 1 odkopávky 7231,5 m³. Z rozpočtu ani PD nevyplývá, čeho se tato položka týká. Co bude dále s touto vykopanou zeminou? Bude ponechána na místě a následně znovu na tom samém místě použita pro zásypy nebo bude odvezena a zásypy budou provedeny drceným stavebním odpadem? K čemu se potom vztahuje pol. č. 2 – vykopávky v zemníku 7231,5 m³? Dále pokud vykopu v zemníku 7231,5 m³ materiálu na zásyp, musím ten materiál dovézt na místo použití. Položka pro vodorovnou dopravu suti 13016,7 t v rozpočtu chybí.

Žádáme o vysvětlení a doplnění vodorovné dopravy.

Odpověď:

Položka č. 1 rozpočtu SO 44 bude ve výkazu výměr zrušena. Položka pro vodorovnou dopravu suti 13016,7 tun bude do výkazu výměr doplněna. Zadavatel v příloze poskytuje upravený Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

Dotaz č. 45:

V SO 44 demolice zp. ploch je pol. 4 vodorovná doprava suti 5120 t. Pokud spočteme bourání základů z bet. prostého 1569,48 t, odstranění podkladu tl. 300 mm 2169,45 t a rozebrání vozovek ze sil. dílců 336,6 t dostaneme se k součtu 4.075,53 t.

Žádáme o vysvětlení rozporu.

Odpověď:

V upraveném Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který zadavatel poskytuje v příloze, je v SO 44 provedena úprava výměry u položky č. 14, ke které je vztažena dotazovaná položka č. 4 vodorovné přemístění suti.

Dotaz č. 46:

V SO 44 demolice zp. ploch je v rozpočtu uvedeno frézování živičného krytu tl. 100 mm 9707 m², V příloze G – výkaz výměr je uvedeno 9707 m² v tl. 200 mm. Dále je v části G počítáno s obj. hmotností živičné suti 1,9t/m³, což neodpovídá realitě. Hmotnost by správně dle ÚRS měla být 2,56 t/m³.

Žádáme o vysvětlení tohoto rozporu a opravu hmotnosti suti.

Odpověď:

V upraveném Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který zadavatel poskytuje v příloze je popisně upřesněna tloušťka živičného krytu v síle 200 mm. V části G je počítáno s průměrnou hodnotou objemové hmotnosti živičné suti 1,9 t/m³ pro celou vrstvu v síle 200 mm.

Dotaz č. 51:

Dle DI č. 1 ze dne 24.4.2017 je specifikace sadebního materiálu uvedená v Rozhodnutí č. 9/2016 ÚMěOb Vítkovice ze dne 11.4.2016. Tato specifikace je dle nás nedostatečná, jelikož uvádí počty kusů a názvy dřevin. Zcela chybí, jaká má být velikost sadebního materiálu, např. výška, obvod kmene, poloodrostky, odrostky, alejové nebo solitérní stromy.

Žádáme o doplnění této specifikace.

Odpověď:

Zadavatel poskytuje v příloze aktualizovaný Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve kterém je položka č. 15 SO 48 vyjmuta a nahrazena položkami v takové podrobnosti, aby uchazeči mohli dané práce ocenit.

II.

Změna nebo doplnění zadávací dokumentace § 99

V návaznosti na uveřejnění aktualizovaného **Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr**, zadavatel v souladu s § 99 zákona ZVZ, prodlužuje lhůtu pro podání nabídek tak, aby od odeslání této změny činila celou svou původní délku.

Nově stanovené lhůty a termíny v zadávacím řízení:

Konec lhůty pro podání nabídek je stanoven na **3. 7. 2017** (pondělí) včetně.

V návaznosti na tuto změnu dochází i k posunutí:

- termínu pro doručení písemné žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace. Nově musí být písemná žádost zadavateli doručena nejpozději 8 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek tj. dne **21. 6. 2017** (středa),
- termínu pro připsání peněžní jistoty na stanovený účet zadavatele je nejpozději v den podání nabídek **3. 7. 2017** (pondělí)

Zadavatel odešle dnes, tj. 24. 5. 2017, k uveřejnění Opravný formulář Oznámení o zahájení zadávacího řízení do Věstníku veřejných zakázek a do Úředního věstníku Evropské unie TEDu.