LEGENDA PLOCH

- KOMUNIKACE-ASFALT
- KOMUNIKACE-NEZPEVNĚNÁ KRAJNICE
- CHODNÍK
- SVAHY NÁSYPU A KTÚ
- SERVISNÍ KOMUNIKACE K ČS
- VÝHLEDOVÝ STAV

INŽ. SÍTĚ

- VODOVOD
- PŘELOŽKA VODOVODU
- KANALIZACE DEŠŤOVÁ
- KANALIZACE ODPADNÍ
- STL PLYNOVOD
- PŘELOŽKA PLYNU
- ELEKTRO VO
- ELEKTRO NN
- NN NADZEMNÍ
- TELEFONICA O2
- RUŠENÉ NN NADZEMNÍ
- RUŠENÝ STL PLYN

VZOROVÉ ŘEZY



NEJMENŠÍ VODOROVNÉ VZDÁLENOSTI PŘI SOUBĚZÍCH [m]

DRUH SÍTÍ	SILOVÉ KABELY DO 1 kV	SILOVÉ KABELY DO 10 kV	SILOVÉ KABELY DO 35 kV	SILOVÉ KABELY DO 220 kV	SDĚLOVACÍ KABELY		PLYNOVODNÍ POTRUBÍ DO 0,005 MPa	PLYNOVODNÍ POTRUBÍ DO 0,4 MPa	VODOVODNÍ SÍTĚ A PŘÍPOJKY	TEPELNÉ SÍTĚ	KABELOVODY	STOKOVÉ SÍTĚ A KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY
KABEL DO 1 kV	0,05	0,15	0,20	0,20	0,30	0,10	0,40	0,60	0,40	0,30	0,10	0,50
POZNÁMKA					3)	4)						

NEJMENŠÍ VODOROVNÉ VZDÁLENOSTI PŘI KŘÍŽENÍ [m]

DRUH SÍTÍ	SILOVÉ KABELY DO 1 kV	SILOVÉ KABELY DO 10 kV	SILOVÉ KABELY DO 35 kV	SILOVÉ KABELY DO 220 kV	SDĚLOVACÍ KABELY		PLYNOVODNÍ POTRUBÍ DO 0,005 MPa	PLYNOVODNÍ POTRUBÍ DO 0,4 MPa	VODOVODNÍ SÍTĚ A PŘÍPOJKY		TEPELNÉ SÍTĚ	KABELOVODY	STOKOVÉ SÍTĚ A KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY
KABEL DO 1 kV	0,05	0,15	0,20	0,20	0,30	0,10	0,10	0,10	0,40	0,20	0,30	0,10	0,30
POZNÁMKA					4)	5)	6)	6)	2)	5)	7)		

OSTATNÍ VIZ ČSN 73 6005, TABULKY A.1, A.2, PŘÍLOHY B, C
A ČSN 33 2000-5-52 ed.2

⊗ OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR O VÝŠCE 6,0 m BEZPATICOVÝ, S OCHRANNOU MANŽETOU, ŽÁROVĚ POZINKOVANÝ, TERMOPLASTICKÁ ÚPRAVA POVRCHU O DÉLCE cca 2,5 m
VÝBOJKOVÉ SVÍTIDLO SE SODÍKOVOU VÝBOJKOU TUBUSOVOU 70W NAV-T 70 SUPER 4Y E27

POZNÁMKA:

ROZVODNÉ SOUSTAVY: 3 PEN AC 50 Hz, 400 V / TN-C
1 NPE AC 50 Hz, 400 V / TN-S

OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.2:
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE

PŘI PROVÁDĚNÍ ZEMNÍCH NEBO JINÝCH PRACÍ DODRŽET PODMÍNKY SPRÁVCE VO

"DOKUMENTACE JE DUŠEVNÍM MAJETKEM FIRMY HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek a.s. A NESMÍ BÝT POUŽITA BEZ JEHO VĚDOMÍ."

a)				
OZN.	ZMĚNA	DATUM	PROVEDL	KONTROLA
VYPRACOVAL	IVETA KUŘAVOVÁ		HUTNÍ PROJEKT FRÝDEK-MÍSTEK	
PROJEKTANT	IVETA KUŘAVOVÁ		HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek a.s.	
SCHVÁLIL	ING. JAROSLAV RICHTÁR		DATUM	03/2017
KONTROLOVAL	LADISLAV ŠIGUT		ÚČEL	PROVÁDĚNÍ STAVBY
INVESTOR	Obec Stonava			
MÍSTO STAVBY	STONAVA			
STAVBA	VÝSTAVBA INŽ.SÍTÍ STONAVA - NOVÝ SVĚT - 1.ETAPA - AKTUALIZACE DPS		Č. ZAK.	10669-003-000
	DOKUMENTACE OBJEKTŮ SO 107 ELEKTRO ROZVODY		ARCHIVNÍ ČÍSLO	HP4-1-70721
			LISTŮ	POČET A4 14
	SITUACE		MĚŘÍTKO 1:250	POŘADOVÉ Č. 03