ULOŽENÍ POTRUBÍ V ZELENI



LOŽE UPRAVENÉ



TABULKA č.1

NEJMENŠÍ ŠÍŘKA RÝHY V ZÁVISLOSTI NA PROFILU POTRUBÍ

PROFIL POTRUBÍ DN	ŠÍŘKA VÝKOPU B(mm)	VÝŠKA PÍSKOVÉHO LOŽE(mm) 30°< α <90° a	d
150	700	100	24
250	800	100	41
300	900	100	49
400	1200	100	56
500	1300	100	82

ULOŽENÍ POTRUBÍ V KOMUNIKACI A ZPEV. PLOCHÁCH



TABULKA č.2

NEJMENŠÍ ŠÍŘKA RÝHY V ZÁVISLOSTI NA JEJÍ HLOUBCE

HLOUBKA RÝHY (m)	NEJMENŠÍ ŠÍŘKA RÝHY- B (mm)
<1,00	NEVYŽADUJE SE
>1,00<1,75	900
>1,75<4,00	1000
>4,00	1100

- NEJMENŠÍ ŠÍŘKOU RÝHY JE NEJVĚTŠÍ HODNOTA Z TABULEK 1 a 2
- ŠÍŘKA RÝHY JE POČÍTÁNA VČETNĚ PAŽENÍ

ULOŽENÍ POTRUBÍ V ZELENI SOUBĚH S KABELEM NN



POZNÁMKA:
- UVEDENÉ ULOŽENÍ "GRAVITAČNÍHO" POTRUBÍ PLATÍ I PRO ULOŽENÍ TLAKOVÉHO POTRUBÍ JEDNOTLIVÝCH VÝTLAKŮ
- VYSKYTNE-LI SE PŘI REALIZACI VE VÝKOPU MÍSTO, KDE BUDE ZJIŠTĚNO NEÚNOSNÉ PODLOŽÍ (PŘÍPADNĚ ZVÝŠENÁ HLADINA PODZEMNÍ VODY), BUDE NUTNÉ PROVÁDĚT STRUSKOVÝ PODSYP A PODÉLNOU DRENAŽ
- V MÍSTĚ SE ZVÝŠENOU HLADINOU PODZEMNÍ VODY BUDE POLOŽENA POUZE PODÉLNÁ DRENAŽ
- OBSYP KANALIZACE SE PROVÁDÍ PO VRSTVÁCH VÝŠKY MAX. 200mm ZA STÁLÉHO HUTNĚNÍ PO STRANÁCH POTRUBÍ
- BOČNÍ OBSYPY A PŘEKRYVNÁ VRSTVA SE PROVÁDÍ PO ZKOUŠCE TĚSNOSTI; K HUTNĚNÍ BUDE POUŽITA POUZE LEHKÁ MECHANIZACE (MECHANICKÉ HUTNĚNÍ NAD TROUBOU BUDE PROVÁDĚNO OD VRSTVY min.30cm NAD VRCHOLEM HRDLA TROUBY, STŘEDNÍ A TĚŽKÉ HUTNÍCÍ MECHANIZMY JE MOŽNO POUŽÍT AŽ MINIMÁLNĚ 1m NAD VRCHOLEM POTRUBÍ)
- POVRCHY RÝH V MÍSTECH VEDENÍ STOK VE VOZOVCE BUDOU OBNOVENY V PŮVODNÍCH VRSTVÁCH

INVESTOR: OBEC STONAVA, STONAVA 730, 735 34 STONAVA			*ING. PAVEL TYMA – PROJEKCE SLAVÍKOVA 4404 708 00 OSTRAVA–PORUBA*	
KRESLIL: ING.TYMA	PROJEKTANT: ING.TYMA	VED. PROJEKTANT: ING.TYMA		
			DATUM: 03/2010	POČ.FOR.A4: 4
STAVBA: ODKANALIZOVÁNÍ ČÁSTI OBCE STONAVA - LOKALITA č.2			MĚŘÍTKO: -	KÓTOVÁNO: mm
OBJEKT: SO 01 - KANALIZACE			PROJEKT. STUPEŇ: DSP+RDS	SADA
			VÝKRES CAD: 1781	
NÁZEV: VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ ULOŽENÍM POTRUBÍ			ARCH. ČÍSLO: 06/09-F.0.1781	POŘ.ČÍSLO: F.32.