

MINISTERSTVO FINANCÍ

Odbor 45 Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci

Ing. Radmila Musilová

vedoucí odd. 4501

Příprava realizace ekologických závazků

Letenská 15

118 10 Praha 1

Telefon: 257 041 111 Fax: 257 042 788

ID datové schránky: xzeaauv

E-mail: podatelna@mfcf.cz

V Praze dne 1. 8. 2017

PID: MFCR7XLSHP

Č. j.: MF-16958/2017/4501-20

Počet listů: 4

Přílohy: dle textu

Věc: **Vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace – V. + prodloužení lhůty pro podání nabídek**

Zpracovatel: Sibalová Jitka Ing.

Veřejná zakázka:

Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce s názvem „**Ochrana levého břehu Žermanické přehrady před splaškovými vodami**“, zadávaná dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon ZVZ“), druhem zadávacího řízení – otevřené řízení, zveřejněná ve Věstníku VZ dne 29. 6. 2017, s Evidenčním číslem zakázky Z2017 – 017123.

I.

Vysvětlení zadávací dokumentace - § 98

Zadavatel dne 27. 7. 2017 obdržel písemnou žádost o vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce v souladu s § 98 zákona ZVZ. V souladu s § 98 odst. 3 zákona ZVZ poskytujeme níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace všem dodavatelům, kteří mají zájem na podání nabídky.

Dotaz č. 18.

Součástí nabídky účastníka mají být mimo jiné i rozvaděče pro silnoproud a MaR čtyř čerpacích stanic. V zadávací dokumentaci jsou uvedeny pouze jednopólové schéma rozvaděčů RM1 a DR1. Pro přesné ocenění rozvaděčů je tato dokumentace nedostatečná. Žádáme zadavatele o poskytnutí podrobnější specifikace k předmětným rozvaděčům.

Odpověď:

Specifikace rozvaděčů RM1 a DR 1:

Rozvaděč RM1 :

1 ks	kompaktní plastový pilíř 1000x750x300
1 ks	vačkový přepínač (1-0-2) 100A, 3 kontakty
2 ks	3f zásuvka 32A/400V
1 ks	1f zásuvka 16A/230V
1 ks	3f přepětíová ochrana 1. a 2. stupeň
1 ks	3f jistič 4A
1 ks	3f jistič 16A
3 ks	1f jistič 4A
2 ks	1f jistič 10A
1 ks	1f jistič 16A
1 ks	4p proudový chránič 40A/30mA
1 ks	2p proudový chránič 10A/30mA
2 ks	motorový spouštěč 10A
2 ks	stykač 10A
1 ks	termostat s přepínacím kontaktem (0-10°)
1 ks	topné těleso 30W, 230V
15 ks	pomocné relé (4 přepínací kontakty)
4 ks	signálka
1 ks	vačkový přepínač (1-0-2) 10A, 12 kontaktů
3 ks	svorka řadová S=16
30 ks	svorka řadová S=4

Rozvaděč DR1 :

1 ks	kompaktní plastový pilíř 100x750x300
1 ks	zdroj UPS 230V, 1000W, 4 hodiny
1 ks	napájecí zdroj 230V/24Vss/12Vss, 100W
1 ks	1f přepětíová ochrana 3.stupeň
1 ks	1f jistič 6A
4 ks	1f jistič 4A
2 ks	1f zásuvka 16A/230V
1 ks	termostat s přepínacím kontaktem (0-10°)
1 ks	topné těleso 45W, 230V
1 ks	digitální zobrazovač hladiny se čtyřmi přepínacími kontakty
30 ks	svorka řadová S=4

Dotaz č. 19:

Součástí rozvaděče DR dle jednopólového schémata pro MaR je UPS. V zadávací dokumentaci jsme nenašli bližší specifikaci této dodávky. Žádáme zadavatele o přesnou specifikaci UPS především jmenovitý výkon UPS.

Odpověď:

Zdroj UPS je na 1f 230V, výkon 1000W, doba zálohování 4 hodiny

Dotaz č. 20:

V technické zprávě od firmy Hausing s.r.o. je uvedeno, „Chod čerpadel bude řízen automatikou v závislosti na výšce hladiny v čerpací stanici nebo manuálně. Elektromotory čerpadel je možno přepnout místně do režimu „Ručně“ – pro servis, údržbu a ruční ovládání v případě havárie případného systému řízení dálkového ovládání.“ V technické zprávě od firmy ASIO s.r.o. je uvedeno „Ovládání instalovaných spotřebičů bude místní z Rozvaděče RMS1“ a dále pak „V rozvaděči DR1 je dostatek místa pro pozdější dodatečnou instalaci PLC-jednotky a rádiodemou pro rádiový přenos vytipovaných

provozních údajů do dispečinku budoucího provozovatele.“ V jednopólovém schématu rozvaděče DR v projektové dokumentaci ASIO není uvedeno PLC, které zajišťuje automatický chod ČS.

Mezi podklady od firmy ASIO a firmy Hausing je tedy rozpor a není zřejmé, zda bude řízení ČS automatikou, nebo ručně. Žádáme zadavatele o jasné vyjádření, jakým způsobem budou instalované spotřebiče ovládány a o přesné určení rozsahu prací pro zpracování cenové nabídky.

Odpověď:

Ovládání ČS je místní a dálkové

- *Místní ovládání je automatické, s možným přepnutím na ruční ovládání pro údržbu nebo havarijní provozní stavy.*
- *Dálkové ovládání není předmětem této zakázky, bude provedeno případně později (s dodávkou potřebných přístrojů) po uzavření patřičných smluv a dohod s provozovatelem kanalizační sítě.*

Dotaz č. 21:

V projektové dokumentaci chybí technická zpráva pro 3 etapu. Prosíme o doplnění tohoto dokumentu.

Odpověď:

Technická zpráva pro 3. etapu je přílohou tohoto vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace.

Dotaz č. 22:

V projektové dokumentaci jsme nikde nenašli výšky revizních šachet, dále taky nevíme kolik z těchto šachet má DN425 nebo DN600 a ani typy den revizních šachet (např. jestli jsou tvaru typu T, přímé apod.) Žádáme tímto o doplnění

Odpověď:

V projektové dokumentaci jsou navrženy plastové revizní šachty výhradně DN 425 PP (jmenovitý průměr DN 400 mm), a to jako koncové šachty odboček pro napojení budoucích kanalizačních přípojek - viz Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb, Výpisy odboček pro napojení kanalizačních přípojek a Výpisy prefabrikovaných dílců šachet. Šachty DN 600 PP v projektové dokumentaci navrženy nejsou.

Šachty DN 425 PP jsou všechny navrženy vždy pro jednu kanalizační přípojku, tzn. s jedním vtokem a jedním odtokem (přímé) - viz podrobné situace. Zahloubení šachet je ve všech případech do 1,85 m, tzn. se základní výškou šachtové korugované roury 1,25 m. Výšky šachtových den, teleskopických adaptérů a poklopů jsou shodné pro jakoukoliv výšku šachet.

II.

Změna nebo doplnění zadávací dokumentace § 99

V návaznosti na doplnění zadávací dokumentace o Technickou zprávu pro 3. etapu a s ohledem na skutečnost, že k dotazům č. 18 až 22 zadavatel neposkytl vysvětlení v zákonné lhůtě, z důvodu nezbytné spolupráce s projektantem, pro kterou je zapotřebí větší časový prostor, zadavatel prodlužuje v souladu s § 99 zákona ZVZ přiměřeně lhůtu pro podání nabídek.

Nově stanovené lhůty a termíny v zadávacím řízení:

Konec lhůty pro podání nabídek je stanoven na **11. 9. 2017** včetně.

V návaznosti na tuto změnu dochází i k posunutí:

- termínu pro doručení písemné žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace. Nově musí být písemná žádost zadavateli doručena nejpozději 7 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek tj. dne 1. 9. 2017.

Zadavatel odešle dnes, tj. 2. 8. 2017, k uveřejnění Opravný formulář Oznámení o zahájení zadávacího řízení do Věstníku veřejných zakázek.