

MINISTERSTVO FINANCÍ

Odbor 45 Realizace ekologických závazků
vzniklých při privatizaci

Ing. Radmila Musilová

vedoucí odd. 4501

Příprava realizace ekologických závazků

Letenská 15

118 10 Praha 1

Telefon: 257 041 111 Fax: 257 042 788

ID datové schránky: xzeaauv

E-mail: podatelna@mfcf.cz

V Praze dne 29. 8. 2017

PID: MFCR7XMULM

Č. j.: MF-19213/2017/4501-20

Počet listů: 23

Přílohy: Opravená Příloha č. 1 ZD

Opravená Příloha č. 2 ZD

Změna části Přílohy č. 3 ZD

Věc: **Poskytnutí vysvětlení, doplnění zadávací dokumentace, změna zadávací dokumentace – 2 a prodloužení lhůty pro podání nabídek**

Veřejná zakázka:

Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce s názvem „**Jezero Most – oddychová pobřežní zóna**“ – „**část I - Pláže**“, zadávaná dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon ZVZ“), druhem zadávacího řízení – otevřené řízení, zveřejněná ve Věstníku VZ dne 2. 8. 2017, s Evidenčním číslem zakázky Z2017 – 021200.

I.

Vysvětlení zadávací dokumentace

Zadavatel dne 17., 18., 21. a 28. 8. 2017 obdržel písemné žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce v souladu s § 98 zákona ZVZ. V souladu s § 98 odst. 3 zákona ZVZ poskytujeme níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace všem dodavatelům, kteří mají zájem na podání nabídky.

Dotaz č. 1

Výkaz výměr Jezero Most - část I - pláže část 1

V předaném soupisu prací v části „639a - SO 01 – Pláže“ je uvedena položka:

8	M	005 72 0021	Směs travní krajinná technická	kg	281,300	7	0,00
---	---	-------------	--------------------------------	----	---------	---	------

PP

Směs travní krajinná
technická

Dále je v soupise prací položka pro založení parkového trávníku:

4	K	180 40	Založení parkového	m2	7	0,00
---	---	--------	--------------------	----	---	------

	2111_/00	trávníku výsevem rovina nebo svah do sklonu 1:5	281,300		
PP		Založení parkového trávníku výsevem rovina nebo svah do sklonu 1:5			

Uchazeč se táže, zda požadavek na travní směs v objemu 7 281,30 kg na 7 281,30 m² není chybný. Uvedené množství by znamenalo 1 kg travní směsi na 1 m² plochy.

Žádáme o provedení opravy soupisu prací.

Odpověď č. 1:

V soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr stavebního objektu SO 01 Pláže je upraveno měrné množství položky č. 8 Směs travní krajinná na 149,995 kg.

Opravený soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (Příloha č. 2 ZD) je upraven a současně s tímto vysvětlením uveřejněn na Profilu zadavatele ve složce Zadávací dokumentace.

Dotaz č. 2

Příloha č. 1 Závazný návrh smlouvy

V předaném dokumentu v části II. Cena, v bodě 2.7 je uvedeno:

2.7 Smluvní strany si vyhrazují, že práce pod položkami č. 1 – 4 rozpočtu s názvem „Jezero Most – oddychová pobřežní zóna (vyhrazené změny závazku ze smlouvy)“ budou provedeny a zaplacený pouze v případě, že u komunikace a cyklostezky po provedení zkoušky únosnosti bude hodnota modulu přetvárnosti na zemní pláni vozovky ($E_{def,2}$) nižší než 45 MPa. Dále práce pod položkami č. 5 – 13 rozpočtu s názvem „Jezero Most – oddychová pobřežní zóna (vyhrazené změny závazku ze smlouvy)“ budou provedeny a zaplacený pouze v případě, že koruna hráze v jakémkoliv místě klesne pod výšku +200,50 m.n.m. Ke stabilizaci dojde v místě poklesu mola, maximálně však v celé ploše mezi korunou a patou mola Tato skutečnost bude projednána na kontrolním dni a bude uvedena a potvrzena v zápise z kontrolního dne.

Uchazeč se táže, zda uvedené práce, které jsou v dokumentu „Soupis prací - změna závazku ze smlouvy_část I“ a specifikované v bodě 2.7 smlouvy o dílo mají být započítány do ceny za provedení prací v článku 2.1 smlouvy o dílo a započítané do ceny bankovní záruky za provedení díla (bod. 2.8 smlouvy o dílo).

Odpověď č. 2:

Ano práce uvedené v dokumentu „Soupis prací - změna závazku ze smlouvy část I“, které jsou vyhrazenými změnami smlouvy, musejí být započítány do celkové ceny předmětu plnění a zároveň musí být započítány i do ceny poskytované bankovní záruky.

Zároveň zadavatel upozorňuje, že s ohledem na dotaz č. 31 byl upraven závazný návrh smlouvy v článku 2.7 a dále soupis prací - změna závazku ze smlouvy část I.

Opravený závazný návrh smlouvy (Příloha č. 1 ZD) a opravený Soupis stavebních prací změna závazku ze smlouvy část I (Příloha č. 2 ZD) je současně s tímto vysvětlením uveřejněn na Profilu zadavatele ve složce Zadávací dokumentace.

Dotaz č. 3

Příloha č. 1 Závazný návrh smlouvy

V předaném dokumentu v části III. Doba plnění , v bodě 3.3 je uvedeno:

- 3.3 K dokončení a předání stavby včetně zpracování průběžných kvartálních etapových zpráv dojde nejpozději do 24 měsíců ode dne zahájení prací dle čl. 3.2 této smlouvy. O předání stavby a jejím převzetí právníkou osobou bude sepsán zápis, ve kterém se zejména uvede soupis předávaných dokladů, způsob předání, výsledek předání, pokyny a doporučení pro uživatele, soupis zjištěných vad, ujednání o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, a termín vyklizení místa plnění. Právníká osoba není povinna převzít stavbu vykazující vady a nedodělky. Převezme-li stavbu s vadami a nedodělky, bude v zápise o převzetí stavby uveden soupis těchto vad a nedodělků včetně termínů jejich odstranění. Ust. § 2628 občanského zákoníku se nepoužije. V případě zjištění vad a nedodělků sepiší o tom zástupci objednatele, právníké osoby a zhotovitele zápis, ve kterém uvedou svá stanoviska a jejich zdůvodnění. Právo na odstranění zjištěných vad a nedodělků uplatní objednatel nebo právníká osoba v zápise o předání a převzetí stavby. Kontrola odstranění vad a nedodělků bude provedena opět protokolárně.

Uchazeč se táže, k jakým částem díla se váže požadavek na zpracování průběžných kvartálních etapových zpráv. Dále žádáme o sdělení, v jakých položkách jsou etapové zprávy uvedeny k ocenění.

Žádáme o provedení souladu smlouvy o dílo se zadávací projektovou dokumentací a soupisem prací.

Odpověď č. 3:

V příloze č. 1 ZD - Závazný návrh smlouvy byl upraven článek 3.3 – odevzdání kvartálních zpráv neproběhne v rámci dokončení a předání stavby.

Kvartální zprávy budou odevzdávány průběžně v rámci čtvrtletních kontrolních dní v souladu se Směrnicí mezirezortní komise k řešení ekologických zátěží v rámci odstraňování starých ekologických škod vzniklých před privatizací hnědouhelných těžebních společností v Ústeckém a Karlovarském kraji.

Ocenění vypracování etapových zpráv a závěrečné zprávy je v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr zahrnuto v části Aktualizovaný soupis stavebních prací v oddílu VRN.

Opravený soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (Příloha č. 2 ZD) a závazný návrh smlouvy (Příloha č. 1 ZD) jsou opraveny a současně s tímto vysvětlením uveřejněny na Profilu zadavatele ve složce Zadávací dokumentace.

Dotaz č. 4

Příloha č. 1 Závazný návrh smlouvy

V předaném dokumentu v části III. Doba plnění , v bodě 3.4 je uvedeno:

- 3.4 Zhotovitel doručí závěrečnou zprávu stavby nejpozději do 1 měsíce od dokončení a předání stavby dle čl. 3.3 této smlouvy. Způsob a termín předání díla je upraven článkem XII. této smlouvy.

K jakým částem díla se váže požadavek na zpracování závěrečné zprávy? Dále žádáme o sdělení, v jaké položce je závěrečná zpráva uvedena k ocenění.

Žádáme o provedení souladu smlouvy o dílo se zadávací projektovou dokumentací a soupisem prací.

Odpověď č. 4:

Závěrečná zpráva zahrnuje zhodnocení celé realizace stavby v souladu se Směrnicí mezirezortní komise k řešení ekologických zátěží v rámci odstraňování starých ekologických škod vzniklých před privatizací hnědouhelných těžebních společností v Ústeckém a Karlovarském kraji.

Ocenění vypracování etapových zpráv a závěrečné zprávy je v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr zahrnuto v části Aktualizovaný soupis stavebních prací v oddílu VRN.

Opravený soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (Příloha č. 2 ZD) je současně s tímto vysvětlením uveřejněn na Profilu zadavatele ve složce Zadávací dokumentace.

Dotaz č. 5

ČS a odlučovače

V předané zadávací projektové dokumentaci uchazeč nenašel projektovou dokumentaci k části ČS a odlučovače. Ke zmíněným dodávkám je uvede pouze stručný popis v průvodní zprávě části B Inženýrské objekty:

8.1.3. Odvodnění pozemní komunikace

Odvodnění vozovky cyklotrasy je zabezpečeno jejich podélnými a příčnými sklony, kterými jsou povrchové vody svedeny k okraji vozovky, kde je stávající odvodňovací příkop.

Odvodnění komunikace je navrženými uličními vpusti BETONIKA Plus . Z těchto vpustí je dešťová voda svedena do přečerpávací stanice (balená dodávka specializované firmy EKONA Liberec) . Z této čerpací stanice je výtlakem vedena do potrubí dešťové kanalizace silnice výtlak – navrženou v části zpracované BPT – napojení IS.

Na výkrese „25 - ČS a výtlak pro odvodnění komunikace – půdorys“ je pouze uvedeno:



čerpací šachta EKONA, pro odvodnění dešťových vod komunikace
balená dodávka – plastová šachta průměr 2,5 m, výška 2,5 m
čerpadla – 2 ks – průtok 12 l/sec , výtlak 15,0 výškových metrů, délka 120 m



uliční vpust Betonika – TBV-Q5d + dno TBV Q1
osazený odlučovač ropných látek PURECO ENVIA CRC

Z uvedeného zadání není zcela zřejmé, zda průtok čerpadla je uvažován pro 1 kus zvlášť, nebo 2 kusy čerpadel dohromady. Dále nejsou zřejmé bližší specifikace napojení ČS na část elektro. Žádáme zadavatele o doplnění projektové dokumentace napojení ČS na elektro část a vyjasnění požadavku na průtok 1 kusu čerpadla pro možnost ocenění.

Odpověď č. 5:

Průtok čerpadla je uvažován zvlášť pro 1 kus. Elektroinstalace k ČS není součástí předmětu díla (je součástí jiné stavby – „Jezero Most – napojení na komunikace a IS“).

Dotaz č. 6 – Vedlejší rozpočtové náklady

Kontrolou soupisu prací bylo zjištěno, že v předaném dokumentu nejsou uvedeny položky pro ocenění vedlejších rozpočtových nákladů a to zejména: zařízení staveniště, oplocení, záborů, DIO, dokumentace skutečného provedení díla, inženýrská činnost, apod.

Uchazeč žádá o doplnění části VRN tak, aby bylo možné provést ocenění díla všemi uchazeči stejně a nerozdílně.

Odpověď č. 6:

Do soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr byl do části Aktualizovaný soupis stavebních prací přidán oddíl VRN.

Opravený soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (Příloha č. 2 ZD) je současně s tímto vysvětlením uveřejněn na Profilu zadavatele ve složce Zadávací dokumentace.

Dotaz č. 7 – Zábory

Uchazeč žádá zadavatele o jednoznačné stanovení plochy, na kterých bude proveden zábor pro provedení díla. Zábor pro provedení díla bude dle Přílohy č.7 „dodatek_c_1_50_29_2016“ zpoplatněn a to 40,- Kč/m²/rok. Vzhledem k rozsáhlosti pozemku, na kterém bude dílo prováděno, žádáme o jednoznačné stanovení plochy v m² pro všechny uchazeče stejně a nerozdílně pro možnost ocenění do nabídky.

Odpověď č. 7:

Zábory pozemků nutných pro provedení díla nejsou součástí plnění předmětu díla s výjimkou plochy pro zařízení staveniště. Plocha pro zařízení staveniště bude stanovena před zahájením stavby, po dohodě se zástupci s. p. Palivový kombinát Ústí (správce území). Plocha pro zařízení staveniště bude bez zásadních nároků na terénní úpravy (maximální nerovnost ± 1 m) a bez přípojek energií. Plocha zařízení staveniště bude činit max. 1000 m².

V soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr je v části Aktualizovaný soupis stavebních prací v oddílu VRN položka č. 4 „Zábor pozemků pro zařízení staveniště – povinná platba PKÚ s pevně stanovenou fixní částkou 80 000,00 Kč (1000 m² x 40,- Kč x 2 roky = 80.000,00 Kč)

Opravený soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (Příloha č. 2 ZD) je současně s tímto vysvětlením uveřejněn na Profilu zadavatele ve složce Zadávací dokumentace.

Dotaz č. 8

Inženýrské sítě

V předané dokumentaci „Tech.specif + tech.standardy- cyklotrasa“ je uvedeno:

1.13 Doklady pro předání díla

Po realizaci díla připraví zhotovitel doklady pro předání. Jedná se o písemné protokoly správců jednotlivých sítí, sepsané při záhozu obnažených sítí, geodetické zaměření skutečného provedení cyklostezky, stanoviska dotčených orgánů při dokončení díla. Další doklady vyplývající ze stavebního povolení.

2.2 Různé

Vytyčení stavby bude provádět firma k tomu oprávněná. Vytyčení stávajících inženýrských sítí, zajistí správce předmětné sítě, na vyzvání dodavatele stavebních prací.

Dodavatel nesmí zahájit výkopové práce zemními stroji dříve, než bude provedeno vytyčení podzemních zařízení a inženýrských sítí a na základě schváleného povolení práce od majitelů a správců těchto zařízení a sítí. Ověření skutečného stavu a polohy podzemních zařízení a sítí provede se ručně kopanými sondami.

Zároveň v předané části A-Pozemní stavební objekty části „A - Průvodní zpráva“ (která je nadřazena části SO 01 a SO 03) je uvedeno:

b) údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území, o stavebním pozemku a o majetkoprávních vztazích,

Na předmětných pozemcích není žádná stavba, ani žádné inženýrské sítě. Umístění objektů je patrné z výkresové dokumentace, výkres C - Celková situace.

Dále v části SO 03 – Hrubé terénní úpravy v dokumentu „F - SO 03 - Technická zpráva“ je uvedeno:

1.2. Stavebně konstrukční část

Před započítáním zemních prací se provede zjištění a vytyčení všech podzemních inženýrských sítí. Celé staveniště bude zajištěno proti přístupu nepovolaných osob - oplocením.

Uchazeč kontrolou předané dokumentace nenašel projektovou část, která by zahrnovala uvedený požadavek v části Tech.specif + tech.standardy- cyklotrasa a v části „F - SO 03 - Technická zpráva“.

Žádáme zadavatele o jednoznačné stanovení předmětu díla, žádáme o odstranění rozporů v předané projektové dokumentaci. Případně žádáme o doplnění projektové dokumentace a soupisu prací pro možnost ocenění požadavku zadávací dokumentace.

Odpověď č. 8:

Na předmětných pozemcích není umístěna žádná stavba ani zde nejsou položeny žádné stávající inženýrské sítě.

Dotaz č. 9

Zadávací podmínky

V zadávací dokumentaci v části „Zadávací dokumentace“ v bodě 2.4 další podmínky a požadavky na realizaci veřejné zakázky je uvedeno:

Případné nutné zábory pro výstavbu, výkopová povolení, přeložky, vytyčení sítí technické infrastruktury apod. bude dodavatel zajišťovat na své vlastní náklady (náklady potřebné pro vyřízení a realizaci těchto činností a prací musí být zahrnuty v nabídkové ceně) a jménem právnické osoby, která je uvedena v článku 4.1 tohoto dokumentu.

Uchazeč žádá o sdělení, s jakými nutnými zábory má ve své nabídce kalkulovat, a v jaké položce soupisu prací mají být oceněny.

Odpověď č. 9:
Viz odpověď č. 7.

Dotaz č. 10
Stavební povolení

V předané zadávací dokumentaci v části Příloha č. 5 byly předány doklady, ve kterých je uvedeno prodloužení stavebního povolení na část SO 01_S03 do 31. 12. 2017 a SO02 do 31. 12. 2017. V požadavku zadání je zahájit práce od 1. 3. 2018 a ukončení do 29. 9. 2020 ve lhůtě trvání 24 měsíců. Uchazeč k tomuto datu vztahuje nabídkový harmonogram. Vzhledem k prodloužení stavebního povolení do 31. 12. 2017 se uchazeč táže, kdo bude při předpokládaném zahájení 1. 3. 2018 žádat o znovu prodloužení stavebního povolení na celé dílo?

Odpověď č. 10:
Prodloužení stavebního povolení bude zajišťovat stavebník (Statutární město Most) na své náklady, pro potřeby stavby bude včas zajištěno. Zadavatel upozorňuje, že zadávací dokumentace neobsahuje požadavek na předložení časového harmonogramu prací.

Dotaz č. 11
Dokladová část - O2 Vyjádření o existenci PVKS (186854-12)

V dokumentu společnosti „O2 Vyjádření o existenci PVKS (186854-12)“ je uvedeno:

(2) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen bez zbytečného odkladu poté, kdy zjistil, že jeho záměr, pro který podal shora označenou žádost, je v kolizi se SEK a nebo zasahuje do Ochranného pásma SEK, nejpozději však před počátkem zpracování projektové dokumentace stavby, která koliduje se SEK a nebo zasahuje do Ochranného pásma SEK, vyzvat společnost Telefónica ke stanovení konkrétních podmínek ochrany SEK, případně k přeložení SEK, a to v pracovní dny od 8:00 do 15:00, prostřednictvím zaměstnance společnosti Telefónica pověřeného ochranou sítě - Radek Červinka, tel.: 606 757 248, e-mail: radek.cervinka@o2.com (dále jen POS).

(3) Přeložení SEK zajistí její vlastník, společnost Telefónica. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 16 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů povinen uhradit společnosti Telefónica veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení.

(4) Pro účely přeložení SEK dle bodu (3) tohoto Vyjádření je stavebník povinen uzavřít se společností Telefónica Smlouvu o realizaci překládky SEK.

Uvedené vyjádření správce sítě je zahrnuto i do stavebního povolení

„SP_OSU_041326_2013_ME_
PLAZE_SO02“

Uchazeč v předané zadávací projektové dokumentaci část přeložení SEK dle výše uvedené podmínky společnosti O2 nenašel. Uchazeč žádá zadavatele o sdělení, zda bude tyto práce provádět vlastními kapacitami objednatel, a tudíž uvedené práce nebudou součástí předmětu díla.

Žádáme o provedení souladu zadávací dokumentace a dokladové části, případně a soupisu prací tak, aby bylo zcela zřejmé, které činnosti jsou nebo nejsou předmětem veřejné zakázky „Jezero Most – oddychová pobřežní zóna“ – „ČÁST I – PLÁŽE“.

Odpověď č. 11:
Přeložka zařízení společnosti Telefónica Czech Republic a.s. není součástí předmětu díla (není nutné ji provádět).

Dotaz č. 12

Stavební povolení SP OSU 041326 2013 ME PLAŽE SO02

V zadávací dokumentaci v části „SP_OSU_041326_2013_ME_PLAŽE_SO02“ je uvedeno:

14. Budou dodrženy podmínky vyjádření odboru stavební úřad Magistrátu města Mostu, vodoprávní úřad, zn. OSÚ/037369/2011/IN/V-11 ze dne 23.03.2011:

- U tlakové kanalizace bude doložena tlaková zkouška podle ČSN 75 5911.
- U čerpací stanice bude doložena zkouška vodotěsnosti podle ČSN 75 0905 čl. 3.1 – 3.6; 3.8 – 3.13; 4.1 – 4.8; 5.1 – 5.5.

Uchazeč uvedené podmínky stavebního povolení v projektové dokumentaci nenalezl a v soupise prací položky pro ocenění těchto podmínek nejsou.

Uchazeč žádá zadavatele o sdělení, zda jsou uvedené podmínky stavebního povolení součástí předmětu díla, případně žádáme o provedení souladu zadávací dokumentace ve všech jejích částech a doplnění soupisu prací pro možnost ocenění.

Odpověď č. 12:

Do soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr byla do části Aktualizovaný soupis stavebních prací do oddílu SO 01 Pláže doplněna položka č. 31 „Zkouška tlaku potrubí DN 100“. Jedná se o balenou dodávku – doklad o zkoušce vodotěsnosti doloží výrobce čerpací jímky.

Opravený soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (Příloha č. 2 ZD) je současně s tímto vysvětlením uveřejněn na Profilu zadavatele ve složce Zadávací dokumentace.

Dotaz č. 13

Dopadové plochy hřiště typu SMARTSOFT

V předaném soupise prací je uvedeny položky:

23	K	959 11 R002	Položení dopadové plochy dětského hřiště typu SMARTSOFT	m2	427,900
PP		Položení dopadové plochy dětského hřiště typu SMARTSOFT			
24	M	95 SPC 014	Dodávka dopadové plochy typu SMARTSOFT	m2	427,900
PP		Dodávka dopadové plochy typu SMARTSOFT			

V předané technické zprávě části díla SO 01 – Pláže v „F - SO 01 - Technická zpráva“ je uvedeno:

Dopadové plochy okolo jednotlivých prvků jsou navrženy z povrchu SMARTSOFT (litá guma) , který má tlumící vlastnosti. Tento povrch je certifikovaný Technickým a Zkušebním ústavem stavebním Praha a odpovídá normě ČSN EN 1176.
Obrubníky nejsou řešeny.

Z předané projektové dokumentace nelze určit jaký typ dopadové plochy SMARTSOFT má být oceněn. Žádáme zadavatele o stanovení pádové výšky instalovaných prvků a dále barevnost celé plochy pro možnost ocenění.

Odpověď č. 13:

Dopadová plocha SMARTSOFT 50 , cihločervené barvy.

Dotaz č. 14

SO 01 – Pláže - Palisády – provedení

V předané zadávací dokumentaci v části A – Pozemní stavební objekty v „B - Souhrnná technická zpráva“ je uvedeno:

Pláže

Vzhledem ke stávajícímu sklonu pozemku cca 10% , jsou navrženy pro písčité pláže tři úrovně pozemku se sklonem do 2%. Mezi jednotlivými úrovní jsou navrženy palisády - kombinace dřevěných a betonových prvků, včetně vyrovnávacích betonových schodišť . Vyrovnání se stávajícím terénem bude zpevněným zatravněným svahem - sklon min 1:2. Písčité pláž bude zasahovat do prostoru jezeza do výškové úrovně 196,00 mm.

V technické zprávě části SO 01 – Pláže v „F - SO 01 - Technická zpráva“ je uvedeno:

Pláže

Vzhledem ke stávajícímu sklonu pozemku cca 10% , jsou navrženy pro písčité pláže tři úrovně pozemku se sklonem do 2%. Mezi jednotlivými úrovní jsou navrženy palisády – dřevěné prvky, včetně vyrovnávacích schodišť . Vyrovnání se stávajícím terénem bude zpevněným zatravněným svahem - sklon min 1:2.

Z uvedených dokumentů je zřejmé, že se jedná o rozpor v zadávací projektové dokumentaci. V předloženém soupise prací betonové vyrovnávací schodiště v položkách uvedené nejsou. **Žádáme zadavatele o vysvětlení zadání a o provedení souladu předané projektové dokumentace a soupisu prací.**

Odpověď č. 14:

Předmětem díla jsou pouze dřevěné palisády a dřevěné vyrovnávací schodiště, nikoliv realizace betonových vyrovnávacích schodišť.

Dotaz č. 15

B- Inženýrské objekty – A – Průvodní zpráva – přesazování stávajících dřevin

V předané zadávací dokumentaci v části B – Inženýrské objekty v části A – průvodní zpráva je uvedeno:

Na části předmětného území probíhá pěstební péče v rámci rekultivačních prací hrazené MF. Jedná se o liniovou výsadbu sazenic lesních dřevin podél stávající obslužné komunikace OK 1 „ Jižní svahy „ . Z důvodu napojení navržené komunikace, přístupových chodníků a zpevněné plochy pro stánky bude nutné v těchto úsecích stávající sazenice lesních dřevin přesadit na vedlejší plochu.

Uchazeč v předané projektové dokumentaci a soupise prací nenašel zadání pro možnost ocenění uvedeného požadavku.

Žádáme zadavatele o sdělení, zda je uvedený požadavek předmětem díla, případně žádáme o doplnění zadávací dokumentace a soupisu prací.

Odpověď č. 15:

Přesazení dřevin není součástí plnění této veřejné zakázky.

Dotaz č. 16

B- Inženýrské objekty – A – Průvodní zpráva – komunikace

V předané dokumentaci v části B – Inženýrské objekty v části A – průvodní zpráva je uvedeno:

Komunikace

Předmětná část komunikace , navazuje na navržené komunikace , které zpracovává firma ARTECH Litvínov. Komunikace má asfaltový povrch, do betonových obrub. Na konci komunikace je navrženo obratiště. Komunikace i obratiště jsou navrženy pro vozidla do hmotnosti 3,5 t.

Komunikace jsou navrženy s asfaltovým povrchem , jako netuhé s nestmelenými podkladními vrstvami.

Technologicky upravená konstrukce je v této skladbě:

Asfaltobeton střednězrný ABS II	60 mm
Spojovací postřík	
Obalované kameniví střednězrné OKS I	80 mm
Mechanicky zpevněné kamenivo MZK	150 mm
Štěrkodrt' frakce 0 -63	200 mm
Geotextilie 400 gr / m2	
upravený zhutněný terén	

Celkem	490 mm

V předané dokumentaci v části B – Inženýrské objekty v části „SO 02 - Komunikace, cyklostezka, chodníky, ČS“ v TZ „C - Stavební část TZ“ je uvedeno:

D) Navržené konstrukce

Komunikace

Předmětná část komunikace , navazuje na navržené komunikace , které zpracovává firma ARTECH Litvínov. Komunikace má asfaltový povrch, do betonových obrub. Na konci komunikace je navrženo obratiště. Komunikace i obratiště jsou navrženy pro vozidla do hmotnosti 3,5 t.

Komunikace jsou navrženy s asfaltovým povrchem , jako netuhé s nestmelenými podkladními vrstvami. Technologicky upravená konstrukce je v této skladbě:

Asfaltobeton střednězrný ABS II	60 mm
Spojovací postřík	
Obalované kameniví střednězrné OKS I	80 mm
Mechanicky zpevněné kamenivo MZK	150 mm
Štěrkodrt' frakce 0 -63	200 mm
Geotextilie 400 gr / m2	
upravený zhutněný terén	

Celkem	490 mm

Oproti tomu je v soupise prací v části „639b - SO 02 - Komunikace - cyklostezka, chodníky, ČS a výtlak pro odvodnění komunikace“ je uveden položka:

26	K	577 13 4221_/00	Asfaltový beton ABS tř.II tl. 40mm v pruhu šířky přes 3m	m2	598,300	
PP		Asfaltový beton ABS tř.II tl. 40mm v pruhu šířky přes 3m				

Žádáme zadavatele o provedení opravy soupisu prací v souladu s projektovou dokumentací.

Odpověď č. 16:

V soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr stavebního objektu SO 02 Komunikace – cyklostezka, chodníky, ČS je upravena položka č. 26 „Asfaltový beton ABS tř. II tl. 60 mm v pruhu šířky přes 3 m“.

Opravený soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (Příloha č. 2 ZD) je současně s tímto vysvětlením uveřejněn na Profilu zadavatele ve složce Zadávací dokumentace.

Dotaz č. 17

B- Inženýrské objekty – SO 02 - Komunikace, cyklostezka, chodníky, ČS

V předané dokumentaci v části B – Inženýrské objekty v části A – průvodní zpráva je v bodě 11. Zásah stavby do území uvedeno:

Přebytečnou zeminu z výkopových prací upravované a nově budované části komunikace, cyklostezky a chodníků bude možno v případě vhodnosti zeminy využít na potřebnou úpravu zemní pláň vozovky. Přebytek zeminy bude odvezen na řízenou skládku.

V předloženém soupise prací v části „639b - SO 02 - Komunikace - cyklostezka, chodníky, ČS a výtlak pro odvodnění komunikace“ je uvedena položka pro vodorovné přemístění zeminy:

5	K	162 70 1105_/00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1-4 do 10km	m3	1 097,370
PP		Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1-4 do 10km			

Kontrolou soupisu prací v části „639b - SO 02 - Komunikace - cyklostezka, chodníky, ČS a výtlak pro odvodnění komunikace“ uchazeč zjistil, že chybí položky související s odvozem přebytku zeminy na řízenou skládku a to: položka pro ocenění uložení na skládku a položka pro ocenění poplatku za skládku. **Žádáme o doplnění soupisu prací.**

Odpověď č. 17:

Do soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr byly do části Aktualizovaný soupis stavebních prací do oddílu SO 02 Komunikace – cyklostezka, chodníky, ČS doplněny položky č. 76 „Uložení sypaniny na skládku“ a č. 77 „Poplatek za skládku horniny 1-4“.

Opravený soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (Příloha č. 2 ZD) současně s tímto vysvětlením uveřejněn na Profilu zadavatele ve složce Zadávací dokumentace.

Dotaz č. 18

Výkaz výměr část - 639c - SO 03 - Hrubé terénní úpravy

V předaném Výkaz výměr Jezero Most - část I - pláže část I jsou uvedeny položky:

D		Odkopávky a prokopávky			
1	K	122 10 1104_/00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 1-2 nad 5000m3	m3	13 726,600
PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 1-2 nad 5000m3			
D		Přemístění výkopku			
2	K	162 70 1105_/00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1-4 do 10km	m3	13 726,600
PP		Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1-4 do 10km			
D		Povrchové úpravy terénu			
3	K	181 10 1102_/00	Úprava pláň v zářezích v hornině 1-4 se zhutněním	m2	13 115,000
PP		Úprava pláň v zářezích v hornině 1-4 se zhutněním			

D		Úprava podloží a základové spáry		
4	K	215 90 1101_/00	Zhutnění podloží z horniny soudržné do 92% PS nebo nesoudržné sypké do 0,8 l(d)	m2
PP		Zhutnění podloží z horniny soudržné do 92% PS nebo nesoudržné sypké do 0,8 l(d)		
		13 115,000		

Vzhledem ke skutečnosti, že se materiál z odkopávek a prokopávek vodorovně přemísťuje do 10 km, předpokládáme, že bude uložen na řízenou skládku. **Žádáme zadavatele o doplnění položek pro ocenění uložení na skládku a pro ocenění poplatku za skládku.**

Odpověď č. 18:

Do soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr byly do části Aktualizovaný soupis stavebních prací do oddílu SO 03 Hrubé terénní úpravy doplněny položky č. 5 „Uložení sypaniny na skládku“ a č. 6 „Poplatek za skládku horniny 1-4“.

Opravený soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (Příloha č. 2 ZD) je současně s tímto vysvětlením uveřejněn na Profilu zadavatele ve složce Zadávací dokumentace.

Dotaz č. 19

B- Inženýrské objekty - A - Průvodní zpráva – Inženýrské sítě

V Průvodní zprávě, bodě 15. další požadavky je uvedeno:

d) splnění požadavků dotčených orgánů

Připojení stavby na inženýrské sítě a dopravní infrastrukturu bylo navrženo na základě konzultace se správci inženýrských sítí.

V části E- Zásady organizace výstavby je uvedeno:

2. VÝZNAMNÉ SÍTĚ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY

Přes staveniště nevedou žádné významné sítě technické infrastruktury.

V předaném výkaze výměr v části „639b - SO 02 - Komunikace - cyklostezka, chodníky, ČS a výtlak pro odvodnění komunikace“ položky pro ocenění uvedeného požadavku v Průvodní zprávě nejsou. Z předložené dokumentace není zřejmé, zda jsou uvedené činnosti předmětem díla uchazeče.

Žádáme zadavatele o provedení souladu předané projektové dokumentace a výkazu výměr dle správnosti.

Odpověď č. 19:

Předmětné činnosti nejsou součástí plnění předmětu díla.

Dotaz č. 20

Palisády, vyrovnávací schodiště

V technické zprávě části SO 01 – Pláže v „F - SO 01 - Technická zpráva“ je uvedeno:

1.2. Stavebně konstrukční část

Pláže

Vzhledem ke stávajícímu sklonu pozemku cca 10% , jsou navrženy pro písčité pláže tři úrovně pozemku se sklonem do 2%. Mezi jednotlivými úrovní jsou navrženy palisády – dřevěné prvky, včetně vyrovnávacích schodišť .

Vyrovnání se stávajícím terénem bude zpevněným zatravněným svahem - sklon min 1:2.

Stupně – opěrné palisády jsou navrženy dřevěné z kulatiny průměru 250-300 mm . Musí být propustné, aby se za nimi netvořil pórový tlak vody v zeminách. Kotvení těchto palisád je do 2 násobku jejich výšky (výška palisád jednotlivých úrovní 1200 mm) – tedy do 2400 mm.

Vyrovnávací schodiště mezi jednotlivými úrovní pláží je dřevěné z palisád. Boční strany schodiště navrženy z palisád průměru 250-300 mm, vlastní schodišťové stupně jsou navrženy z obdélníkových palisád průřezu 290 / 200 mm, výšky 600 mm. Podrobněji viz výkresová dokumentace.

Dřevěné konstrukce budou tlakově impregnovány (ochrana dřeva vystaveného vlivu počasí a to ve styku se zemí s efektem proti napadení plísní , hmyzem a houbami), látkou Wolmanit CX 10, hnědá.

V předaném výkaze výměr jsou pro část palisády a vyrovnávací schodiště jsou uvedeny položky:

D			Piloty		
9	K	221 95 3121_/00	Zaražení dřevěných kůlů svislé do průměru přes 12cm na délku do 3m	m	6 989,790
PP			Zaražení dřevěných kůlů svislé do průměru přes 12cm na délku do 3m		
10	M	605 11 0156	Řezivo SM 4-6 M jakost III	m3	515,500
PP			Řezivo SM 4-6 M jakost III		
11	M	605 12 0220	Řezivo jehličnaté hranoly jakost I	m3	25,200
PP			Řezivo jehličnaté hranoly jakost I		

Kontrolou předané dokumentace uchazeč zjistil, že v předaném výkaze výměr chybí položky pro ocenění montáže schodišť, kotvení palisád a impregnace dřevěných konstrukcí.

Žádáme o doplnění výkazu výměr o položky, které chybí k provedení části díla.

Odpověď č. 20:

Do soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr byla do části Aktualizovaný soupis stavebních prací do oddílu SO 01 Pláže doplněna položka č. 32 „Montáž schodišť“ a položka č. 33 „Kotvení palisád“. Impregnace dřevěných konstrukcí není samostatnou součástí plnění předmětu díla, zadavatel předpokládá, že materiál pro palisády bude dodáván již impregnovaný.

Opravený soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (Příloha č. 2 ZD) je současně s tímto vysvětlením uveřejněn na Profilu zadavatele ve složce Zadávací dokumentace.

Dotaz č. 21

SO 01 – Pláže – Obruba z lomového kamene

V technické zprávě „F - SO 01 - Technická zpráva“ v bodě 1.2. Stavebně konstrukční část je uvedeno:

Písečná pláž bude zasahovat do prostoru jezeza do výškové úrovně 196,00 mm. Na této úrovni je navržena obruba z lomového kamene, pro založení pískové pláže. Na upravené zeminové podložce bude uložena geotextilie od kamenné obruby až ke stávající obslužní komunikaci. Na tuto vrstvu bude uložena šterková lavice o tl. 200 mm s použitím frakce šterku 30/60 mm. Na tuto propustnou vrstvu bude uložena svrchní pochůzná a krycí vrstva praného šterkopísku tl. 200 mm (s vysokou propustností) frakce 30/15 mm. Skladba těchto vrstev zajistí tlumení abrazivního účinku vln a současně umožní bezpečný vstup do vody .

Uchazeč v předaném výkaze výměr nenašel položky pro dodávku a montáž obruby z lomového kamene.

Žádáme o doplnění položek do výkazu výměr.

639a - SO 01 - Pláže

V předaném výkaze výměr je uveden položky:

16	K	564 56 1111_/00	Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny zhut. tl. 20cm	m2	4 714,400
PP			Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny zhut. tl. 20cm		
18	M	581 53 0017	Písek tříděný praný bez kamenů - povrch sportoviště	t	1 838,460
PP			Písek tříděný praný bez kamenů - povrch sportoviště		

Uchazeč v předložené projektové dokumentaci nenašel souvislost s položkami 16 a 18.

Uchazeč žádá o vysvětlení, jaké činnosti mají být v položkách oceněny. Případně žádáme o provedení opravy výkazu výměr.

Odpověď č. 21:

Původní řešení pláží se nahrazuje pokládkou kamenných oblázků frakce 32+, viz výkres č. 3, (Změna části Přílohy č. 3 ZD) které je současně s tímto vysvětlením uveřejněn na Profilu zadavatele ve složce Zadávací dokumentace.

Zároveň je v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr ve stavebním objektu SO 01 Pláže odstraněna položka č. 2 „Hloubení rýh pod vodou v hornině 1 - 2 do 1000 m3“.

Dále je upraveno měrné množství u položek č. 15 „Podklad ze šterkopísku ŠP zhut. tl. 20 cm“ a č. 17 „Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32 - 63 mm zhut. tl. 20 cm“.

Opravený soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (Příloha č. 2 ZD) je současně s tímto vysvětlením uveřejněn na Profilu zadavatele ve složce Zadávací dokumentace. Zároveň je uveřejněn dodatek projektové dokumentace (stavební objekt SO 01 Pláže) viz doplnění Přílohy č. 3 ZD na Profilu zadavatele ve složce Zadávací dokumentace.

Položky č. 16 „Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny zhut. tl. 20cm“ a 18 „Písek tříděný praný bez kamenů - povrch sportoviště“ ve stavebním objektu SO 01 Pláže se vztahují k realizaci volejbalového hřiště (viz technická zpráva JEZERO MOST - Revitalizace území pro oddech, sport a individuální výstavbu – Pláže, Technická zpráva, str. 3 – 4).

Dotaz č. 22**SO 02 - Komunikace, cyklostezka, chodníky, ČS C - Stavební část TZ****V předané technické zprávě je uvedeno: C - Stavební část TZ***Molo*

Molo je umístěno v jihozápadní části řešeného území. Je nasypáno z kamenných kvádrů, drceného kameniva a šterkodrtě. Zpevněná plocha je navržena občasně pojízdná pro vozidla do 3,5t, ve stejné skladbě jako zpevněná plocha pro stánky. Půdorysné řešení mola, včetně podélného profilu - viz výkresová dokumentace.

Je navržena tato skladba konstrukce :

zámková betonová dlažba	tl. 80 mm
pískové lože	tl. 40 mm
drcené kamenivo 8-16 mm	tl. 100 mm
drcené kamenivo 16-32 mm	tl. 200 mm
upravený zhutněný terén	
celkem	tl. 420 mm

V předaném výkaze výměr jsou položky:

33	M	592 45 0159	Dlažba zámková 20x10x8	m2	147,000
PP			Dlažba zámková 20x10x8		
34	M	592 45 0161	Dlažba zámková 20x10x6	m2	445,880
PP			Dlažba zámková 20x10x6		

A

29	K	596 21 1112_/00	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl. 60mm skupiny A - plocha do 300m2	m2	424,650
PP			Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl. 60mm skupiny A - plocha do 300m2		
30	K	596 21 1211_/00	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl. 80mm skupiny A - plocha do 100m2	m2	140,000
PP			Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl. 80mm skupiny A - plocha do 100m2		

Podle kontroly projektové dokumentace je položka 33 a 30 výměra pro zpevněnou plochu pro stánky a položka č. 34 a 29 je výměra pro přístupový chodník. Položka dodávky a montáže pro dlažbu na Molo uvedena není. **Uchazeč žádá zadavatele o doplnění položek do výkazu výměr.**

Odpověď č. 22:

V soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr stavebního objektu SO 02 Komunikace – cyklostezka, chodníky, ČS jsou upraveny položky č. 30 „Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl. 80mm skupiny A - plocha do 100m2“ a č. 33 „Dlažba zámková 20x10x8“.

Opravený soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (Příloha č. 2 ZD) je současně s tímto vysvětlením uveřejněn na Profilu zadavatele ve složce Zadávací dokumentace.

Dotaz č. 23**SO 02 - Komunikace, cyklostezka, chodníky, ČS C - Stavební část TZ**

V předané technické zprávě je uvedeno: C - Stavební část TZ

E) Výztužné mřížoviny (napojení vozovek)

V místech napojování nové komunikace na navrženou konstrukci komunikace, je pro eliminaci vzniku event, trhlin v napojení konstrukčních vrstev navrženo vyztužení vrstev použitím výztužné mřížoviny Armatex RS (tканá výztužná geomříž v kombinaci s netkanou geotextilií). Bylo navrženo položení výztužné mřížoviny v šířce min. 1,0 m na vrstvu OK I a její překrytí vrstvou ABS II.

Uchazeč žádá zadavatele o vysvětlení požadavku zadání. V předaném výkaze výměr položka pro ocenění výztužné mřížoviny Armatex RS uvedena není.

Žádáme o provedení souladu zadávací dokumentace a výkazu výměr.

Odpověď č. 23:

Do soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr byly do části Aktualizovaný soupis stavebních prací do oddílu SO 02 Komunikace – cyklostezka, chodníky, ČS doplněny položky č. 78 „Pokládka geomříže“ a č. 79 „Dodávka výztužné mřížoviny“.

Opravený soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (Příloha č. 2 ZD) je současně s tímto vysvětlením uveřejněn na Profilu zadavatele ve složce Zadávací dokumentace.

Dotaz č. 24**SO 01 Pláže: chybný výpočet množství směsi travní**

8_M_005 72 0021_Směs travní krajinná technická_kg_7281,300

výpočet spotřeby = $(7\,281,3\text{m}^2 \times 0,02\text{kg}) \times 1,03 = 149,995\text{kg}$

Odpověď č. 24:

Viz odpověď č. 1.

Dotaz č. 25**SO 01 Pláže: chybný výpočet množství impregnovaných kůlů**

10_M_605 11 0156_Řezivo SM 4-6 M jakost III_m3_515,500

výpočet spotřeby = $((0,125 \times 0,125 \times 3,14) \times 3,6 \times 4) \times 6\,989,79 = 4\,938,287\text{m}^3$

Odpověď č. 25:

Výpočet je správný: Objem jednoho kůlu – 0,177 m³ – celkem je 2912 ks kůlů – $0,177 \times 2912 = 515,5\text{ m}^3$.

Dotaz č. 26

SO 02 Komunikace: není v PD řešena elektro přípojka pro čerpací šachtu – je toto předmětem veřejné zakázky?

Odpověď č. 26:

Viz odpověď č. 5.

Dotaz č. 27

Dle Zadávací dokumentace čl. 2.1 předmětem této veřejné zakázky není realizace dětského hřiště. Ve výkazu výměr objektu „639a – SO 01 – Pláže“ jsou položky č. 23 a 24, které se týkají pokládky a dodávky dopadové plochy dětského hřiště typ SMARTSOFT. Mají se tyto položky oceňovat?

Odpověď č. 27:

Ano, tyto položky jsou součástí plnění předmětu díla. Součástí díla není dodávka herních prvků dětského hřiště.

Dotaz č. 28

Ve výkazu výměr objektu „639a – SO 01 – Pláže“ je u položky č. 8 (Směs travní krajinná technická) špatně uvedeno množství měrných jednotek – 7281,300 kg (pro plochu dle pol. Č. 4 Založení trávníku – 7281,300 m²). Je možno položku č. 8 opravit tak, aby odpovídala skutečnosti?

Odpověď č. 28:

Viz odpověď č. 1

Dotaz č.29:

V projektové dokumentaci odvodnění pláží - vzorový řez je uvedena jako první vrstva praný štěrkokopisek 30/15. Dle informací výrobců je toto označení uvedeno špatně a navíc se tato frakce vůbec nevyrábí. Navrhujeme tuto frakci změnit na 0/4.

Otázka:

Opraví zadavatel frakci tohoto kameniva?

Odpověď č. 29:

Viz odpověď č. 21.

Dotaz č.30:

V projektové dokumentaci odvodnění pláží - vzorový řez je uvedena jako druhá vrstva štěrk 40/60. Dle informací výrobců se tato frakce vůbec nevyrábí a navíc ve výkazu výměr je uvedeno, že tato vrstva bude z frakce 32/63.

Otázka:

Mají tedy uchazeči uvažovat s frakcí kameniva 32/63?

Odpověď č. 30:

Viz odpověď č. 21.

Dotaz č.31:

Ve výkazu výměr je položka „násyp mola s lomového kamenu a štěrku“.

Otázka:

Prosím o stanovení parametrů lomového kameniva i štěrku a také poměru v jakém mají být obsaženy v 1m³.

Odpověď č. 31:

Násyp mola z lomového kamene a štěrku zadavatel vyjímá z předmětu díla – v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr ve stavebním objektu SO 02 Komunikace – cyklostezka, chodníky, ČS je odstraněna položka č. 18 „Násyp mola z lomového kamene a štěrku“.

V soupisu stavebních prací – změna závazku ze smlouvy byly vypuštěny položky č. 5 – 13.

Byl upraven závazný návrh smlouvy v článku 2.7

Opravený soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (Příloha č. 2 ZD) a opravený závazný návrh smlouvy (Příloha č. 1 ZD) jsou současně s tímto vysvětlením uveřejněny na Profilu zadavatele ve složce Zadávací dokumentace..

Dotaz č.32:

V projektové dokumentaci jsou ohledně dřevěných pilot rozdílné údaje. Některá část uvádí průměr 150-300 a některá 250-300.

Otázka:

Prosim o určení, jaký má být rozměr dřevěných kulů a zda mají mít špici pro lepší zarážení.

Odpověď č. 32:

Rozměr dřevěných pilot je 250-300 mm.

Dotaz č.33:

Ve výkazu výměr v objektu SO 02 v oddílu 0056 je položka „583440019 Štěrkodrt' 0-63 A“. Není nám jasné kam tato položka (dodávka materiálu) patří, respektive kde je k této položce položka práce (montáž).

Otázka:

Prosim o stanovení, ke které položce tato dodávka materiál patří.

Odpověď č. 33:

V soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr ve stavebním objektu SO 02 Komunikace – cyklostezka, chodníky, ČS je odstraněna položka č. 24 „Štěrkodrt' 0-63 A“.

Opravený soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (Příloha č. 2 ZD) je současně s tímto vysvětlením uveřejněn na Profilu zadavatele ve složce Zadávací dokumentace.

Dotaz č.34:

Ve výkazu výměr ve všech objektech chybí uložení vykopané zeminy na skládku a poplatek za skládku, popř. položka pro uložení na deponii.

Otázka:

Prosim o doplnění těchto položek.

Odpověď č. 34:

Viz odpovědi č. 17 a č. 18.

Dotaz č. 35:

Soupis prací - změna závazku ze smlouvy část I

V zadávacím dokumentu v „Soupis prací - změna závazku ze smlouvy_část I“ jsou uvedeny položky:

HSV Práce a dodávky HSV

1 Zemní práce

5	171101121	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných kamenitých do násypů zhutněných	m3	861,600
6	583806520	kámen lomový neupravený tříděný frakce 0/250 (MN)	t	706,230
8	18110230R	Úprava stávajícího opevnění pro usazení vaků	m2	500,000
4	181951102	Úprava pláň v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	067,050 ⁶

4 Vodorovné konstrukce

9	46451111R	Plnění síťových vaků	kus	175,000
10	46400001R	síťové vaky objemu 1,24 m3 a nosnosti 2 tuny, pro plnění kamenivem fr. 63-200mm	kus	175,000
11	46400002R	kamenivo fr. 63-200 mm	t	294,000
12	46451112R	Osazení síťových vaků na korunu hráze	kus	175,000

5 Komunikace pozemní

1	561081121	Zřízení podkladu ze zeminy upravené vápnem, cementem, směsnými pojivy tl 500 mm plochy přes 5000 m2	m2	067,050 ⁶
2	585301600	vápno CL 90 JM nehašené VL	t	75,800

998 Přesun hmot

3	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	75,800
7	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	706,230
13	998321011	Přesun hmot pro hráze přehradní zemní a kamenité	t	737,907

Ve smlouvě o dílo je uvedeno:

2.7 Smluvní strany si vyhrazují, že práce pod položkami č. 1 – 4 rozpočtu s názvem „Jezero Most – oddychová pobřežní zóna (vyhrazené změny závazku ze smlouvy)“ budou provedeny a zaplacený pouze v případě, že u komunikace a cyklostezky po provedení zkoušky únosnosti bude hodnota modulu přetvárnosti na zemní pláni vozovky ($E_{def,2}$) nižší než 45 MPa. Dále práce pod položkami č. 5 – 13 rozpočtu s názvem „Jezero Most – oddychová pobřežní zóna (vyhrazené změny závazku ze smlouvy)“ budou provedeny a zaplacený pouze v případě, že koruna hráze v jakémkoliv místě klesne pod výšku +200,50 m.n.m. Ke stabilizaci dojde v místě poklesu mola, maximálně však v celé ploše mezi korunou a patou mola Tato skutečnost bude projednána na kontrolním dni a bude uvedena a potvrzena v zápise z kontrolního dne.

V předané projektové dokumentaci uchazeč podklady související s uvedeným soupisem prací nenalezl. **Žádáme o doplnění projektové dokumentace pro možnost ocenění a kontroly předaného soupisu prací vyhrazené změny závazku ze smlouvy.**

Odpověď č. 35:
Viz odpověď č. 31.

Dotaz č. 36:

Příloha č. 1 Závazný návrh smlouvy - XVI. Odpovědnost za vady a záruka

V závazném návrhu smlouvy je uvedeno:

16.4 Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na kvalitu provedeného díla ve smyslu ukazatelů jeho kvality v souladu s čl. XI. této smlouvy (tj. záruku za jakost) v délce **5 let** po řádném předání a převzetí díla postupem dle čl. XII. této smlouvy. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace objednatele zhotovitelem opraveny, se záruční doba na tuto část díla prodlužuje o dobu od oznámení vady díla v záruční době až po potvrzení o jejím odstranění.

Ve smlouvě je uveden požadavek na záruku na jakost na kompletní dílo 5 let. Tento uvedený požadavek na záruku není možné potvrdit na technologické části díla, například část čerpací stanice, kde je na uvedenou technologii možné poskytnout záruku poskytovanou výrobcem zařízení ve lhůtě 24 měsíců. Uchazeč žádá zadavatele o provedení změny požadavku smlouvy o dílo na záruku za jakost na část stavební práce a stavební prvky 60 měsíců a část dodávky technologie 24 měsíců v souladu s poskytovanou zárukou výrobcem.

Odpověď č. 36:

Zadavatel navrhovanou změnu neprovede a požaduje záruku za jakost v délce 5 let na dílo jako celek.

Dotaz č. 37:

Zadávací dokumentace – bod 3. Doba plnění

V zadávací dokumentaci je uvedeno: *Smluvní vztah bude uzavřen na dobu určitou s **dílčími termíny plnění uvedenými v čl. III. a XII. závazného návrhu smlouvy**, který tvoří přílohu č. 1 této ZD.*

Ve smlouvě o dílo v bodě **III. Doba plnění** a v bodě **XII. Přejímka díla** nejsou uvedeny požadavky na dílčí plnění díla. V uvedených bodech se smlouva odkazuje na etapové zprávy a závěrečnou zprávu. V bodě **XII. Přejímka díla** je uvedeno, že závěrečnou zprávu zhotovitel předloží dle Směrnice.

Ve směrnici je uvedeno:

ROČNÍ, ETAPOVÁ A ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

Zprávy zpracovává zhotovitel. Práce zhotovené v kalendářním roce jsou zhodnoceny v roční zprávě, etapy prací jsou zhodnoceny v etapové zprávě a na konci realizace nápravných opatření je nutné předložit závěrečnou zprávu (příloha č. 9).

Pokud byly součástí nápravných opatření i geologické práce podléhající podle vyhlášky Českého geologického úřadu č. 8/1989 Sb., o registraci geologických prací, o odevzdávání a zpřístupňování jejich výsledků registraci GEOFONDU ČR, je třeba geologické práce i jejich výsledky zaregistrovat. Hlavní zhotovitel odpovídá za vložení výsledků do databáze SESEZ. Veškerá související dokumentace (technická, finanční, administrativní apod.) musí být řádně uložena u předkladatele.

Strana 23 (celkem 28)

5. ETAPA UKONČENÍ

UKONČENÍ A PŘEDÁNÍ DÍLA

Závěrečná fáze procesu nápravných opatření probíhá v těchto krocích:

- zhotovitel písemně oznámí FNM a předkladateli úmysl o předání díla;
- na základě oznámení předkladatel v gesci zhotovitele vyhotoví závěrečnou zprávu, v níž doloží splnění podmínek, které vydal stavební úřad jako správní orgán, a splnění cílů nápravných opatření, a dále doloží následující podklady:
 - geodetická dokumentace (dokumentace skutečného provedení);
 - zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu stavby;
 - osvědčení a zprávy o individuálních zkouškách zařízení, vyhodnocení kvality;
 - stavební deníky;
 - zprávy o provedených výchozích revizích zařízení;
 - doklady o stanovených nebo ujednaných zkouškách a způsobilosti;
 - doklady o ověřování požadovaných vlastností výrobků a další doklady podle charakteru stavby, příp. stanovené ve stavebním povolení.
- předkladatel předloží závěrečnou zprávu k posouzení MPO, FNM a stavebnímu úřadu;
- FNM spolu s předkladatelem posoudí zprávu s důrazem na plnění projektovaných prací a všech ustanovení realizační smlouvy a dohody o součinnosti;
- předkladatel svolá po obdržení stanovisek od všech uvedených stran a po dohodě s FNM závěrečný kontrolní den, na kterém bude závěrečná zpráva o provedených nápravných opatřeních projednána;
- zápis ze závěrečného kontrolního dne bude podkladem pro závěrečné stanovisko stavebního úřadu jako správního orgánu;
- toto závěrečné stanovisko je dokladem pro kolaudační řízení a majetkové vypořádání;
- FNM vypracuje závěrečnou informaci o ukončení akce nápravných opatření a předloží ji meziresortní komisi;
- celý proces je ukončen zápisem do katastru nemovitostí, a to ohlášením, nemění-li se vlastník, nebo vkladem v případě změny vlastníka.

V příloze Směrnice č. 9 je uvedeno:

Směrnice meziresortní komise k řešení ekologických škod vzniklých před privatizací hnědouhelných těžebních společností v Ústeckém a Karlovarském kraji

Příloha č. 9

Roční, etapová a závěrečná zpráva

Zprávy vypracuje zhotovitel v souladu s požadavky zúčastněných stran. Ke zprávě musí být přiloženo technickoekonomické zhodnocení efektivity provedených prací. Zprávy předkládá zhotovitel na FNM v 2 písemných vyhotoveních a 1 x na disketě nebo CD-ROM ve formátu MS WORD a MS EXCEL v aktuálně užívaných a obecně rozšířených verzích, obvodnímu báňskému úřadu (resp. stavebnímu úřadu) jako správnímu orgánu, předkladateli a supervizi.

Základní požadavky na roční zprávu:

Zpráva musí podat přehledně informace o technickém, časovém a finančním průběhu akce v této minimální struktuře:

1. Cíl nápravných opatření
2. Základní údaje o místě, kde nápravná opatření probíhají
3. Přírodní podmínky, jež jsou zohledněny v postupu prací a jejich vyhodnocení
4. Stručný popis technického řešení
5. Popis prováděných prací
 - soulad s realizačním projektem
 - dosažené výsledky nápravných opatření
 - v případě monitoringu jeho výsledky, závěry pro postprojekční monitoring, garance ze strany zhotovitele a jejich plnění
 - vyhodnocení zneškodnění odpadů a uvedení přehledu o nakládání s odpady až k jejich konečnému zneškodnění, minimálně podle přílohy 9A vyhlášky č. 338/1997 Sb., a stanovisko supervize k průběhu nakládání s odpady v daném roce
 - přehled dokumentace
 - doklad o naplnění databáze SESEZ
6. Plnění podmínek správního rozhodnutí (OBÚ, stavební úřad)
7. Rekapitulace časová, věcná, finanční
8. Závěr

Zpráva je ověřená a podepsaná statutárním zástupcem nebo pověřeným zástupcem předkladatele a zhotovitele prací.

Předmětem plnění dle zadávací dokumentace je:

Předmětem plnění je realizace terénních úprav pro vybudování písčitých pláží a zařízení pro volnočasové aktivity v jižní části jezera Most a vybudování mola z lomového kamene. Zároveň bude realizována obslužná komunikace, cyklostezka a chodníky pro pěší.

Uchazeč žádá zadavatele o vysvětlení zadávacího požadavku na dílčí termíny plnění, které mají být zohledněny do doby provádění. V zadávací dokumentaci není stanoveno.

Odpověď č. 37:

V rámci plnění stavebních prací nejsou stanoveny žádné dílčí termíny plnění. Platí předpokládané zahájení stavby od 1. 3. 2018 do 29. 2. 2020 bez dílčích uzlových termínů plnění.

II.

Změna nebo doplnění zadávací dokumentace § 99

V návaznosti na změnu a doplnění zadávací dokumentace a poskytnutí upravené Přílohy č. 1 zadávací dokumentace – „Závazný návrh smlouvy“, Přílohy č. 2 zadávací dokumentace – „Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr“ a části Přílohy č. 3 - „Projektová dokumentace“, zadavatel v souladu s § 99 zákona ZVZ, prodlužuje lhůtu pro podání nabídek tak, aby ode dne jejího odeslání činila celou svou původní délku.

V délce prodloužení, je zohledněna i skutečnost, že zadavatel k dotazům neposkytl vysvětlení v zákonné lhůtě dle § 98 zákona ZVZ, z důvodu nezbytné spolupráce s projektantem, pro kterou je zapotřebí větší časový prostor.

Nově stanovené lhůty a termíny v zadávacím řízení:

Konec lhůty pro podání nabídek je stanoven na **4. 10. 2017** včetně.

V návaznosti na tuto změnu dochází i k posunutí:

- termínu pro doručení písemné žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace. Nově musí být písemná žádost zadavateli doručena nejpozději 7 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek tj. dne 25. 9. 2017.

Zadavatel odešle dnes, tj. 29. 8. 2017, k uveřejnění Opravný formulář Oznámení o zahájení zadávacího řízení do Věstníku veřejných zakázek.