

MINISTERSTVO FINANCÍ

**Odbor 45 Realizace ekologických závazků
vzniklých při privatizaci**

Ing. Radmila Musilová

vedoucí odd. 4501

Příprava realizace ekologických závazků

Letenská 15

118 10 Praha 1

Telefon: 257 041 111 Fax: 257 042 788

ID datové schránky: xzeaauv

E-mail: podatelna@mfcf.cz

V Praze dne 8. 12. 2017

PID: MFCR7XSPYP

Č. j.: MF-23341/2017/4501-33

Počet listů: 2

Věc: **Vysvětlení zadávací dokumentace – 7**

Zpracovatel: Chadimová Anna

Veřejná zakázka

Nadlimitní veřejná zakázka na služby s názvem „**II. etapa sanačních prací ve společnosti Hanon Systems Autopal Services s.r.o. a Hanon Systems Autopal s.r.o. – lokality v Novém Jičíně**“ (ES č. 34/93/01 ze dne 25.6.1993), zadávaná v otevřeném řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon ZVZ“), druhem zadávacího řízení – otevřené řízení, zveřejněná ve Věstníku veřejných zakázek dne 30. 10. 2017 s evidenčním číslem zakázky Z2017-030113.

I.

Vysvětlení zadávací dokumentace - § 98

Zadavatel dne 5. a 6. 12. 2017 obdržel písemné žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce v souladu s § 98 zákona ZVZ. V souladu s § 98 odst. 3 zákona ZVZ poskytujeme níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace všem dodavatelům, kteří mají zájem na podání nabídky.

Dotaz č. 25:

Ve své odpovědi na dotaz č. 19 uvádíte, že „těžba a nakládka kontaminovaných zemin“ u obou stavebních objektů je zahrnuta v položkách 8, 10 a 24. Tomu ovšem neodpovídá množství jednotek, uvedených u jednotlivých daných položek. Resp. např. u SO 01 je položka 8 a 10 (hloubení) součtem celkem 1 866,50 m³ a v položce č. 24 (nakládka) je množství celkem 1 013 m³, což je uvedeno jako nakládka materiálu na mezideponii (93 m³ ornice + 920 m³ výkopek). Nakládka 930 m³ kontaminované zeminy zde není promítnuta. A de facto ani nakládka materiálu vzniklého z hloubení rýh, tj. 16,5 m³ (položka č. 10). Obdobně pak u SO 02.

Žádáme tedy ještě jednou o objasnění, v které položce má být zahrnut náklad spojený s nakládkou kontaminované zeminy.

Odpověď:

Nakládka zeminy při výkopu zeminy v rámci obou staveb SO01 a SO02 je zahrnuta v položce č. 8 a takto při manipulacích s výkopkem podle kubatur musí být položka oceněna. V pol. 24 je zahrnuta nakládka materiálu z mezideponie.

Při hloubení rýh v objemu 16.5 m3 (SO01) a 11.2 m3 (SO02) se bude jednat rýhy do úrovně 0.6 m pro pokládku drénů. Rýhy budou hloubeny v nekontaminované zemině (zásyp nekontaminovanou zeminou) a materiál po zpětném zásypu bude rozprostřen a urovnán na dně výkopu.

Dotaz č. 26:

Žádáme o objasnění, jak má být nakládáno s materiálem, vzniklým při hloubení rýh uvedeným v položce č. 10 u obou SO. V rozpočtu jsme k němu nenašli další adekvátní položky jako např. nakládka, převoz, skládkování nebo mezideponie, zpětné využití při zásypech, popř. jiné, a to i v návaznosti na položku č. 26 „Zásyp jam“.

Odpověď:

Výkop rýhy pro pokládku drénů bude prováděn v nekontaminovaném materiálu, v částečně zasypaném výkopu na výšku rýhy 0.6 m. Materiál se použije na zpětný zásyp a nebude se z výkopu u obou staveb SO01 a SO02 odvážet.

Dotaz č. 27:

U stavebního objektu SO 01 je v položce č. 26 uveden zásyp jam v objemu 1 833,50 m3. V položce č. 8 (hloubení jam) a položce č. 10 (hloubení rýh) je uvedeno 1 850 m3 resp. 16,5 m3 = 1 866,50 m3. Žádáme o informaci, jak má být naloženo s rozdílem 33 m3 materiálu, který bude vytěžen ze sanační jámy a nebude použit na její zásyp. Dle předpokladu PD se bude jednat o nekontaminovaný materiál. Obdobně u SO 02.

Odpověď:

V položce č. 10 rozpočtů (SO01 a SO02) se jedná o výkop v již zavezené jámě (jamách) nekontaminovaným materiálem. V rozpočtu SO01 - je tento objem 16.5 m3, v SO02 11.2 m3, tj. 27,7 m3 (nikoli 33 m3). V obou případech se jedná o rýhy budované, jak bylo uvedeno v nekontaminovaném zásypu na dně jam pro uložení drénů. Tento materiál po zásypu drénů bude použit pro zpětný zásyp jam, nebude z jam odvážen.

Dotaz č. 28 :

V rozpočtové části zadávací dokumentace je na listu „Sanační část Rozpočet“ uvedena na řádku 55 položka „Údaje ČHMÚ“ v počtu 24 sad a na řádku 64 v počtu 48 sad. Tato položka není v textové části projektu vysvětlena. Žádáme o bližší specifikaci položky, tj. obsah jedné sady pořizované na ČHMÚ (úhrny srážek denní nebo měsíční, velikost průtoků ve vodotečích denní nebo měsíční,

Odpověď:

V rozpočtu Sanační části v řádku č. 55 je uveden počet 24 sad údajů ČHMÚ, tyto sady jsou sestaveny následovně:

- 12 sad v rozsahu – měsíční srážky, teploty
- 12 sad měsíčních průtoků ve stanovených profilech na povrchových tocích Grasmanky a Jičínky.

V rozpočtu Sanační části v řádku č. 64 je uveden počet 48 sad údajů ČHMÚ, tyto sady jsou sestaveny následovně:

- 36 sad – měsíční srážky a teploty
- 12 sad – průtoky na Grasmance a Jičínce (kvartální), (1 kvartální sada – 3 měsíční průtoky)