

Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti

Obchodní název	
Ulice a č.p.	
Místo	
PSC	
IČO	
DIC	
Kontaktní osoba	
telefon	
e-mail	

Poznámka :

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje :

- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba : 02 Jíloviště
Rekonstrukce Jíloviště II. Etapa, objekty č. 2, 3

Zadavatel : IČO :
DIČ :

Projektant : IČO :
DIČ :

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	JKS0	Počet	Cena
Stavební objekt		1,00	
02 Objekt č. 3	801.39.2.3	7,00	0,00
Celkem za stavbu			0,00

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Celkem
0	VZT	0,00
1	dodávka a montáž otopných těles	0,00
1	Kanalizace	0,00
1	Zemní práce	0,00
2	Vodovod	0,00
2	Základy, zvláštní zakládání	0,00
3	dodávka a montáž potrubí	0,00
3	Svislé a kompletní konstrukce	0,00
3	Zařizovací předměty	0,00
4	dodávka a montáž izolací	0,00
4	Uvedení do provozu	0,00
4	Vodorovné konstrukce	0,00
5	nátěry kovových potrubí a armatur do DN 50	0,00

6	doplňkové konstrukce pro uložení potrubí	0,00
6	topné zkoušky, zaregulování otopné soustavy a předání díla	0,00
60	Úpravy povrchů, omítky	0,00
61	Úpravy povrchů vnitřní	0,00
63	Podlahy a podlahové konstrukce	0,00
64	Výplně otvorů	0,00
8	Stavební přípomocce	0,00
90	Přípočty	0,00
94	Lešení a stavební výtahy	0,00
96	Bourání konstrukcí	0,00
7	montáž a demontáž zařízení	0,00
711	Izolace proti vodě	0,00
713	Izolace tepelné	0,00
722	ZTI	0,00
730	Ústřední vytápění	0,00
766	Konstrukce truhlářské	0,00
767	Konstrukce zámečnické	0,00
771	Podlahy z dlaždic a obklady	0,00
776	Podlahy povlakové	0,00
781	Obklady keramické	0,00
783	Nátěry	0,00
784	Malby	0,00
M	Práce a dodávky M	0,00
M21	Elektromontáže	0,00
M24	Montáže vzduchotechnických zař	0,00
M44	Montáže stabil.hasících zařiz.	0,00
VN	Vedlejší náklady	0,00
Cena celkem		0,00

Stavba :	02	Rekonstrukce Jíloviště II. Etapa, objekty č. 2, 3	
Objekt :	02	Objekt č. 3	JKSO : 801.39.2.3

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **02**
Objekt č. 3

Třídník stavební 801 Budovy občanské výstavby
801.3 Budovy pro výuku a výchovu
801.39 budovy pro výuku a výchovu ostatní

801.39.2 svislá nosná konstrukce monolitická betonová tyčová

801.39.2.3 rekonstrukce a modernizace objektu s opravou

Rozsah: m³

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
1.1.1	Rozpočet rekonstrukce	0,00
1.4.1	ZTI	0,00
1.4.2	VZT	0,00
1.4.3	ÚT	0,00
1.4.7	NN	0,00
1.4.8	Slaboproud	0,00
2.2.1	EPS	0,00
	Celkem objekt 02	0,00

Rekapitulace soupisu 1.1.1 Rozpočet rekonstrukce

Stavební díl		Cena (Kč)
1	Zemní práce	0,00
2	Základy,zvláštní zakládání	0,00
3	Svislé a kompletní konstrukce	0,00
4	Vodorovné konstrukce	0,00
60	Úpravy povrchů, omítky	0,00
61	Úpravy povrchů vnitřní	0,00
63	Podlahy a podlahové konstrukce	0,00
64	Výplně otvorů	0,00
90	Přípočty	0,00
94	Lešení a stavební výtahy	0,00
96	Bourání konstrukcí	0,00
711	Izolace proti vodě	0,00
713	Izolace tepelné	0,00
722	ZTI	0,00
730	Ústřední vytápění	0,00
766	Konstrukce truhlářské	0,00
767	Konstrukce zámečnické	0,00
771	Podlahy z dlaždic a obklady	0,00
776	Podlahy povlakové	0,00
781	Obklady keramické	0,00
783	Nátěry	0,00
784	Malby	0,00

M21	Elektromontáže	0,00
M24	Montáže vzduchotechnických zař.	0,00
M44	Montáže stabil.hasících zařiz.	0,00
VN	Vedlejší náklady	0,00
	Celkem soupis 1.1.1	0,00

Rekapitulace soupisu 1.4.1 ZTI

Stavební díl		Cena (Kč)
1	Kanalizace	0,00
2	Vodovod	0,00
3	Zařizovací předměty	0,00
4	Uvedení do provozu	0,00
	Celkem soupis 1.4.1	0,00

Rekapitulace soupisu 1.4.2 VZT

Stavební díl		Cena (Kč)
0	VZT	0,00
	Celkem soupis 1.4.2	0,00

Rekapitulace soupisu 1.4.3 ÚT

Stavební díl		Cena (Kč)
1	dodávka a montáž otopných těles	0,00
3	dodávka a montáž potrubí	0,00
4	dodávka a montáž izolací	0,00
5	nátěry kovových potrubí a armatur do DN 50	0,00
6	doplňkové konstrukce pro uložení potrubí	0,00
6	topné zkoušky, zaregulování otopné soustavy a předání díla	0,00
8	Stavební přípomoc	0,00
7	montáž a demontáž zařízení	0,00
	Celkem soupis 1.4.3	0,00

Rekapitulace soupisu 1.4.7 NN

Stavební díl		Cena (Kč)
M	Práce a dodávky M	0,00
	Celkem soupis 1.4.7	0,00

Rekapitulace soupisu 1.4.8 Slaboproud

Stavební díl		Cena (Kč)
M	Práce a dodávky M	0,00
	Celkem soupis 1.4.8	0,00

Rekapitulace soupisu 2.2.1 EPS

Stavební díl		Cena (Kč)
M	Práce a dodávky M	0,00
	Celkem soupis 2.2.1	0,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	02	Rekonstrukce Jíloviště II. Etapa, objekty č. 2, 3
O:	02	Objekt č. 3
R:	1. 1. 1	Rozpočet rekonstrukce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	hmotnost / MJ	
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	1	Zemní práce				0,00		
1	00572400R	směs travní parková, pro běžnou zátěž	kg	1,00000		0,00	0,00	
2	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m	m3	2,65800		0,00	0,00	
3	167103101R00	Nakládání výkopku zeminy schopné zúrodnění	m3	2,65800		0,00	0,00	
4	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	2,65800		0,00	0,00	
5	131100010RA0	Hloubení nezapažených jam v hornině1-4 v podlaze 1NP 1, 155+0, 514+0, 808+0, 181	m3	2,65800 2,66000		0,00	0,00	
6	175100020RA0	Obsyp potrubí štěrkokískem_1NP_P7 3,46*0,35	m3	1,21100 1,21000		0,00	1,67	
7	175100020RA0	Obsyp potrubí štěrkokískem_1NP_P8 0,13*0,35	m3	0,04550 0,05000		0,00	1,67	
Díl:	2	Základy,zvláštní zakládání				0,00		
8	273313621R00	Beton základových desek prostý C 20/25 tl 75,100,150,200_1NP 0,53*0,075 0,42*0,1 0,32*0,15 0,43*0,2	m3	0,21580 0,04000 0,04000 0,05000 0,09000		0,00	2,53	
9	998012021R00	Přesun hmot pro budovy výšky do 12 m	t	3,08700		0,00	0,00	
10	273320140RA0	Základová deska ŽB z betonu C 20/25_1NP_P7 1,05*0,2 1,17*0,2	m3	0,74400 0,21000 0,23000		0,00	3,14	

		1, 5*0, 2		0, 30000		
11	273320140RA0	Základová deska ŽB z betonu C 20/25_1NP_P8 0, 33*0, 2	m3	0, 06600 0, 07000		0, 00 3, 14
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				0, 00
12	342013122RT2	Příčka SDK tl.100 mm,ocel.kce,2x oplášť.,RF 12,5mm izolace tloušťky 60 mm_PS2_1NP	m2	55, 92000		0, 00 0, 05
13	342013225R00	Příčka SDK tl.127 mm,ocel.kce,2x oplášť.,MA 12,5mm min. izol. tl 60 mm_1NP_PS1	m2	93, 44000		0, 00 0, 06
14	342263990RV1	Příplatek k příčce sádrokart. za desku tl. 12,5 mm GKBi na jedné straně příčky_2x_1NP_PS2 55, 92*2	m2	111, 84000 111, 84000		0, 00 0, 00
15	347012181R00	Předstěna SDK,lepená, tl.205mm, RB 2x 12,5 mm_2NP PS6	m2	5, 37000		0, 00 0, 02
16	347015226R00	Předstěna SDK,tl.102,5 mm,ocel.kce CW,2xMAI 12,5mm 1NP_PS4	m2	10, 62500		0, 00 0, 03
17	347015235R00	Předstěna SDK,tl.127,5 mm,ocel.kce CW,2x MA 12,5mm 1NP_PS3	m2	14, 48000		0, 00 0, 03
18	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	26, 46600		0, 00 0, 00
19	311270042RAA	Zdivo z tvárníc hladkých, tloušťka 24 cm tvárnice 600 x 250 x 240 mm, P 2 - 400_1NP_PK3 55, 59*0, 25	m3	13, 89750 13, 90000		0, 00 0, 66
20	342270042RAA	Příčka z desek hladkých, tloušťka 10 cm tvárnice 600 x 250 x 100 mm, P 3 - 550_1NP_PK1	m2	16, 95000		0, 00 0, 07
21	342270044RAA	Příčka z desek hladkých, tloušťka 15 cm tvárnice 600 x 250 x 150 mm, P 3 - 550_1NP_PK2	m2	36, 15000		0, 00 0, 11
22	342263990RV1	Příplatek k příčce sádrokart. za desku tl. 12,5 mm GKBi na jedné straně příčky_2x_PS3_1NP 14, 48*2	m2	28, 96000 28, 96000		0, 00 0, 00
23	342263990RV1	Příplatek k příčce sádrokart. za desku tl. 12,5 mm GKBi na jedné straně příčky_2x_PS4_1NP 10, 625*2	m2	21, 25000 21, 25000		0, 00 0, 00

24	342263990RV1	Příplatek k příčce sádrokart. za desku tl. 12,5 mm GKBi na jedné straně příčky_2x_PS5_1NP 2,25*2	m2	4,50000 4,50000	0,00	0,00
25	342263990RV1	Příplatek k příčce sádrokart. za desku tl. 12,5 mm GKBi na jedné straně příčky_2x_PS6_1NP 8,968*2	m2	17,93600 17,94000	0,00	0,00
26	342263990RV1	Příplatek k příčce sádrokart. za desku tl. 12,5 mm GKBi na jedné straně příčky_2x_PS7_1NP 8,96*2	m2	17,92000 17,92000	0,00	0,00
27	342263990RV1	Příplatek k příčce sádrokart. za desku tl. 12,5 mm GKBi na jedné straně příčky_2x_PS3_2NP 3,51*2	m2	7,02000 7,02000	0,00	0,00
28	342263990RV1	Příplatek k příčce sádrokart. za desku tl. 12,5 mm GKBi na jedné straně příčky_2x_PS6_2NP 5,37*2	m2	10,74000 10,74000	0,00	0,00
29	342263990RV1	Příplatek k příčce sádrokart. za desku tl. 12,5 mm GKBi na jedné straně příčky_2x_PS7_2NP 7,84*2	m2	15,68000 15,68000	0,00	0,00
30	342263990RV1	Příplatek k příčce sádrokart. za desku tl. 12,5 mm GKBi na jedné straně příčky_2x_PS8_2NP 2,08*2	m2	4,16000 4,16000	0,00	0,00
31	342270042RAA	Příčka z desek hladkých, tloušťka 10 cm tvárnice 600 x 250 x 100 mm, P 3 - 550_2NP_PK1	m2	8,45800	0,00	0,07
32	342270044RAA	Příčka z desek hladkých, tloušťka 15 cm tvárnice 600 x 250 x 150 mm, P 3 - 550_2NP_PK2	m2	16,50000	0,00	0,11
33	347012181R00	Předstěna SDK,lepená, tl.205mm, RB 2x 12,5 mm_1NP PS6	m2	8,96800	0,00	0,02
34	347012181R00	Předstěna SDK,lepená, tl.205mm, RB 2x 12,5 mm_1NP PS7	m2	8,96000	0,00	0,02
35	347012181R00	Předstěna SDK,lepená, tl.205mm, RB 2x 12,5 mm_2NP PS7	m2	7,87000	0,00	0,02
36	347015226R00	Předstěna SDK,tl.102,5 mm,ocel.kce CW,2xMAI 12,5mm 2NP_PS8	m2	2,08000	0,00	0,03

37	347015226R00	Předstěna SDK,tl.102,5 mm,ocel.kce CW,2xMAI 12,5mm 1NP_PS5	m2	2,25000		0,00	0,03
38	347015235R00	Předstěna SDK,tl.127,5 mm,ocel.kce CW,2x MA 12,5mm 2NP_PS3	m2	3,51000		0,00	0,03
Díl:	4	Vodorovné konstrukce				0,00	
39	4111220RRR	Montáž stropních panelů_Zpětná_1NP_P9	m2	4,18000		0,00	0,11
40	416026224R00	Podhled SDK,ocel.dvouúrov.kříž.rošt, 2x RFI 12,5mm 1NP_SP1,2 361,66*1,1	m2	397,82600 397,83000		0,00	0,03
41	451576111R00	Podkladní vrstva z písku do 20 cm_tl 10 cm_1NP_P7	m2	3,64000		0,00	0,16
42	457311116R00	Vyrovnávací beton výplňový nebo spádový C 16/20 do tl 8 cm_1NP_P3 115,74*0,08	m3	9,25920 9,26000		0,00	2,53
43	938902132R00	Očištění konstrukcí na plochách_1NP 100%_před novými skladbami	m2	379,85000		0,00	0,00
44	9980110RRR	Přesun hmot pro budovy výšky do 12 m Vodorovné kce.	t	39,50540		0,00	0,00
45	416026224R00	Podhled SDK,ocel.dvouúrov.kříž.rošt, 2x RFI 12,5mm 1NP_Zakrytí VZT,svislá část,dále v podh ledu_SPa 1,31	m2	1,31000 1,31000		0,00	0,03
46	416026224R00	Podhled SDK,ocel.dvouúrov.kříž.rošt, 2x RFI 12,5mm 2NP_SP1,2 149,9*1,1	m2	164,89000 164,89000		0,00	0,03
47	416026224R00	Podhled SDK,ocel.dvouúrov.kříž.rošt, 2x RFI 12,5mm 1NP_Podhl.Okna,svislá část,dále v podhl edu_SPb 11,69	m2	11,69000 11,69000		0,00	0,03
48	416026224R00	Podhled SDK,ocel.dvouúrov.kříž.rošt, 2x RFI 12,5mm 2NP_Podhl.Okna,svislá část,dále v podhl edu_SPb 11,69	m2	11,69000 11,69000		0,00	0,03
49	416026224R00	Podhled SDK,ocel.dvouúrov.kříž.rošt, 2x RFI 12,5mm 2NP_Podhl.Okna,svislá část,dále v podhl edu_SpC 7,14	m2	7,14000 7,14000		0,00	0,03
50	416026224R00	Podhled SDK,ocel.dvouúrov.kříž.rošt, 2x RFI 12,5mm 1NP_Podhl.Okna,svislá část,dále v podhl edu_SpC 7,14	m2	7,14000 7,14000		0,00	0,03

51	451576111R00	Podkladní vrstva z písku do 20 cm_tl 10 cm_1NP_P8	m2	0,13000	0,00	0,16
52	938902132R00	Očištění konstrukcí na plochách_2NP 100%_před novými skladbami	m2	151,04000	0,00	0,00
53	938902132R00	Očištění konstrukcí stropů_1NP_SP1,2	m2	361,66000	0,00	0,00
54	938902132R00	Očištění konstrukcí stropů_2NP_SP1,2	m2	149,90000	0,00	0,00
Díl:	60	Úpravy povrchů, omítky			0,00	
55	601012131R00	Stěrka na stropěch ručně_Zatmelení_1NP_SP1,2	m2	361,66000	0,00	0,01
56	999281111R00	Přesun hmot pro úpravy povrchů do výšky 12 m	t	3,98500	0,00	0,00
57	601012131R00	Stěrka na stropěch ručně_Zatmelení_2NP_SP1,2	m2	149,90000	0,00	0,01
Díl:	61	Úpravy povrchů vnitřní			0,00	
58	612481211RT2	Montáž výztužné sítě (perlínky) do stěrky-stěny vč. výztužné sítě a stěrkového tmelu_1NP_P K1,2,3 1. NP_PK1, 2, 3 : (16,98+36,15+55,59)*2*1,2 2NP_PK1, 2 : (8,48+20,1)*2*1,2	m2	329,52000 260,92800 68,59200	0,00	0,00
59	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů PVC fólií 45*2,5*4*1,2	m2	540,00000 540,00000	0,00	0,00
60	999281111R00	Přesun hmot pro úpravy povrchů do výšky 12 m	t	51,84120	0,00	0,00
61	612470220RA0	Omítka stěn vnitřní vápenná jednovrstvá 1NP_nová	m2	1 266,20000	0,00	0,02
62	612470220RA0	Omítka stěn vnitřní vápenná jednovrstvá 2NP_nová	m2	1 155,28000	0,00	0,02
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce			0,00	
63	632415106RT1	Potěr samonivelační ručně tl. 5 mm podkladový_pod PVC_1NP_P1,2	m2	169,07000	0,00	0,01
64	632419102RT3	Stěrka , ruční zpracování tl.2 mm cementová podlahová stěrka_Vyrovnávací_70%_1PP 94,72*0,7	m2	66,30400 66,30000	0,00	0,00
65	998 32-2RRR	Přesun hmot pro podlahy a bet. kce. betonové	t	41,68880	0,00	0,00
66	631310020RA0	Mazanina z betonu C 12/15, tloušťka 5 cm 1NP_pod PVC_P1,2	m2	169,07000	0,00	0,13

67	631310020RA0	Mazanina z betonu C 12/15, tloušťka 5 cm 1NP_P4	m2	135,58000	0,00	0,13
68	632419102RT3	Stěrka , ruční zpracování tl.2 mm cementová podlahová stěrka_Vyrovnávací_2NP_P5 35,62	m2	35,62000 35,62000	0,00	0,00
69	632419102RT3	Stěrka , ruční zpracování tl.2 mm cementová podlahová stěrka_Vyrovnávací_2NP_P6 114,28	m2	114,28000 114,28000	0,00	0,00
70	632419102RT3	Stěrka , ruční zpracování tl.2 mm_pod PVC cementová podlahová stěrka_Vyrovnávací_1NP_P1,2	m2	169,07000	0,00	0,00
Díl:	64	Výplně otvorů			0,00	
71	642942111RT2	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 60-80 x 197	kus	24,00000	0,00	0,03
72	642945111R00	Osazení zárubní ocel. požár.1křídla, pl. do 2,5 m2	kus	14,00000	0,00	0,01
73	642945112R00	Osazení zárubní ocel. požár.2křídla, pl. do 6,5 m2	kus	4,00000	0,00	0,01
74	642952110RT4	Osazení zárubní dveřních dřevěných, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 197 x 70	kus	5,00000	0,00	0,02
75	642952220RT2	Osazení zárubní dveřních dřevěných, pl. do 4 m2 včetně dodávky zárubně 197 x 140	kus	4,00000	0,00	0,02
76	998766103R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	t	1,83890	0,00	0,00
77	611-60101	Dveře vnitřní hladké plné 1kř. 60x197 bílé 1P	kus	6,00000	0,00	0,01
78	611-60102	Dveře vnitřní hladké plné 1kř. 70x197 bílé 2P	kus	3,00000	0,00	0,01
79	611-60103	Dveře vnitřní hladké plné 1kř. 80x197 bílé 3P	kus	4,00000	0,00	0,02
	611-60603	Dveře vnitřní hladké 2/3 sklo 1kř. 80x197 bílé 3P	kus	1,00000	0,00	0,02
80	611-60603	Dveře vnitřní hladké 2/3 sklo 1kř. 90x197 bílé 5P	kus	1,00000	0,00	0,02
81	611-60101	Dveře vnitřní hladké plné 1kř. 60x197 bílé 1L	kus	10,00000	0,00	0,01
82	611-60102	Dveře vnitřní hladké plné 1kř. 70x197 bílé 2L	kus	2,00000	0,00	0,01

83	611-60103	Dveře vnitřní hladké plné 1kř. 80x197 bílé 3L	kus	4,00000	0,00	0,02
	611-60603	Dveře vnitřní hladké 2/3 sklo 1kř. 80x197 bílé 3L	kus	2,00000	0,00	0,02
84	611-60603	Dveře vnitřní hladké 2/3 sklo 1kř. 90x197 bílé 5L	kus	1,00000	0,00	0,02
85	611-60793	Dveře vnitřní hladké 2kříd.2/3sklo 145x197_9	kus	4,00000	0,00	0,04
86	RRRR	Kování_dveří + zámek_standard_dveře vnitřní _D+M	kus	56,00000	0,00	0,00
87	642952110RT4	Osazení zárubní dveřních dřevěných, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 197 x 80	kus	3,00000	0,00	0,02
88	642952110RT4	Osazení zárubní dveřních dřevěných, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 197 x 90	kus	2,00000	0,00	0,02
Díl:	90	Přípočty			0,00	
89	952902110R00	Čištění zametáním v místnostech a chodbách 1PP_00.01,00.02	m2	122,62000	0,00	0,00
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy			0,00	
90	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m 1PP_s přesunem 3x po podlaží 50*3	m2	150,00000 150,00000	0,00	0,00
91	998009101R00	Přesun hmot lešení samostatně budovaného zpět	t	3,08100	0,00	0,00
92	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m 1NP_s přesunem 3x po podlaží 300*3	m2	900,00000 900,00000	0,00	0,00
93	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m 2NP_s přesunem 3x po podlaží 300*3	m2	900,00000 900,00000	0,00	0,00
94	998009101R00	Přesun hmot lešení samostatně budovaného tam	t	3,08100	0,00	0,00
Díl:	96	Bourání konstrukcí			0,00	
95	311101212R00	Vytvoření prostupů pl. do 0,05 m2 v nosných zdech a stěnách_1NP (0, 2+0, 2+0, 15) *18	m	9,90000 9,90000	0,00	0,00
96	512 12-1RRR	Demontáž panelů ŽB, IZX 22/10_Dočasné opatření	m2	4,18000	0,00	0,00
97	714110801R00	Demontáž obkladů, dřevěných panelů 1NP	m2	28,60000	0,00	0,00
98	766112820R00	Demontáž stěn prosklených_1NP	m2	20,63000	0,00	0,00

99	767131801R00	Demontáž příček_lehkých_Hygienické buňky 1NP	m2	111,63000	0,00	0,00
100	962032241R00	Bourání zdiva z cihel pálených na MC 2NP 2,41*3,25	m3	7,83250 7,83000	0,00	0,00
101	962032314R00	Bourání pilířů cihelných 1NP 0,1475*0,325	m3	0,04790 0,05000	0,00	0,01
102	965042121RT1	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, pl. 1 m2 ručně tl. mazaniny 5 - 8 cm_Drážky v desce _1NP 0,0855+0,031+0,0237+0,0285+0,0396	m3	0,20830 0,21000	0,00	0,00
103	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 1NP	kus	32,00000	0,00	0,00
104	968061126R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. nad 2 m2 1NP	kus	4,00000	0,00	0,00
105	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 1NP	m2	59,20000	0,00	0,00
106	968072456R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m2 1NP	m2	14,32000	0,00	0,00
107	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % 1NP	m2	1 266,20000	0,00	0,00
108	979013312R00	Svislá doprava vybouraných hmot na výšku do 3,5 m	t	341,60840	0,00	0,00
109	979082212R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 50 m	t	341,60840	0,00	0,00
110	979088212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky 0,2252+341,38322	t	341,60840 341,61000	0,00	0,00
111	979981101R00	Kontejner, suť bez příměsí, odvoz a likvidace, 3 t	t	341,60840	0,00	0,00
112	979990105R00	Poplatek za skládku suti - cihelné výrobky	t	341,60840	0,00	0,00
113	630900020RAB	Vybourání betonové mazaniny tloušťka do 10 cm_2NP	m2	151,04000	0,00	0,00
114	771990010RA0	Vybourání keramické nebo teracové dlažby 1NP	m2	191,38000	0,00	0,00
115	776510010RA0	Demontáž povlakových podlah z nášlapné plochy Koberec_1NP	m2	299,95000	0,00	0,00

116	962100013RA0	Bourání nadzákladového zdiva z cihel plných 1PP 0, 105+0, 063+0, 024+0, 024+0, 0315+0, 035+0, 035+0, 054+0, 027	m3	0,39850 0,40000		0,00	0,00
117	971100021RAA	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném tloušťka 50 cm_pro VZT_2NP 0,5*0,5*2	m2	0,50000 0,50000		0,00	0,00
118	311101212R00	Vytvoření prostupů pl. do 0,05 m2 v nosných zdech a stěnách_2NP (0,3+0,35+0,3+0,35+0,3+0,15)*9	m	15,75000 15,75000		0,00	0,00
119	630900020RAB	Vybourání betonové mazaniny tloušťka do 10 cm_1NP	m2	379,85000		0,00	0,00
120	714110801R00	Demontáž obkladů, dřevěných panelů 2NP	m2	28,60000		0,00	0,00
121	766112820R00	Demontáž stěn prosklených_2NP	m2	14,95000		0,00	0,00
122	771990010RA0	Vybourání keramické nebo teracové dlažby 2NP	m2	36,73000		0,00	0,00
123	776510010RA0	Demontáž povlakových podlah z nášlapné plochy Koberec_2NP	m2	114,31000		0,00	0,00
124	962032241R00	Bourání zdiva z cihel pálených na MC 1NP 174,85*0,2	m3	34,97000 34,97000		0,00	0,00
125	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 2NP	kus	18,00000		0,00	0,00
126	968061126R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. nad 2 m2 2NP	kus	1,00000		0,00	0,00
127	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 2NP	m2	33,30000		0,00	0,00
128	968072456R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m2 2NP	m2	3,58000		0,00	0,00
129	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % 2NP	m2	1 155,28000		0,00	0,00
Díl:	711	Izolace proti vodě				0,00	
130	711212001RT2	Nátěr hydroizolační těsnicí hmotou_2x proti vlhkosti_pod ker. dlažby_1NP 115,74*2	m2	231,48000 231,48000		0,00	0,00
131	998711102R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	t	5,74610		0,00	0,00
132	711140016RAA	Izolace proti vodě vodorovná přitavená, 1x 1x ALP, 1x modifikovaný pás_1NP_pod PVC_P1,2	m2	185,97700		0,00	0,01

		169,07*1,1		185,98000		
133	711140016RAA	Izolace proti vodě vodorovná přitavená, 1x 1x ALP, 1x modifikovaný pás_1NP_na stáv.podlah u_P3 115,74*1,1	m2	127,31400 127,31000	0,00	0,01
134	711140016RAA	Izolace proti vodě vodorovná přitavená,2x 1x ALP, 1x modifikovaný pás_1NP_na tepel.lzol_P3 115,74*1,1*2	m2	254,62800 254,63000	0,00	0,01
135	711140016RAA	Izolace proti vodě vodorovná přitavená, 1x 1x ALP, 1x modifikovaný pás_1NP_na stáv.podlah u_P4 135,58*1,1	m2	149,13800 149,14000	0,00	0,01
136	711212001RT2	Nátěr hydroizolační těsnicí hmotou_1x proti vlhkostiy_2NP_P5 35,62	m2	35,62000 35,62000	0,00	0,00
137	711212001RT2	Nátěr hydroizolační těsnicí hmotou_1x proti vlhkostiy_1NP_P3 115,74	m2	115,74000 115,74000	0,00	0,00
Díl:	713	Izolace tepelné			0,00	
138	713111125R00	Izolace tepelné stropů rovných spodem, lepením 2x40 mm_1NP_SP1,2 361,66*2*1,1	m2	795,65200 795,65000	0,00	0,00
139	713411122R00	Izolace tepelná potrubí pásy LSP a drátem, 2vrstvá pro VZT 0,5*4*1,1*2	m2	4,40000 4,40000	0,00	0,00
140	998713102R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	t	1,57640	0,00	0,00
141	713120040RAB	Izolace podlah tepelná EPS 100 S tloušťka 60 mm_pod PVC_1NP_P1,2 169,07*1,1	m2	185,97700 185,98000	0,00	0,00
142	713120080RA0	Separáční fólie PE_pod PVC 1NP_P1,2 169,07*1,1	m2	185,97700 185,98000	0,00	0,00
143	713111125R00	Izolace tepelné stropů rovných spodem, lepením 2x40 mm_2NP_SP1,2 149,9*2*1,1	m2	329,78000 329,78000	0,00	0,00
144	713111125R00	Izolace tepelné stropů rovných spodem, lepením 2x40 mm_1NP_SPa,b,c_svislá část 44308	m2	44,30800 44,31000	0,00	0,00

145	713111125R00	Izolace tepelné stropů rovných spodem, lepením 2x40 mm_2NP_SPb,c_svislá část 41426	m2	41,42600 41,43000		0,00	0,00
146	713120040RAB	Izolace podlah tepelná EPS 100 S tloušťka 60 mm_1NP_P3 115,74*1,1	m2	127,31400 127,31000		0,00	0,00
147	713120040RAB	Izolace podlah tepelná EPS 100 S tloušťka 50 mm_1NP_P4 135,58*1,1	m2	149,13800 149,14000		0,00	0,00
148	713120080RA0	Separáční fólie PE_pod PVC 1NP_P4 135,58*1,1	m2	149,13800 149,14000		0,00	0,00
Díl:	722	ZTI				0,00	
149	722 30-RRR	ZTI_Viz samostatný rozpočet	soubor	1,00000		0,00	0,00
Díl:	730	Ústřední vytápění				0,00	
150	736 11-RRR	Ústřední vytápění_Viz samostatný rozpočet	soubor	1,00000		0,00	0,00
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				0,00	
151	7662114RRR	Montáž a Dodávka madel atypických dílčích	kus	8,00000		0,00	0,00
152	766669117R00	Dokování samozavírače na ocelovou zárubeň D+M	kus	3,00000		0,00	0,00
153	998766102R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	t	0,47400		0,00	0,00
154	766660110RAC	Dveře protipožární jednokřídlové šířky 80 cm dřevěné , PO 15, 80/197_3L	kus	5,00000		0,00	0,03
155	766660112RAA	Dveře protipožární jednokřídlové šířky 90 cm dřevěné plné, PO 15, 90/197_5L	kus	1,00000		0,00	0,03
156	766660122RAC	Dveře protipožární dvoukřídlové šířky 160 cm dřevěné prosklené, PO 15, 160/210_10	kus	1,00000		0,00	0,03
157	766660110RAC	Dveře protipožární jednokřídlové šířky 80 cm dřevěné , PO 15, 80/197_3P	kus	8,00000		0,00	0,03
158	766660122RAC	Dveře protipožární dvoukřídlové šířky 160 cm dřevěné prosklené, PO 15, 160/210_11	kus	1,00000		0,00	0,03
159	766660122RAC	Dveře protipožární dvoukřídlové šířky 180 cm dřevěné prosklené, PO 15, 180/210_12	kus	2,00000		0,00	0,03
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				0,00	

160	273361921RT4	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí_1NP průměr drátu 6,0, oka 150/150 mm_P3 115,74*1,2*0,003033	t	0,42120 0,42000		0,00	1,05
161	998767102R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	t	1,66750		0,00	0,00
162	7679900RRR	Atypické ocelové konstrukce_Žebřík s plošinou a zábradlím_ŽP_Pororošt a destičky_D+M 1,622*0,065 0,2016*0,015	kg	0,10840 0,11000		0,00	0,00
163	7679900RRR	Atypické ocelové konstrukce_Žebřík s plošinou a zábradlím_ŽP_Profilý_D+M	kg	64,62710		0,00	0,00
164	RRR	Spojovací a kotvicí prostředky pro ŽP_D+M	ks	54,00000		0,00	0,00
165	273361921RT4	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí_1NP průměr drátu 6,0, oka 150/150 mm_pod PVC_P1,2 169,07*1,2*0,003033	t	0,61530 0,62000		0,00	1,05
166	273361921RT4	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí_1NP průměr drátu 6,0, oka 150/150 mm_P4 135,58*1,2*0,003033	t	0,49350 0,49000		0,00	1,05
Díl:	771	Podlahy z dlaždic a obklady				0,00	
167	771475014R00	Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 15 cm 1NP_nový_D+M_P4	m	111,95000		0,00	0,00
168	998771102R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	t	10,09830		0,00	0,00
169	771575014RAB	Dlažba do tmele 30 x 30 cm_nové do tmele_1NP_P4 135,58*1,1	m2	149,13800 149,14000		0,00	0,02
170	771475014R00	Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 15 cm 2NP_nový_D+M_P6	m	97,26000		0,00	0,00
171	771575014RAB	Dlažba do tmele 30 x 30 cm_nové do tmele_2NP_P6 114,28*1,1	m2	125,70800 125,71000		0,00	0,02
172	771575014RAB	Dlažba do tmele 15 x 15 cm_nové do tmele_2NP_P5 35,62*1,1	m2	39,18200 39,18000		0,00	0,02
173	771575014RAB	Dlažba do tmele 15 x 15 cm_nové do tmele_1NP_P3 115,74*1,1	m2	127,31400 127,31000		0,00	0,02

Díl:	776	Podlahy povlakové				0,00	
174	998776102R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m	t	0,73560		0,00	0,00
175	776520010RAG	Podlaha povlaková z PVC zátěžové pásů, soklík podlahovina_100%_1NP_P1,2 148,5*1,1	m2	163,35000 163,35000		0,00	0,00
176	776520030RAA	Podlaha povlaková z PVC, soklík podlahovina_1NP_P1,2 20,59*1,1	m2	22,64900 22,65000		0,00	0,00
Díl:	781	Obklady keramické				0,00	
177	781101210R00	Penetrace podkladu_1NP_P4	m2	135,58000		0,00	0,00
178	781491001RT1	Lišty k obkladům rohových_1NP_D+M	m	560,00000		0,00	0,00
179	998781102R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	t	7,65710		0,00	0,00
180	781410014RA0	Obklad vnitřní pórovinový 15 x 15 cm 1NP_nové_PK1,2,3, PS2,3,4,5,6,7 226,08*1,1	m2	248,68800 248,69000		0,00	0,02
181	781101210R00	Penetrace podkladu_2NP_P5	m2	35,62000		0,00	0,00
182	781101210R00	Penetrace podkladu_1NP pod PVC_P1,2	m2	169,07000		0,00	0,00
183	781101210R00	Penetrace podkladu pod dlažbu_1NP P3	m2	115,74000		0,00	0,00
184	781101210R00	Penetrace podkladu_2NP_P6	m2	114,28000		0,00	0,00
185	781410014RA0	Obklad vnitřní pórovinový 15 x 15 cm 2NP_nové_PK1,2,3, PS3,6,7,8 141,87*1,1	m2	156,05700 156,06000		0,00	0,02
186	781491001RT1	Lišty k obkladům rohových_2NP_D+M	m	280,00000		0,00	0,00
Díl:	783	Nátěry				0,00	
187	783824120R00	Nátěr syntetický betonových povrchů 1x + 2x email 1PP_POa	m2	94,72000		0,00	0,00
188	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m Nátěry	t	0,05780		0,00	0,00
Díl:	784	Malby				0,00	

189	784442021RT2	Malba disperzní interiérová , výška do 3,8 m_stěn a stropů_pro SDK 2 x nátěr, 2 x penetrační e_1,2NP	m2	888,71000		0,00	0,00
190	784450077RA0	Malba disperzní, penetrace 1x, malba v barvě 2x 1,2NP_100% stěn_zdivo	m2	2 655,15000		0,00	0,00
191	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m Malby	t	2,01020		0,00	0,00
Díl:	M21	Elektromontáže				0,00	
192	210 19-RRR	Silnoproud_Viz samostatný rozpočet	soubor	1,00000		0,00	0,00
193	210 85-RRR	Elektrotechnická komunikace_Viz samostatný rozpočet	soubor	1,00000		0,00	0,00
Díl:	M24	Montáže vzduchotechnických zař.				0,00	
194	423-RRR	Vzduchotechnika_Viz samostatný rozpočet	soubor	1,00000		0,00	0,00
Díl:	M44	Montáže stabilizujících zařiz.				0,00	
195	429-RRR	Vyhrazená požární zařízení_Viz samostatný rozpočet	soubor	1,00000		0,00	0,00
Díl:	VN	Vedlejší náklady				0,00	
196	VRN0	Doprava Betonové směsi	Soubor	1,00000		0,00	0,00
197	VRN1	Individuální mimostaveništní doprava	Soubor	1,00000		0,00	0,00
198	VRN2	Mimostaveništní doprava_Nových hmot	Soubor	1,00000		0,00	0,00
199	VRN3	Schwing_Přesun na stavenišť a zpět_do 10 km	Soubor	1,00000		0,00	0,00
200	VRN4	Zařízení staveniště_Napojení stavby_Voda a El.	Soubor	1,00000		0,00	0,00
201	VRN5	Zařízení staveniště_WC mobilní_2 ks_90 dní	Soubor	1,00000		0,00	0,00
202	VRN6	Čerpání bet. směsi nastaveništi_Schwing	Soubor	1,00000		0,00	0,00
Celkem za objekt						0,00	

hmotnost celk. (t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk. (t)	Ceník	Cen. soustava
2,10		0,00		
0,00	0,00	0,00		RTS 16/ II
0,00	0,00	0,00		Vlastní
0,00	0,00	0,00		Vlastní
0,00	0,00	0,00		RTS 16/ II
0,00	0,00	0,00		Vlastní
2,02	0,00	0,00		Vlastní
0,08	0,00	0,00		Vlastní
3,08		0,00		
0,54	0,00	0,00		Vlastní
0,00	0,00	0,00		Vlastní
2,33	0,00	0,00		Vlastní

0,21	0,00	0,00	Vlastní
26,46		0,00	
2,83	0,00	0,00	Vlastní
5,53	0,00	0,00	Vlastní
0,00	0,00	0,00	Vlastní
0,09	0,00	0,00	Vlastní
0,31	0,00	0,00	Vlastní
0,42	0,00	0,00	Vlastní
0,00	0,00	0,00	Vlastní
9,24	0,00	0,00	Vlastní
1,20	0,00	0,00	Vlastní
3,81	0,00	0,00	Vlastní
0,00	0,00	0,00	Vlastní
0,00	0,00	0,00	Vlastní

0,00	0,00	0,00	Vlastní
0,00	0,00	0,00	Vlastní
0,00	0,00	0,00	Vlastní
0,00	0,00	0,00	Vlastní
0,00	0,00	0,00	Vlastní
0,00	0,00	0,00	Vlastní
0,00	0,00	0,00	Vlastní
0,60	0,00	0,00	Vlastní
1,74	0,00	0,00	Vlastní
0,16	0,00	0,00	Vlastní
0,16	0,00	0,00	Vlastní
0,14	0,00	0,00	Vlastní
0,06	0,00	0,00	Vlastní

0,07	0,00	0,00	Vlastní
0,10	0,00	0,00	Vlastní
39,50		0,00	
0,46	0,00	0,00	Vlastní
9,96	0,00	0,00	Vlastní
0,57	0,00	0,00	Vlastní
23,39	0,00	0,00	Vlastní
0,00	0,00	0,00	Vlastní
0,00	0,00	0,00	Vlastní
0,03	0,00	0,00	Vlastní
4,13	0,00	0,00	Vlastní
0,29	0,00	0,00	Vlastní
0,29	0,00	0,00	Vlastní
0,18	0,00	0,00	Vlastní
0,18	0,00	0,00	Vlastní

0,02	0,00	0,00		Vlastní
0,00	0,00	0,00		Vlastní
0,00	0,00	0,00		Vlastní
0,00	0,00	0,00		Vlastní
3,99		0,00		
2,82	0,00	0,00		Vlastní
0,00	0,00	0,00		Vlastní
1,17	0,00	0,00		Vlastní
53,05		0,00		
1,21	0,00	0,00	801-1	RTS 16/ II
0,02	0,00	0,00		Vlastní
0,00	0,00	0,00		Vlastní
27,10	0,00	0,00		Vlastní
24,72	0,00	0,00		Vlastní
41,70		0,00		
1,85	0,00	0,00		Vlastní
0,24	0,00	0,00		Vlastní
0,00	0,00	0,00		Vlastní
21,35	0,00	0,00		Vlastní

17,12	0,00	0,00	Vlastní
0,13	0,00	0,00	Vlastní
0,41	0,00	0,00	Vlastní
0,60	0,00	0,00	Vlastní
1,84		0,00	
0,73	0,00	0,00	Vlastní
0,14	0,00	0,00	Vlastní
0,05	0,00	0,00	Vlastní
0,10	0,00	0,00	Vlastní
0,08	0,00	0,00	Vlastní
0,00	0,00	0,00	Vlastní
0,08	0,00	0,00	Vlastní
0,04	0,00	0,00	Vlastní
0,06	0,00	0,00	Vlastní
0,02	0,00	0,00	Vlastní
0,02	0,00	0,00	Vlastní
0,13	0,00	0,00	Vlastní
0,03	0,00	0,00	Vlastní

0,06	0,00	0,00	Vlastní
0,03	0,00	0,00	Vlastní
0,02	0,00	0,00	Vlastní
0,15	0,00	0,00	Vlastní
0,00	0,00	0,00	Vlastní
0,06	0,00	0,00	Vlastní
0,04	0,00	0,00	Vlastní
0,00		0,00	
0,00	0,00	0,00	Vlastní
3,08		0,00	
0,24	0,00	0,00	Vlastní
0,00	0,00	0,00	Vlastní
1,42	0,00	0,00	Vlastní
1,42	0,00	0,00	Vlastní
0,00	0,00	0,00	Vlastní
0,21		0,00	
0,00	0,00	0,00	Vlastní
0,00	0,00	0,00	Vlastní
0,02	0,00	0,00	Vlastní
0,00	0,00	0,00	Vlastní

0,00	0,00	0,00	Vlastní
0,01	0,00	0,00	Vlastní
0,00	0,00	0,00	Vlastní
0,00	0,00	0,00	Vlastní
0,00	0,00	0,00	Vlastní
0,00	0,00	0,00	Vlastní
0,07	0,00	0,00	Vlastní
0,01	0,00	0,00	Vlastní
0,00	0,00	0,00	Vlastní
0,00	0,00	0,00	Vlastní
0,00	0,00	0,00	Vlastní
0,00	0,00	0,00	Vlastní
0,00	0,00	0,00	RTS 16/ II
0,00	0,00	0,00	RTS 16/ II
0,00	0,00	0,00	Vlastní
0,00	0,00	0,00	Vlastní
0,00	0,00	0,00	Vlastní

0,00	0,00	0,00	Vlastní
0,00	0,00	0,00	Vlastní
0,00	0,00	0,00	Vlastní
0,00	0,00	0,00	Vlastní
0,02	0,00	0,00	Vlastní
0,00	0,00	0,00	Vlastní
0,00	0,00	0,00	Vlastní
0,00	0,00	0,00	Vlastní
0,04	0,00	0,00	Vlastní
0,00	0,00	0,00	Vlastní
0,00	0,00	0,00	Vlastní
0,04	0,00	0,00	Vlastní
0,00	0,00	0,00	Vlastní
0,00	0,00	0,00	Vlastní
5,75		0,00	
0,37	0,00	0,00	Vlastní
0,00	0,00	0,00	Vlastní
1,33	0,00	0,00	Vlastní

0,91	0,00	0,00	Vlastní
1,83	0,00	0,00	Vlastní
1,07	0,00	0,00	Vlastní
0,06	0,00	0,00	Vlastní
0,18	0,00	0,00	Vlastní
1,57		0,00	
0,66	0,00	0,00	Vlastní
0,00	0,00	0,00	Vlastní
0,00	0,00	0,00	Vlastní
0,23	0,00	0,00	Vlastní
0,00	0,00	0,00	Vlastní
0,27	0,00	0,00	Vlastní
0,04	0,00	0,00	Vlastní

0,03	0,00	0,00	Vlastní
0,16	0,00	0,00	Vlastní
0,18	0,00	0,00	Vlastní
0,00	0,00	0,00	Vlastní
0,00		0,00	
0,00	0,00	0,00	Vlastní
0,00		0,00	
0,00	0,00	0,00	Vlastní
0,49		0,00	
0,02	0,00	0,00	Vlastní
0,00	0,00	0,00	Vlastní
0,00	0,00	0,00	Vlastní
0,13	0,00	0,00	Vlastní
0,03	0,00	0,00	Vlastní
0,03	0,00	0,00	Vlastní
0,20	0,00	0,00	Vlastní
0,03	0,00	0,00	Vlastní
0,05	0,00	0,00	Vlastní
1,67		0,00	

0,44	0,00	0,00	Vlastní
0,00	0,00	0,00	Vlastní
0,00	0,00	0,00	Vlastní
0,07	0,00	0,00	Vlastní
0,00	0,00	0,00	Vlastní
0,64	0,00	0,00	Vlastní
0,52	0,00	0,00	Vlastní
10,11		0,00	
0,17	0,00	0,00	Vlastní
0,00	0,00	0,00	Vlastní
3,31	0,00	0,00	Vlastní
0,15	0,00	0,00	Vlastní
2,79	0,00	0,00	Vlastní
0,87	0,00	0,00	Vlastní
2,82	0,00	0,00	Vlastní

0,73		0,00		
0,00	0,00	0,00		Vlastní
0,65	0,00	0,00		Vlastní
0,08	0,00	0,00		Vlastní
7,66		0,00		
0,03	0,00	0,00		Vlastní
0,17	0,00	0,00		Vlastní
0,00	0,00	0,00		Vlastní
4,48	0,00	0,00		Vlastní
0,01	0,00	0,00		Vlastní
0,04	0,00	0,00		Vlastní
0,02	0,00	0,00		Vlastní
0,02	0,00	0,00		Vlastní
2,81	0,00	0,00		Vlastní
0,08	0,00	0,00		Vlastní
0,06		0,00		
0,06	0,00	0,00		Vlastní
0,00	0,00	0,00		Vlastní
2,01		0,00		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	02	Rekonstrukce Jíloviště II. Etapa, objekty č. 2, 3
O:	02	Objekt č. 3
R:	1. 4. 1	ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	hmotnost / MJ	
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	1	Kanalizace				0,00		
1	11	Splaškové - odpadní a svodné PP-HT DN70	m	15,00000		0,00	0,00	
2	11	DN100	m	50,00000		0,00	0,00	
3	11	DN125	m	33,00000		0,00	0,00	
4	11	Splaškové - přípojovací PP-HT DN50	m	26,00000		0,00	0,00	
5	11	DN75	m	5,00000		0,00	0,00	
6	11	DN100	m	23,00000		0,00	0,00	
7	11	Potrubí kondenzátu DN 32	m	11,00000		0,00	0,00	
8	12	Vyvedení odpadních výpustek DN 40-70	ks	22,00000		0,00	0,00	
9	Po1__2	DN100 Armatury - vč.montáže a pomoc.materiálu	ks	18,00000		0,00	0,00	
10	13	Žlab nerez, boční odtok odtok cca 1200mm	kpl	3,00000		0,00	0,00	
11	14	Sífon pro kondenzát podomítkový DN32	kpl	2,00000		0,00	0,00	
12	15	Zkoušky těsnosti - kouřem/vodou do DN125	m	163,00000		0,00	0,00	
13	Po1__1	Napojení na stávající potrubí	ks	15,00000		0,00	0,00	
14	Po1__1	Demontáže do DN125	m	120,00000		0,00	0,00	

15	16	Požární manžety vč. revize DN100-125	ks	4,00000	0,00	0,00
16	17	Přesun hmot	celek	1,00000	0,00	0,00
17	18	Stavební přípomocce	celek	1,00000	0,00	0,00
Díl:	2	Vodovod			0,00	
18	21	Potrubí - ležaté a stoupací PP-RCT- SV O 20,tep.izol.25mm	m	23,00000	0,00	0,00
19	21	0 25, tep. izol. 25mm	m	6,00000	0,00	0,00
20	21	0 32, tep. izol. 25mm	m	8,00000	0,00	0,00
21	21	0 40, tep. izol. 25mm	m	29,00000	0,00	0,00
22	22	- TV 0 20, tep. izol. 40mm	m	80,00000	0,00	0,00
23	22	0 25, tep. izol. 40mm	m	6,00000	0,00	0,00
24	22	0 32, tep. izol. 50mm	m	35,00000	0,00	0,00
25	21	Potrubí -Připojovací PP-RCT- SV O 20,tep.izol.10mm	m	43,00000	0,00	0,00
26	21	0 25, tep. izol. 10mm	m	44,00000	0,00	0,00
27	21	0 32, tep. izol. 10mm	m	3,00000	0,00	0,00
28	22	- TV 0 20, tep. izol. 10mm	m	33,00000	0,00	0,00
29	22	0 25, tep. izol. 10mm	m	3,00000	0,00	0,00
30	23	Nástěnky DN 15 Armatury - vč.montáže, přechodek, šroubení a pomoc.materiálu	ks	61,00000	0,00	0,00
31	24	Vypouštění a odvzdušnění - uzávěry min.PN10 pro pit.vodu do DN 20	ks	19,00000	0,00	0,00
32	25	- Uzavírací DN 15	ks	28,00000	0,00	0,00
33	25	DN 20	ks	8,00000	0,00	0,00

34	25	DN 25	ks	8,00000	0,00	0,00
35	25	DN 32	ks	2,00000	0,00	0,00
36	25	- fliltr	ks	2,00000	0,00	0,00
37	26	-zpětné EA armatury DN 15	ks	2,00000	0,00	0,00
38	27	- Termostatické regulační i 70°C - s možností termické dezinfekce rozvodu - vč.přechodek, šroubení,, protipřírub, pro 50-65°C DN 15	ks	6,00000	0,00	0,00
39	28	Zkoušky tlakové do DN 63	m	313,00000	0,00	0,00
40	28	Proplach, desinfekce	m	313,00000	0,00	0,00
41	Po1__2	Napojení na stávající potrubí	ks	25,00000	0,00	0,00
42	Po1__2	Demontáže	m	150,00000	0,00	0,00
43	29	Požární uzávěra vč.revize DN 15-50	ks	6,00000	0,00	0,00
44	210	Přesun hmot	celek	1,00000	0,00	0,00
45	211	Stavební přípomoc	celek	1,00000	0,00	0,00
Díl:	3	Zařizovací předměty			0,00	
46	31	Úmyvadlo	ks	12,00000	0,00	0,00
47	32	Sprcha	ks	3,00000	0,00	0,00
48	33	Klozet závěsný WC	ks	16,00000	0,00	0,00
49	34	Výlevka VL	ks	2,00000	0,00	0,00
50	35	Dřez D	ks	3,00000	0,00	0,00
51	36	Pisoár P	ks	4,00000	0,00	0,00
52	37	Dvířka 150x300 nerez nebo na obložení	ks	4,00000	0,00	0,00

53	37	Dvířka 300x300 nerez nebo na obložení	ks	3,00000	0,00	0,00
54	37	Dvířka 300x400 nerez nebo na obložení	ks	2,00000	0,00	0,00
55	37	Dvířka 400x400 nerez nebo na obložení	ks	1,00000	0,00	0,00
56	37	Dvířka 500x400 nerez nebo na obložení	ks	2,00000	0,00	0,00
57	37	Dvířka 500x500 nerez nebo na obložení	ks	1,00000	0,00	0,00
58	Po1__3	Demontáže ZP	ks	36,00000	0,00	0,00
59	38	Přesun hmot	ks	1,00000	0,00	0,00
Díl:	4	Uvedení do provozu			0,00	
60	Po1__4	Funkční zkoušky, revize	h	3,00000	0,00	0,00
61	Po1__4	Uvedení do provozu, zaškolení uživatele	h	3,00000	0,00	0,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	02	Rekonstrukce Jíloviště II. Etapa, objekty č. 2, 3
O:	02	Objekt č. 3
R:	1. 4. 2	VZT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	hmotnost / MJ	
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	0	VZT				0,00		
1	EF101	Ventilátor radiální do kruhového potrubí, DN160, pext 300Pa, pro množství odváděného vzduchu 260m ³ /h, včetně pružných manžet	ks	1,00000		0,00	0,00	
2	Po1__2	Tlumič hluku do kruhového potrubí DN160, délka 1m	ks	2,00000		0,00	0,00	
3	Po1__3	Větrací ventil pro odvod vzduchu DN 100, vč. zděře a upevňovacího rámečku	ks	5,00000		0,00	0,00	
4	Po1__4	Klapka zpětná DN160 Potrubí Flexo, vč. příslušenství:	ks	1,00000		0,00	0,00	
5	Po1__5	- DN100	bm	5,00000		0,00	0,00	
6	EF201	Ventilátor radiální do kruhového potrubí, DN160, pext 300Pa, pro množství odváděného vzduchu 260m ³ /h, včetně pružných manžet	ks	1,00000		0,00	0,00	
7	Po1__7	Tlumič hluku do kruhového potrubí DN160, délka 1m	ks	2,00000		0,00	0,00	
8	Po1__8	Větrací ventil pro odvod vzduchu DN 100, vč. zděře a upevňovacího rámečku	ks	5,00000		0,00	0,00	
9	Po1__9	Klapka zpětná DN160 Potrubí Flexo, vč. příslušenství:	ks	1,00000		0,00	0,00	
10	Po1__10	- DN100	bm	5,00000		0,00	0,00	
11	EF301	Ventilátor radiální do kruhového potrubí, DN160, pext 300Pa, pro množství odváděného vzduchu 270m ³ /h, včetně pružných manžet	ks	1,00000		0,00	0,00	
12	Po1__12	Tlumič hluku do kruhového potrubí DN160, délka 1m	ks	2,00000		0,00	0,00	
13	Po1__13	Větrací ventil pro odvod vzduchu DN 100, vč. zděře a upevňovacího rámečku	ks	6,00000		0,00	0,00	

14	Po1__14	Klapka zpětná DN160 Potrubí Flexo, vč. příslušenství:	ks	1,00000	0,00	0,00
15	Po1__15	- DN100	bm	6,00000	0,00	0,00
16	EF401	Ventilátor radiální do kruhového potrubí, DN160, pext 300Pa, pro množství odváděného vzduchu 270m3/h, včetně pružných manžet	ks	1,00000	0,00	0,00
17	Po1__17	Tlumič hluku do kruhového potrubí DN160, délka 1m	ks	2,00000	0,00	0,00
18	Po1__18	Větrací ventil pro odvod vzduchu DN 100, vč. zděře a upevňovacího rámečku	ks	6,00000	0,00	0,00
19	Po1__19	Klapka zpětná DN160 Potrubí Flexo, vč. příslušenství:	ks	1,00000	0,00	0,00
20	Po1__20	- DN100 Potrubí SPIRO z pozinkovaného plechu, vč. 30% tvarovek , vč. Příslušenství (pro zařízení EF 1.01- EF4.01):	bm	6,00000	0,00	0,00
21	Po1__21	- DN100	bm	25,00000	0,00	0,00
22	Po1__22	- DN125	bm	5,00000	0,00	0,00
23	Po1__23	- DN160	bm	30,00000	0,00	0,00
24	Po1__24	- DN225	bm	1,00000	0,00	0,00
25	Po1__25	Protidešťová žaluzie 400x250mm,	ks	2,00000	0,00	0,00
26	Po1__26	Potrubí čtyřhranné skupiny I. z pozinkovaného plechu, vč. 100% tvarovek , vč. příslušenství	m2	2,00000	0,00	0,00
27	Po1__27	Tepelná izolace VZT potrubí - minerální vlna tl. 40mm s nakaširovanou AL folií - spoje parotěsně, přelepené	m2	10,00000	0,00	0,00
28	Po1__28	Montáž zařízení EF 1.01-EF 4.01	kp1	1,00000	0,00	0,00
29	Po1__29	Materiál na pomocné konstrukce a jejich zhotovení	kp1	1,00000	0,00	0,00
30	Po1__30	Zaregulování a předání VZT zařízení	kp1	1,00000	0,00	0,00

31	EF501	Ventilátor malý radiální pro montáž do podhledu, pro množství odváděného vzduchu 90m3 /h, s, vestavěnou zpětnou klapkou na výtlaku.	ks	1,00000	0,00	0,00
32	EF502	Ventilátor malý radiální pro montáž do podhledu, pro množství odváděného vzduchu 90m3 /h, s, vestavěnou zpětnou klapkou na výtlaku.	ks	1,00000	0,00	0,00
33	EF503	Ventilátor malý radiální pro montáž do podhledu, pro množství odváděného vzduchu 90m3 /h, s, vestavěnou zpětnou klapkou na výtlaku.	ks	1,00000	0,00	0,00
34	EF504	Ventilátor malý radiální pro montáž do podhledu, pro množství odváděného vzduchu 90m3 /h, s, vestavěnou zpětnou klapkou na výtlaku.	ks	1,00000	0,00	0,00
35	EF505	Ventilátor malý radiální pro montáž do podhledu, pro množství odváděného vzduchu 90m3 /h, s, vestavěnou zpětnou klapkou na výtlaku.	ks	1,00000	0,00	0,00
36	EF506	Ventilátor malý radiální pro montáž do podhledu, pro množství odváděného vzduchu 90m3 /h, s, vestavěnou zpětnou klapkou na výtlaku. Potrubí SPIRO z pozinkovaného plechu, vč. 30% tvarovek, vč. příslušenství:	ks	1,00000	0,00	0,00
37	Po1__38	- DN100	bm	20,00000	0,00	0,00
38	Po1__39	- DN125	bm	1,00000	0,00	0,00
39	Po1__40	- DN250	bm	1,00000	0,00	0,00
40	Po1__41	Montáž zařízení EF 5.01-5.06	kpl	1,00000	0,00	0,00
41	Po1__42	Materiál na pomocné konstrukce a jejich zhotovení	kpl	1,00000	0,00	0,00
42	Po1__43	Zaregulování a předání VZT zařízení	kpl	1,00000	0,00	0,00
43	Po1__44	Demontáž stávajících nástřešních ventilátorů	kpl	1,00000	0,00	0,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	02	Rekonstrukce Jíloviště II. Etapa, objekty č. 2, 3
O:	02	Objekt č. 3
R:	1. 4. 3	ÚT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	hmotnost / MJ
		Ceník, kapitola					
		Poznámka uchazeče					
Díl:	1	dodávka a montáž otopných těles				0,00	
1	11	Ocelová trubková tělesa (koupelňová - žebříková) se spodním připojením, finálním povrchem pro dané prostředí (koupelna atd.), včetně odvzdušňovacího ventilu, zátek, upevňovacích prvků. Základní barevný odstín je bílá RAL 9016. Výška H 700, 900, 1220, 1500, 1820 mm Délka L 450, 600, 750 mm Hloubka B 35 mm Připojovací rozteč (KLT) h = L - 30 mm Připojovací rozteč (KLTM) 50 mm Připojovací závit (KLT) 4 x G 1/2 vnitřní Připojovací závit (KLTM) 6 x G 1/2 vnitřní Nejvyšší přípustný provozní přetlak 1,0 MPa Zkušební přetlak 1,3 MPa Nejvyšší přípustná provozní teplota 110 °C Průtokový součinitel (KLT) AT = 2,1 x 10 ⁻⁴ m ² Včetně montáže a montážního materiálu	ks	3,00000		0,00	0,00
2	2R	ZÁMEČNÍK		0,00000		0,00	0,00
3	21	Termostatický ventil dvouregulační s přednastavením v úhlovém nebo rohovém provedení, provedení, poniklovaná mosaz, pro dvoutrubkové soustavy. Připojovací závit ventilu G1/2" s. . Max. přípustná provozní teplota 120 °C, jmenovitý tlak 10 bar. Technický standard Ivar. VS 2102 N	ks	3,00000		0,00	0,00
4	22	Regulační šroubení k napojení na ocelové potrubí PN 10, T max. +120°C, provedení niklovaná mosaz,, 1/2" Technický standard Ivar DS 302	ks	3,00000		0,00	0,00
5	23	Termostatické hlavice s kapalinovým čidlem, rozsah 6 - 28°C, se zabezpečením proti nadměrnému zdvíhu, , blokáce min. teploty 16°C, barva bílá, včetně šroubení. Technický standard Ivar T 5000	ks	3,00000		0,00	0,00

Díl:	3	dodávka a montáž potrubí				0,00	
6	Po1__5	Ocelové trubky bezešvé hladké černé - jak. mat. 11353.0, spojované svařováním, odrezivěné - natřené, základním nátěrem, včetně drobných armatur Ocelové potrubí DN15. PN6	m	30,00000		0,00	0,00
Díl:	4	dodávka a montáž izolací				0,00	
7	Po1__6	Potrubní izolační pouzdro z minerální vlny s Al pláštěm . Izolace splňuje vyhlášku č. 193/2007- Sb, , bez prořezu. Technický standard Isover Orstech	m	30,00000		0,00	0,00
Díl:	5	nátěry kovových potrubí a armatur do DN 50				0,00	
8	51	nátěr 2x základ pod izolované potrubí	m2	3,00000		0,00	0,00
9	52	nátěr 2x základ + 1x email , barva bílá	m2	0,10000		0,00	0,00
Díl:	6	doplňkové konstrukce pro uložení potrubí				0,00	
10	Po1__9	montážní a závěsný materiál pro potrubí do DN 50. Technický standard systém Hilti	kompl.	1,00000		0,00	0,00
Díl:	6	topné zkoušky, zaregulování otopné soustavy a předání díla				0,00	
11	61	Komplexní vyzkoušení	kompl.	1,00000		0,00	0,00
12	62	Dilatační zkouška a topná zkouška dle ČSN 06 0310	kompl.	1,00000		0,00	0,00
13	63	Tlaková zkouška dle ČSN 06 03 10	kompl.	1,00000		0,00	0,00
14	64	Proplach systému dle ČSN 060310	kompl.	1,00000		0,00	0,00
15	65	Vypuštění a dopuštění části systému upravenou vodou, odvzdušnění	kompl.	1,00000		0,00	0,00
16	66	kladní vyregulování systému na projektem stanovené parametry včetně vystavení protokolu	kompl.	1,00000		0,00	0,00
17	67	Zakreslení skutečného stavu	kompl.	1,00000		0,00	0,00
Díl:	7	montáž a demontáž zařízení				0,00	
18	71	Montáž zařízení včetně pomocného materiálu a konstrukcí, provedení dle ČSN 06 0310, při dodržení podmínek N.V. 591/2006 Sb., N.V. 361/2007Sb. a 362/2005 Sb.a 591/2006 Sb., , vyhl. 48/82Sb. a 324/1990 Sb. a zákon 185/2001 Sb., 183/2006 Sb., vyhl. 268/2009 Sb., zákon 258/2000 Sb. v platném znění včetně navazujících předpisů	kompl.	1,00000		0,00	0,00
19	72	Demontáž stávajícího zařízení včetně jeho likvidace	kompl.	1,00000		0,00	0,00

Díl:	8	Stavební přípomocce				0,00		
20	18	Stavební přípomocce	kompl.	1,00000		0,00	0,00	
Celkem za objekt							0,00	

hmotnost celk. (t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk. (t)	Ceník	Cen. soustava
0,00		0,00		
0,00	0,00	0,00		Vlastní
0,00	0,00	0,00		RTS 16/ I
0,00	0,00	0,00		Vlastní
0,00	0,00	0,00		Vlastní
0,00	0,00	0,00		Vlastní

0,00		0,00		
0,00	0,00	0,00		Vlastní
0,00		0,00		
0,00	0,00	0,00		Vlastní
0,00		0,00		
0,00	0,00	0,00		Vlastní
0,00	0,00	0,00		Vlastní
0,00		0,00		
0,00	0,00	0,00		Vlastní
0,00		0,00		
0,00	0,00	0,00		Vlastní
0,00	0,00	0,00		Vlastní
0,00	0,00	0,00		Vlastní
0,00	0,00	0,00		Vlastní
0,00	0,00	0,00		Vlastní
0,00	0,00	0,00		Vlastní
0,00		0,00		
0,00	0,00	0,00		Vlastní
0,00	0,00	0,00		Vlastní

0,00		0,00	
0,00	0,00	0,00	Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	02	Rekonstrukce Jíloviště II. Etapa, objekty č. 2, 3
O:	02	Objekt č. 3
R:	1. 4. 7	NN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	hmotnost / MJ	
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	M	Práce a dodávky M				0,00		
1	210010103	Montáž lišt protahovacích šířky do 60 mm	m	40,00000		0,00	0,00	
2	345718700	lišta elektroinstalační LHD 40 x 20 mm	m	40,00000		0,00	0,00	
3	345718900	kryt pro lišty elektroinstalační LH 40 x 20 spojovací	kus	300,00000		0,00	0,00	
4	210010321	Montáž rozvedek zapuštěných plastových kruhových KU68-1903/KO, KR97/KO97V	kus	125,00000		0,00	0,00	
5	345715210	krabice univerzální z PH KU 68/2-1903	kus	125,00000		0,00	0,00	
6	210010301	Montáž krabic přístrojových zapuštěných plastových kruhových KU 68/1, KU68/1301, KP67, KP68/2	kus	161,00000		0,00	0,00	
7	345715110R	krabice přístrojová instalační KP 68/2	kus	161,00000		0,00	0,00	
8	210010323	Montáž rozvedek zapuštěných plastových čtyřhranných typ KR100, KR125	kus	5,00000		0,00	0,00	
9	345640300	rozvodka 6455-26 6 mm ² 500 V	kus	5,00000		0,00	0,00	
10	210020301	Montáž žlabů kovových typ Mars šířky do 50 mm bez víka	m	100,00000		0,00	0,00	
11	345754910	žlab kabelový pozinkovaný 2m/ks NKZN 50X62	kus	100,00000		0,00	0,00	
12	154112350	profil ocel L rovnoramenný 11343.0 4901630 50x50x3 mm	t	0,08000		0,00	1,00	
13	210100001	Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 2,5 mm ²	kus	170,00000		0,00	0,00	
14	210100002	Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 6 mm ²	kus	222,00000		0,00	0,00	

15	210100003	Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 16 mm ²	kus	36,00000	0,00	0,00
16	210100004	Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 25 mm ²	kus	40,00000	0,00	0,00
17	210100013	Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 4 mm ²	kus	60,00000	0,00	0,00
18	210100348	Ukončení kabelů a vodičů koncovkou ucpávkovou do 4 žil do 1 kV s jednoduchým nástavcem do P 29	kus	37,00000	0,00	0,00
19	210100350	Ukončení kabelů a vodičů koncovkou ucpávkovou do 4 žil do 1 kV s jednoduchým nástavcem do P 16	kus	55,00000	0,00	0,00
20	210100352	Ukončení kabelů a vodičů koncovkou ucpávkovou do 4 žil do 1 kV s jednoduchým nástavcem do P 36	kus	6,00000	0,00	0,00
21	210110003	Montáž nástěnný přepínač nn 5-sériový pro prostředí základní nebo vlhké	kus	8,00000	0,00	0,00
22	345355720	spínač řazení 5 10A Classic 3553-01289 bílý	kus	8,00000	0,00	0,00
23	210110004	Montáž nástěnný přepínač nn 6-střídavý pro prostředí základní nebo vlhké	kus	12,00000	0,00	0,00
24	345355520	spínač řazení 6 10A Classic 3553-01289 bílý	kus	12,00000	0,00	0,00
25	210110005	Montáž nástěnný přepínač nn 7-křížový pro prostředí základní nebo vlhké	kus	2,00000	0,00	0,00
26	345357100	spínač řazení 7 10A Classic 3553-01289 bílý	kus	2,00000	0,00	0,00
27	210110104	Montáž - spínač pohybový PIR, 10A, 250V - vnitřní	kus	44,00000	0,00	0,00
28	358148550	Spínač pohybový PIR, 10A, 250V - vnitřní	kus	44,00000	0,00	0,00
29	210111021	Montáž zásuvka chráněná v krabici šroubové připojení 2P+PE prostředí základní, vlhké	kus	95,00000	0,00	0,00
30	345519550	zásuvka 16A 2+N do vlhka	kus	95,00000	0,00	0,00
31	210140472	Montáž a zapojení ovladačů CENTRAL STOP + TOTAL STOP	kus	4,00000	0,00	0,00
32	345364800	Ovladač CENTRAL STOP; TOTAL STOP	kus	4,00000	0,00	0,00

210 19 Rozváděče, rozvodné skříně, desky, svorkovnice

33	210190001R00	Montáž rozvodnic běžných oceloplechových nebo plastových do 20 kg	kus	10,00000	0,00	0,00
34	210190002	Montáž rozvodnic běžných oceloplechových nebo plastových do 50 kg	kus	4,00000	0,00	0,00
35	357112200	Rozvaděč RP	kus	7,00000	0,00	0,01
36	357112201	Rozvaděč RH3	kus	1,00000	0,00	0,01
37	357116800	Rozváděč RS3.01	kus	1,00000	0,00	0,01
38	357116840	Rozváděč RS3.1 a RS3.2	kus	2,00000	0,00	0,01
39	210201025	Montáž svítidel zářivkových bytových stropních přisazených 2 zdroje s krytem	kus	136,00000	0,00	0,00
40	348144000	Svítilno dle knihy svítidel ozn. B	kus	8,00000	0,00	0,00
41	348121000	Svítilno dle knihy svítidel ozn. C	kus	12,00000	0,00	0,00
42	348121001	Svítilno dle knihy svítidel ozn. D	kus	32,00000	0,00	0,00
43	348121002	Svítilno dle knihy svítidel ozn. E	kus	47,00000	0,00	0,00
44	348121004	Svítilno dle knihy svítidel ozn. F	kus	9,00000	0,00	0,00
45	348121006	Svítilno dle knihy svítidel ozn. G	kus	16,00000	0,00	0,00
46	348121007	Svítilno dle knihy svítidel ozn. H	kus	2,00000	0,00	0,00
47	348121005	Nouzové svítidlo dle knihy svítidel ozn. N	kus	10,00000	0,00	0,00
48	210280002	Zkreslení skutečného provedení stavby	kus	1,00000	0,00	0,00
49	210280010	Příplatek k celkové prohlídce za dalších i započatých 500 000 Kč přes 1 000 000 Kč	kus	2,00000	0,00	0,00
50	210800526	Montáž měděných vodičů CY, HO5V, HO7V, NYY, YY 4 mm2 uložených volně	m	12,00000	0,00	0,00
51	341408420	vodič izolovaný s Cu jádrem H07V-R 4 mm2	m	120,00000	0,00	0,00
52	210800527	Montáž měděných vodičů CY, HO5V, HO7V, NYY, YY 6 mm2 uložených volně	m	740,00000	0,00	0,00

53	341408260	vodič silový s Cu jádrem CY H07 V-U 6 mm2	m	740,00000	0,00	0,00
54	210800529	Montáž měděných vodičů CY, HO5V, HO7V, NYY, YY 16 mm2 uložených volně	m	100,00000	0,00	0,00
55	341421590	vodič silový s Cu jádrem CYA H07 V-K 16 mm2	m	100,00000	0,00	0,00
56	210800530	Montáž měděných vodičů CY, HO5V, HO7V, NYY, YY 25 mm2 uložených volně	m	25,00000	0,00	0,00
57	341421600	vodič silový s Cu jádrem CYA H07 V-K 25 mm2	m	50,00000	0,00	0,00
58	210802104	Montáž měděných vodičů 2x1,5 RE - volně	m	80,00000	0,00	0,00
59	341432580	2x1,50 RE	m	80,00000	0,00	0,00
60	210810016	Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 5x2,5 mm2 uložených volně	m	20,00000	0,00	0,00
61	341110940	kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x2,5 mm2	m	20,00000	0,00	0,00
62	210810045	Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 3x1,5 mm2 uložených pevně	m	750,00000	0,00	0,00
63	341110300	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2	m	750,00000	0,00	0,00
64	210810046	Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 3x2,5 mm2	m	890,00000	0,00	0,00
65	341110360	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2	m	890,00000	0,00	0,00
66	210810052	Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 5x6 mm2 uložených pevně	m	740,00000	0,00	0,00
67	341111000	kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x6 mm2	m	740,00000	0,00	0,00
68	210810054	Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 4x16mm2 uložených pevně	m	100,00000	0,00	0,00
69	341110800R	kabel silový s Cu jádrem CYKY 4x16 mm2	m	100,00000	0,00	0,00
70	210810055	Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 5x1,5 mm2 uložených pevně	m	240,00000	0,00	0,00

71	341110900	kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x1,5 mm2	m	240,00000		0,00	0,00
72	210280003	Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková prohlídka pro objem mtž prací do 1 000 000 Kč	kus	2,00000		0,00	0,00

hmotnost celk. (t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk. (t)	Ceník	Cen. soustava
1,84		0,00		
0,00	0,00	0,00		Vlastní
0,01	0,00	0,00		Vlastní
0,00	0,00	0,00		Vlastní
0,00	0,00	0,00		Vlastní
0,01	0,00	0,00		Vlastní
0,00	0,00	0,00		Vlastní
0,00	0,00	0,00	SPCM	RTS 16/ II
0,00	0,00	0,00		Vlastní
0,00	0,00	0,00		Vlastní
0,00	0,00	0,00		Vlastní
0,23	0,00	0,00		Vlastní
0,08	0,00	0,00		Vlastní
0,00	0,00	0,00		Vlastní
0,00	0,00	0,00		Vlastní

0,00	0,00	0,00	Vlastní
0,00	0,00	0,00	Vlastní
0,00	0,00	0,00	Vlastní
0,00	0,00	0,00	Vlastní
0,00	0,00	0,00	Vlastní
0,00	0,00	0,00	Vlastní
0,00	0,00	0,00	Vlastní
0,00	0,00	0,00	Vlastní
0,00	0,00	0,00	Vlastní
0,00	0,00	0,00	Vlastní
0,00	0,00	0,00	Vlastní
0,00	0,00	0,00	Vlastní
0,00	0,00	0,00	Vlastní
0,03	0,00	0,00	Vlastní
0,00	0,00	0,00	Vlastní
0,06	0,00	0,00	Vlastní
0,00	0,00	0,00	Vlastní
0,00	0,00	0,00	Vlastní

0,00	0,00	0,00	M21	RTS 16/ II
0,00	0,00	0,00		Vlastní
0,08	0,00	0,00		Vlastní
0,01	0,00	0,00		Vlastní
0,01	0,00	0,00		Vlastní
0,02	0,00	0,00		Vlastní
0,00	0,00	0,00		Vlastní
0,04	0,00	0,00		Vlastní
0,03	0,00	0,00		Vlastní
0,08	0,00	0,00		Vlastní
0,12	0,00	0,00		Vlastní
0,02	0,00	0,00		Vlastní
0,04	0,00	0,00		Vlastní
0,01	0,00	0,00		Vlastní
0,03	0,00	0,00		Vlastní
0,00	0,00	0,00		Vlastní
0,00	0,00	0,00		Vlastní
0,00	0,00	0,00		Vlastní
0,01	0,00	0,00		Vlastní
0,00	0,00	0,00		Vlastní

0,04	0,00	0,00		Vlastní
0,00	0,00	0,00		Vlastní
0,02	0,00	0,00		Vlastní
0,00	0,00	0,00		Vlastní
0,01	0,00	0,00		Vlastní
0,00	0,00	0,00		Vlastní
0,01	0,00	0,00		Vlastní
0,00	0,00	0,00		Vlastní
0,01	0,00	0,00		Vlastní
0,00	0,00	0,00		Vlastní
0,11	0,00	0,00		Vlastní
0,00	0,00	0,00		Vlastní
0,19	0,00	0,00		Vlastní
0,00	0,00	0,00		Vlastní
0,39	0,00	0,00		Vlastní
0,00	0,00	0,00		Vlastní
0,09	0,00	0,00	SPCM	RTS 16/ II
0,00	0,00	0,00		Vlastní

0,05	0,00	0,00	Vlastní
0,00	0,00	0,00	Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	02	Rekonstrukce Jíloviště II. Etapa, objekty č. 2, 3
O:	02	Objekt č. 3
R:	1. 4. 8	Slaboproud

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	hmotnost / MJ	
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	M	Práce a dodávky M				0,00		
1	220182031	Zatažení optického kabelu do lišty	m	70,00000		0,00	0,00	
2	220182101	Měření útlumu optického kabelu do 8 vláken na skládce	kus	1,00000		0,00	0,00	
3	220182102	Měření útlumu optického kabelu s 12 vlákny na skládce	kus	1,00000		0,00	0,00	
4	220182301	Ukončení optického kabelu v optickém rozvaděči do 8 vláken	kus	4,00000		0,00	0,00	
5	220182420	Montáž 19" optického rozvaděče (skříňe)	kus	2,00000		0,00	0,00	
6	220182421	Montáž vany do 19" optického rozvaděče	kus	2,00000		0,00	0,00	
7	220260002	Montáž krabice pod omítku do připraveného lůžka KP 68	kus	17,00000		0,00	0,00	
8	220260004	Montáž krabice pod omítku do připraveného lůžka KO 97	kus	3,00000		0,00	0,00	
9	220260007	Montáž krabice pod omítku do připraveného lůžka KO 125	kus	12,00000		0,00	0,00	
10	220260111	Odvíčkování a zavíčkování krabice na závit	kus	6,00000		0,00	0,00	
11	220260113	Odvíčkování a zavíčkování krabice na 4 šrouby	kus	24,00000		0,00	0,00	
12	345715110R	krabice podlahová přístrojová; pro montáž přístrojů do krabice; mat. samozhášivý bezhalogen, polyamid PA; teplot.rozsah -5 až 105 °C; rozměry-průměr, hloubka 249 x 71 x 41 mm	kus	17,00000		0,00	0,00	
13	345715230	krabice přístrojová odbočná s víčkem z PH KO97/5	kus	3,00000		0,00	0,00	
14	345715240	krabice přístrojová odbočná s víčkem z PH KO125	kus	12,00000		0,00	0,00	

15	345754900S	žlab kabelový plastový 60x40mm - 2m/ks	kus	60,00000	0,00	0,00
16	345755100S	víko žlabu plastového 2m/ks	kus	60,00000	0,00	0,00
17	220260311	Montáž datového rozváděče Rack 19" - malý	kus	2,00000	0,00	0,00
18	3571521602	Rozváděč Rack 12U	kus	2,00000	0,00	0,01
19	220260732	Montáž kabelového žlabu PVC 40 / 60 mm	m	120,00000	0,00	0,00
20	220261661	Značení trasy vedení	m	210,00000	0,00	0,00
21	220270837	Montáž kabelu CYKY do 3x1,5 mm2	m	210,00000	0,00	0,00
22	220270839	Montáž kabelů pro vnitřní instalaci v trubkovodech nebo v lištách CYKY 3x2,5 mm2	m	60,00000	0,00	0,00
23	220280401	Montáž kabelu UTP Cat6 do trubky	m	750,00000	0,00	0,00
24	341210500	kabel sdělovací s Cu jádrem UTP 4x2x0,5 mm	m	750,00000	0,00	0,00
25	341110300	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2	m	210,00000	0,00	0,00
26	341110360	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2	m	60,00000	0,00	0,00
27	341692240	Unitube - kabel s 4x MM 62,5/125 vlákny v jedné centralní trubičce	m	20,00000	0,00	0,00
28	341692241	Unitube - kabel s 12x MM 62,5/125 vlákny v jedné centralní trubičce	m	90,00000	0,00	0,00
29	220300001	Zhotovení formy kabelové délky do 0,5 m na kabel do 5x2	kus	36,00000	0,00	0,00
30	220301201	Montáž zásuvky 2x RJ45 pod omítku	kus	9,00000	0,00	0,00
31	345551150	zásuvka 2x RJ45	kus	9,00000	0,00	0,00
32	HZS	Práce neoceněné ceníkovými položkami	hod	42,00000	0,00	0,00
33	Revize1	Výchozí revize	hod	24,00000	0,00	0,00
34	220320041	Montáž hodin 2-stranných PD 423 tyčový závěs	kus	5,00000	0,00	0,00

35	220370062	Měření rozhlasového zařízení do 200 W bez měření	kus	1,00000	0,00	0,00
36	220370104	Funkční přezkoušení rozhlasového zařízení RU po zkompletování a zesílení do výkonu 400 W	kus	1,00000	0,00	0,00
37	220370421	Montáž jednotky zesilovače 100 W	kus	1,00000	0,00	0,00
38	220370442	Montáž pohledového reproduktoru	kus	22,00000	0,00	0,00
39	220370476	Montáž regulátoru hlasitosti na panel	kus	22,00000	0,00	0,00
40	220522507	Měření a protokoly	kus	18,00000	0,00	0,00
41	220522507	Měření a protokoly	kus	2,00000	0,00	0,00
42	220730001	Montáž účastnické zásuvky	kus	9,00000	0,00	0,00
43	ANT1	Účastnická zásuvka	kus	9,00000	0,00	0,00
44	HOD1	Podružné hodiny	kus	5,00000	0,00	0,00
45	ANT2	Sekundární zesilovač	kus	1,00000	0,00	0,00
46	ANT3	Koaxiální kabel PRG	m	10,00000	0,00	0,00
47	ANT4	Koaxiální kabel H125	m	190,00000	0,00	0,00
48	220730200	Montáž montážní desky zesilovače	kus	2,00000	0,00	0,00
49	220730201	Montáž nosné desky zesilovače	kus	2,00000	0,00	0,00
50	220730222	Montáž koaxiálního kabelu v trubce do 7 mm	m	190,00000	0,00	0,00
51	220730223	Montáž kabelu v trubce PENFLEX přes 7 mm	m	10,00000	0,00	0,00
52	220730325	Kontrola parametru zesilovací soupravy	kus	2,00000	0,00	0,00
53	220730331	Připojení soupravy na silnoproudý rozvod	kus	2,00000	0,00	0,00

54	220730341	Připojení zástrčky napáječe	kus	2,00000	0,00	0,00
55	220730365	Montáž pasivního dílu primárního a sekundárního rozvodu STR, TKR	kus	5,00000	0,00	0,00
56	ANT5	Pasivní odbočovač		1,00000	0,00	0,00
57	ANT6	Pasivní rozbočovač		4,00000	0,00	0,00
58	ANT7	Zakončovací člen		8,00000	0,00	0,00
59	220730371	Montáž zakončovacího členu 75 Ohm	kus	8,00000	0,00	0,00
60	220730382	Montáž kabelu do spoje, konektoru PENFLEX do 7 mm	kus	8,00000	0,00	0,00
61	220730383	Montáž kabelu do spoje, konektoru PENFLEX přes 7 mm	kus	2,00000	0,00	0,00
62	220730391	Měření útlumového článku	kus	8,00000	0,00	0,00
63	220730396	Měření TV signálu pro 1 program	kus	6,00000	0,00	0,00
64	220730402	Závěrečné měření sekundárního zesilovače	kus	2,00000	0,00	0,00
65	220730403	Závěrečné měření sekundární sítě	kus	2,00000	0,00	0,00
66	220730406	Závěrečné měření na účastnické zásuvce - všechny kanály	kus	8,00000	0,00	0,00
67	AUDI01	Podhledový reproduktor 100V, 6W	kus	22,00000	0,00	0,00
68	AUDI03	Regulátor hlasitosti	kus	22,00000	0,00	0,00
69	PM	Přidružený materiál	%	2 863,74300	0,00	0,00
70	PPV	Podíl přidružených výkonů	%	13 588,68600	0,00	0,00

hmotnost celk. (t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk. (t)	Ceník	Cen. soustava
0,21		0,00		
0,00	0,00	0,00		Vlastní
0,00	0,00	0,00		Vlastní
0,00	0,00	0,00		Vlastní
0,00	0,00	0,00		Vlastní
0,00	0,00	0,00		Vlastní
0,00	0,00	0,00		Vlastní
0,00	0,00	0,00		Vlastní
0,00	0,00	0,00		Vlastní
0,00	0,00	0,00		Vlastní
0,00	0,00	0,00	SPCM	RTS 16/ II
0,00	0,00	0,00		Vlastní
0,00	0,00	0,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	02	Rekonstrukce Jíloviště II. Etapa, objekty č. 2, 3
O:	02	Objekt č. 3
R:	2. 2. 1	EPS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	hmotnost / MJ	
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	M	Práce a dodávky M				0,00		
1	220182420	Montáž nehořlavého rozváděče EW30 pro posilový zdroj a baterku	kus	1,00000		0,00	0,00	
2	220260007	Montáž krabice EW30	kus	2,00000		0,00	0,00	
3	345718700	lišta elektroinstalační LHD 40 x 20 mm	m	120,00000		0,00	0,00	
4	345640300	Nehořlavá krabice čtvercová - EW30	ks	2,00000		0,00	0,00	
5	345718900	kryt pro lišty elektroinstalační LH 40 x 20 spojovací	kus	120,00000		0,00	0,00	
6	220260113	Odvíčkování a zavíčkování krabice na 4 šrouby	kus	4,00000		0,00	0,00	
7	3571521602	Rozváděč nehořlavý a pasivně chlazený - EW30	kus	1,00000		0,00	0,01	
8	220260701	Montáž a dodávka kabelového žlabu ocelového - s funkční integritou 50 x 25 mm	m	120,00000		0,00	0,00	
9	220261661	Značení trasy vedení	m	520,00000		0,00	0,00	
10	220280414	Montáž a dodávka kabelu s funkční integritou 1x2x0,5 do žlabu s funk. integritou	m	90,00000		0,00	0,00	
11	220280417	Montáž a dodávka kabelu s funkční integritou 5x2x0,5 do žlabu s funk. integritou	m	40,00000		0,00	0,00	
12	220280511	Montáž a dodávka kabelu JY(St)Y 2x08 do žlabu	m	360,00000		0,00	0,00	
13	220300001	Zhotovení formy kabelové délky do 0,5 m na kabel do 5x2	kus	2,00000		0,00	0,00	
14	220301023	Montáž elektroinstalační lišta L 70	m	120,00000		0,00	0,00	
15	HZS	Práce neoceněné ceníkovými položkami	hod	36,00000		0,00	0,00	

16	Revize1	Výchozí revize	hod	22,00000	0,00	0,00
17	220330101	Montáž tlačítkového hlásiče na omítku	kus	8,00000	0,00	0,00
18	EPS1	Tlačítkový hlásič požáru do obyč. prostředí		8,00000	0,00	0,00
19	220330111	Montáž zásuvky hlásiče na omítku	kus	20,00000	0,00	0,00
20	EPS2	Zásuvka aut. hlásiče		20,00000	0,00	0,00
338 96-3 Elektrický ohradník						
21	338963111R00	...montáž izolátoru	kus	1,00000	0,00	0,00
22	EPS3	Izolátor		1,00000	0,00	0,00
23	220330137	Montáž štítku k hlásičům	kus	28,00000	0,00	0,00
24	220330191	Měření 1 úseku smyčky	kus	30,00000	0,00	0,00
25	220330206	Přezkoušení čidla automatického hlásiče	kus	20,00000	0,00	0,00
26	220330324	Montáž poplachové sirény	kus	10,00000	0,00	0,00
27	EPS4	Siréna EPS		10,00000	0,00	0,00
28	220330341	Zkoušení požární ústředny do 8 smyček	kus	1,00000	0,00	0,00
29	220330361	Montáž vložky do automatického hlásiče	kus	20,00000	0,00	0,00
30	EPS5	Automatický optokouřový hlásič požáru		20,00000	0,00	0,00
31	220330382	Revize požární ústředny pro 8 smyček	kus	1,00000	0,00	0,00
32	220410106S	Montáž posilového certifikovaného zdroje	kus	1,00000	0,00	0,00
33	EPS6	Certifikovaný posilový zdroj 230VAC / 24VDC		1,00000	0,00	0,00
34	220410531	Montáž akubaterie 24 V do 50 Ah	kus	1,00000	0,00	0,00

35	EPS7	Akubaterie 12V/14Ah		2,00000		0,00	0,00
36	220730331	Připojení soupravy na silnoproudý rozvod	kus	1,00000		0,00	0,00
37	220730341	Připojení zástrčky napáječe	kus	1,00000		0,00	0,00
38	220730403	Závěrečné měření sekundární sítě	kus	1,00000		0,00	0,00
39	PM	Přidružený materiál	%	4 927,51000		0,00	0,00
40	PPV	Podíl přidružených výkonů	%	8 373,65500		0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	Vlastní
0,00	0,00	0,00	Vlastní
0,00	0,00	0,00	Vlastní
0,00	0,00	0,00	Vlastní
0,00	0,00	0,00	Vlastní
0,00	0,00	0,00	Vlastní