

MINISTERSTVO FINANCÍ

**Odbor 45 Realizace ekologických závazků
vzniklých při privatizaci**

**Ing. Radmila Musilová
vedoucí odd. 4501**

Příprava realizace ekologických závazků

Letenská 15, 118 10 Praha 1

Telefon: 257 041 111 Fax: 257 042 788

ID datové schránky: xzeaaav

E-mail: podatelna@mfc.cz

V Praze dne 9. 3. 2018

PID: MFCR8XLCUW

Č. j.: **MF-1414/2018/4501-20**

Počet listů: 5

Přílohy: 2

Věc: **Vysvětlení zadávací dokumentace – III. a prodloužení lhůty pro
podání nabídek**

Zpracovatel: Sibalová Jitka, Ing.

Veřejná zakázka:

Nadlimitní veřejná zakázka na služby s názvem „**Sanace, rekultivace a revitalizace území po těžbě štěrkopísku u Hlučína – I. etapa**“, zadávaná dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon ZVZ“), druhem zadávacího řízení – otevřené řízení, zveřejněná ve Věstníku VZ dne 19. 2. 2018, s Evidenčním číslem zakázky Z2018-005546.

I.

Vysvětlení zadávací dokumentace - § 98

Zadavatel dne 26. 2. 2018 obdržel písemnou žádost o vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce v souladu s § 98 zákona ZVZ. V souladu s § 98 odst. 3 zákona ZVZ poskytujeme níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace všem dodavatelům, kteří mají zájem na podání nabídky.

Dotaz č. 1

– Příprava staveniště SO 001 – SO 005

V předaném soupise prací „A_Sanace, rekultivace a revitalizace území po těžbě štěrkopí“ v části SO 001_1 až SO 005_1 jsou uvedeny položky s odkazem na přílohu: dle kubatur

Například:

5	K	122201404	Vykopávky v zemníku na suchu v hornině tř. 3 objem přes 5000 m3 - vykopávky z MDP v k. ú. Hlučín včetně naložení na dopravní prostředek a manipulace	m3	9 850,700
	VV		9373,5 "vykopání skrývky z MDP a naložení k odvozu na zpětné ohumusování - dle přílohy		9 373,500
	VV		477,2 "vykopání přebytku ornice k odvozu - dle kubatur		477,200
	VV		Součet		9 850,700
6	K	122201404a	Vykopávky v zemníku na suchu v hornině tř. 3 objem přes 5000 m3 - vykopání přebytku zeminy z MDP v k. ú. Hlučín před odvozem na skládku, dle kubatur, včetně naložení na dopravní prostředek a manipulace	m3	4 103,100
	VV		4103,1 "přebytek zeminy na MDP dle kubatur		4 103,100

Žádáme zadavatel o doplnění přílohy kubatur pro možnost provedení kontroly výkazu výměr a zadávací dokumentace.

Odpověď:

Příloha - „Kubatura zemních prací“ je uveřejněna na profilu zadavatele ve složce Zadávací dokumentace, v Soupisu stavebních prací s výkazem výměr, B_Příloha.pdf.

Dotaz č. 2

– SO 003 – 1 Příprava staveniště

V předaném soupise prací „A_Sanace, rekultivace a revitalizace území po těžbě štěrkopí“ v části SO 003_1 je uvedena položka:

48	K	938904000R	Slovení ryb a zpětné vysazení - v řece Opavě	kpl	1,000
----	---	------------	--	-----	-------

V předané projektové dokumentaci není uvedeno, jakým způsobem a v jakém rozsahu má být slovení ryb provedeno.

V předané dokumentaci v části Seznam stavebních povolení a ohlášení stavby bylo předáno stavební povolení „HLUC-00501-2014-OŽPaKS-CH“, ve kterém je uvedeno:

4. Budou v plné výši respektovány podmínky vyjádření Českého rybářského svazu, ze dne 30.8.2011 pod zn. 1046/11:
 - Hlučínské jezero bude po provedené stavbě (sanace, rekultivace a revitalizace) nadále sloužit pro rekreační rybolov, neboť jezero je vyhlášeno za mimopstruhový rybářský revír pod číslem 471 092, na kterém hospodaří MO ČRS Hlučín a dekret revíru vlastní ČRS VÚS Ostrava,
 - je požadováno, aby bylo MO ČRS Hlučín sděleno jméno včetně kontaktu osoby, která bude zajišťovat stavební dozor pro případ, že bude nutno něco operativně řešit,
 - v případě snižování hladiny v nádrži je požadováno, aby nebyla náhle vypouštěna voda z nádrže, neboť na březích (litorálu) a prohlubních se zdržují juvenilní stádia ryb a při mimořádné manipulaci s vodou by došlo k nenávratným škodám na ichtyofauně v důsledku rapidního snížení vodní hladiny v nádrži, které by způsobilo uvíznutí ryb v březích nebo prohlubních a nemožnosti přesunutí ranných stádií ryb do hlubších míst nádrže,
 - Český rybářský svaz navrhuje, aby na základě technologického postupu a místních podmínek těžká technika nevjížděla do nádrže (vody), pokud možno byly stavební práce prováděny jen ze břehu v jeho suché části,
 - zemní práce mohou být zdrojem plavenin, který způsobí zákal v nádrži pod profilem stavebních prací a tím negativně ohrozit ichtyofaunu a vodní živočichy obývající ekosystém nádrže. Tento negativní vliv lze částečně eliminovat zajimkováním a výstavbou obtoků před realizací stavby, čímž výrazně ovlivní kvalitu vody, která nebude stavební činností zasažena a vodní živočichové včetně ryb nebudou zbytečně ohroženy zákalem,
 - v průběhu stavby bude efektivně bráněno úniku ropných látek a jiných toxických látek do nádrže, aby nedošlo ke znečištění vody v jezeře, pro případ úniku těchto nežádoucích látek bude připravena normá stěna ke zneškodnění havárie.

Žádáme zadavatele o doplnění dokumentace o kompletní vyjádření Českého rybářského svazu pod zn. 1046/11 ze dne 30. 8. 2011. Zároveň žádáme o specifikaci položky „slovení ryb a zpětné vysazení v řece Opavě“ pro možnost ocenění.

Odpověď:

Zadavatel upřesňuje, že se jedná o výlov ryb a jejich následný přesun z náhonu u MVE do lokality o min. 2 km dále po proudu řeky.

Položkové zadání je následovné:

- manuální práce 10 osob na 8 hodin (1 pracovní den)
- použití dvou nákladních automobilů s hmotností nad 3,5 t po dobu 8 hodin (1 pracovní den) + se zdvihací nakládací plošinou
- vysokozdvíhový vozík v případě nákladních aut bez zdvihací plošiny
- odvoz ryb do vzdálenosti 10 km (2 nákladní automobily)
- pronájem elektrocentrály (na omráčení ryb)
-

Zadavatel uveřejňuje vyjádření ČRS na profilu zadavatele ve složce Zadávací dokumentace.

Dotaz č. 3

– SO 418 - Přeložka NN u mostu SO214

V předaném soupise prací „A_Sanace, rekultivace a revitalizace území po těžbě šterkopí“ v části SO 418 je uvedena položka:

1	K	111111112	Přeložka NN u mostu SO214	kpl	1,000
---	---	-----------	---------------------------	-----	-------

V předané zadávací dokumentaci SO 418 byla předána specifikace materiálu ve formátu PDF.

Bylo by možné, aby zadavatel předal výkaz výměr ve formátu Excel?

Odpověď:

Zadavatel uveřejňuje specifikaci materiálu ve formátu Excel na profilu zadavatele ve složce Zadávací dokumentace.

Dotaz č. 4

– SO 418 - Přeložka NN u mostu SO214

V předané zadávací dokumentaci v části 11_SM_VV jsou uvedeny položky:

Díl: Zemní práce			
1	Sejmutí ornice ručně tř. 2 -15cm nad kabelovým výkopem 130 x 0,4 x 0,15 m)	m3	7,80
2	Založení trávníku parkového výsevem v rovině (výkopy 130 x 2 m + vrtná souprava 90 m2)	m2	350,00
3	Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2	m2	350,00

Z položek vyplývá:

Sejmutí ornice tl. 15 cm: $130 \times 0,4 \times 0,15 = 7,8 \text{ m}^3$

Založení trávníku $130 \times 2 \text{ m} + \text{vrtná souprava} = 250 \text{ m}^2 + \text{vrtná souprava (cca } 100 \text{ m}^2) = 350 \text{ m}^2$.

Uchazeč zjistil, že ve výkaze výměr je rozpor ve výměrách:

Z uvedeného vyplývá, že sejmutí ornice tl. 15 cm bude realizováno na ploše $130 \times 0,4 = 52 \text{ m}^2$.

Oproti tomu je uvažováno s rozprostřením ornice tl. 10 cm na ploše 350 m^2 a se založení trávníku $130 \times 2 \text{ m} + \text{vrtná souprava} = 350 \text{ m}^2$.

Uchazeč žádá zadavatele o vysvětlení rozporů ve výkaze výměr, případně o provedení souladu položek.

Odpověď:

Zadavatel uveřejňuje opravu soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr pro objekt SO 418 - Přeložka NN u mostu SO 214 na profilu zadavatele ve složce Zadávací dokumentace.

Dotaz č. 5

– SO 001-1 Příprava staveniště

V předaném soupise prací „A_Sanace, rekultivace a revitalizace území po těžbě štěrkopí“ v části SO 001_1 jsou uvedeny položky:

4	K	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m - sejmutí skřívky - dle situace a přílohy, vč. manipulace a naložení na dopr. prostředek	m3	9 436,200
	VV		53,7 "sejmutí ornice - ZPF		53,700
	VV		9 "sejmutí podornice - ZPF		9,000
	VV		9373,5 "sejmutí skřívky (zpětné ohumusování)		9 373,500
	VV		Součet		9 436,200
5	K	122201404	Vykopávky v zemníku na suchu v hornině tř. 3 objem přes 5000 m3 - vykopávky z MDP v k. ú. Hlučín včetně naložení na dopravní prostředek a manipulace	m3	9 850,700
	VV		9373,5 "vykopání skřívky z MDP a naložení k odvozu na zpětné ohumusování - dle přílohy		9 373,500
	VV		477,2 "vykopání přebytku ornice k odvozu - dle kubatur		477,200
	VV		Součet		9 850,700
9	K	162301101b	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 - odvoz ornice a skřívky z MDP k rozprostření v KÚ Hlučín, vč. manipulace a složení	m3	477,200
	VV		530,9 - 53,7 "přebytečná ornice - dle kubatur v příloze s odečtem ornice odvezené do KÚ Polanka nad Odrou		477,200

Kontrolou výkazu výměr uchazeč zjistil, že v položce 4 „Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m“ je podle souvisejících položek 5 a 9 nesrovnalost:

Pokud platí výpočet položky 9, tak položka 4 by měla být:

4	K	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m - sejmutí skřívky - dle situace a přílohy, vč. manipulace a naložení na dopr. prostředek	m3	9 958,100
	VV		53,7 "sejmutí ornice - ZPF		53,700
	VV		530,9 "sejmutí podornice - ZPF		530,900
	VV		9373,5 "sejmutí skřívky (zpětné ohumusování)		9 373,500
	VV		Součet		9 958,100

Žádáme zadavatele o provedení souladu výpočtů v položkách výkazu výměr SO 001_1 Příprava území v celém jeho rozsahu.

Odpověď:

V položce č. 4 je hodnota z tabulky (příloha - kubatury zemních prací) ze sloupce A + B + G (53,7+9+9373,5).

V položce č. 5 je hodnota ze sloupce G+N (9373,5+477,2).

V položce č. 9 je správná hodnota 477,2 (sloupec N)

Jelikož se nemění výpočty soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, zadavatel pouze informuje o správném názvu u tabulky „balance ornice - I. etapa“ u 2. sloupce u řádku N na '= $H-L+M$ '

II.

Prodloužení lhůty pro podání nabídek

V souladu s § 99 zákona ZVZ zadavatel poskytuje, uveřejněním na Profilu zadavatele ve složce zadávací dokumentace a jako přílohu tohoto vysvětlení, doplnění zadávací dokumentace o opravenou část Přílohy č. 2 - Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr_SO418 a Vyjádření Českého rybářského svazu.

V souvislosti s poskytnutým doplněním a současně s ohledem na skutečnost, že k dotazům č. 1 - 5 zadavatel neposkytl zadavatel vysvětlení v zákonné 3denní lhůtě, prodlužuje lhůtu pro podání nabídek.

Nově stanovené lhůty a termíny v zadávacím řízení:

Konec lhůty pro podání nabídek je stanoven na **6. 4. 2018. (pátek) včetně.**

V návaznosti na tuto změnu dochází i k posunutí:

- termínu pro doručení písemné žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace. Nově musí být písemná žádost zadavateli doručena nejpozději 8 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek tj. dne 23. 3. 2018 (pátek),

Zadavatel odešle dnes, tj. 9. 3. 2018, k uveřejnění Opravný formulář Oznámení o zahájení zadávacího řízení do Věstníku veřejných zakázek a do Úředního věstníku Evropské unie TEDu.