

MINISTERSTVO FINANCÍ

**Odbor 45 Realizace ekologických závazků
vzniklých při privatizaci**

**Ing. Radmila Musilová
vedoucí odd. 4501**

Příprava realizace ekologických závazků

Letenská 15, 118 10 Praha 1

Telefon: 257 041 111 Fax: 257 042 788

ID datové schránky: xzeaaav

E-mail: podatelna@mfc.cz

V Praze dne 16. 3. 2018

PID: MFCR8XLLSK

Č. j.: **MF-1414/2018/4501-30**

Počet listů: 8

Přílohy: 0

Věc: **Vysvětlení zadávací dokumentace – VI.**

Zpracovatel: Sibalová Jitka, Ing.

Veřejná zakázka:

Nadlimitní veřejná zakázka na služby s názvem „**Sanace, rekultivace a revitalizace území po těžbě štěrkopísku u Hlučína – I. etapa**“, zadávaná dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon ZVZ“), druhem zadávacího řízení – otevřené řízení, zveřejněná ve Věstníku VZ dne 19. 2. 2018, s Evidenčním číslem zakázky Z2018-005546.

I.

Vysvětlení zadávací dokumentace - § 98

Zadavatel dne 13. 3. 2018 obdržel písemné žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce v souladu s § 98 zákona ZVZ.

Dotaz č. 55:

Výkaz výměr „SO 321.g - SO 321.g - Pravobřežní hráz - péče EVL“ obsahuje pouze jednu položku:

1	K	900000	Předpokládané náklady dle plánu péče EVL	kpl	1,000		0,00
---	---	--------	--	-----	-------	--	------

V Zadávací dokumentaci popis výše uvedené položky jsme nenalezli.

Žádáme Zadavatele o bližší specifikaci výše uvedené položky.

Předpokládáme, že výše nákladů by měla být pevná a stejná pro všichni uchazeče. Proto žádáme Zadavatele o sdělení výše předpokládaných nákladů dle plánu péče EVL.

Dotaz č. 56:

V položce č. 8 výkazu výměr „SO 316 - SO 316 - Úprava potoka Vařešinky“ je dle našeho názoru uvedeno špatné množství:

7	K	153191121	Zřízení těsnění hradicích stěn ze zhutněné sypaniny 16m3 x 6	m3	80,000		0,00
	VV	16*5			80,000		
	VV	Součet			80,000		
8	M	58128	zemina jílovitá pro těsnění /dodávka vč.dopravy/ 4m3 x 2	m3	8,000		0,00
	VV	8			8,000		
	VV	Součet			8,000		
9	K	153191131	Odstranění těsnění hradicích stěn ze zhutněné sypaniny	m3	80,000		0,00
	VV	80			80,000		
	VV	Součet			80,000		

Žádáme o vysvětlení nebo o případnou opravu výkazů výměr „SO 316 - SO 316 - Úprava potoka Vařešinky“.

Dotaz č. 57:

V položce č. 7 výkazu výměr „SO 316.1 - Úprava potoka Vařešinky - zkapacitnění zatrubněné části“

je dle našeho názoru uvedeno špatné množství:

6	K	153191121	Zřízení těsnění hradicích stěn ze zhutněné sypaniny	m3	32,000		0,00
	VV	32			32,000		
	VV	Součet			32,000		
7	M	58128	zemina jílovitá pro těsnění /dodávka vč.dopravy/ 4m3 x 2	m3	8,000		0,00
	VV	8			8,000		
	VV	Součet			8,000		
8	K	153191131	Odstranění těsnění hradicích stěn ze zhutněné sypaniny	m3	32,000		0,00
	VV	32			32,000		
	VV	Součet			32,000		

Žádáme o vysvětlení nebo o případnou opravu výkazů výměr „SO 316.1 - Úprava potoka Vařešinky - zkapacitnění zatrubněné části“.

Dotaz č. 58:

V položce č. 2 výkazu výměr „SO 321.e - Pravobřežní hráz - PTS“ je dle našeho názoru uvedena špatná měrná jednotka:

1	K	153191121	Zřízení těsnění hradicích stěn ze zhutněné sypaniny	m3	468,000		0,00
2	M	58128	<i>zemina jílovitá pro těsnění</i>	t	468,000		0,00
VV		468			468,000		
VV		Součet			468,000		

Žádáme o vysvětlení nebo o případnou opravu výkazů výměr „SO 321.e - Pravobřežní hráz - PTS“.

Dotaz č. 59:

Bohužel, dokumentace neobsahuje podrobnou specifikaci, rozsahu doplňkového průzkumu a geotechnického monitoringu.

Nevím, jak tyto položky ocenit, pokud nebude jejich rozsah upřesněný.

000000011R geotechnický monitoring a doplňující geotechnický průzkum

Dotaz č. 60

SO 352 – Funkční objekt

SP položka č. 33 *Mostní nosné konstrukce ze ŽB C30/37 vč. výztuže a bednění 13 m³* – ze soupisu prací není patrné, o kterou konstrukci se jedná. Pokud se jedná o konstrukci překlenutí funkčního objektu, pak objem betonu neodpovídá PD. **Žádáme o kontrolu množství betonu.**

Dotaz č. 61

SO214 – Rekonstrukce mostu přes reku Opavu

Žádáme u SO 214 o doplnění položkového rozpočtu materiálu pro ocelové konstrukce tak, jak to je uvedeno u lávek.

Ve výkazu základního materiálu bývá u jednotlivých položek tloušťek plechu uvedená podrobnější specifikace např. na zkoušku *lamelární praskavosti Z 15 (Z25)*, která zvyšuje cenu materiálu. Dále podle tloušťek plechů bývají příplatky za jednotlivé požadované jakostní zkoušky. Táhl budeme poptávat v zahraničí, jelikož ty se z daného materiálu u nás nevyrábějí, proto potřebujeme znát přesné počty a zejména *systémové délky* táhel.

Dotaz č. 62

Prosím k SO 214 - ve výkazu materiálu není uvedena specifikace a hmotnost položky „montážní ztužení“. Prosím o její doplnění (typ profilů, celkovou hmotnost).

Dotaz č.63

Prosím o upřesnění položky č.54 u SO 214, kde je uvedeno nulové množství, jak s touto položkou naložit?

54	K	317661141	Výplň spár monolitické římsy tmelem polyuretanovým šířky spáry do 15 mm	m	0,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
----	---	-----------	---	---	-------	--	------	-------------------

Odpověď k dotazům č. 55 až 63:

Vysvětlení a případné doplnění zadávací dokumentace zadavatel poskytne bezodkladně po ukončení jednání k předmětné problematice vedené s projektantem. S ohledem na to, že není v možnostech zadavatele vysvětlení poskytnout v zákonné lhůtě 3 pracovních dnů, zadavatel současně s odpovědí prodlouží adekvátně lhůtu pro podání nabídek.