

ZÁKRES KATASTRÁLNÍCH HRANIC BYL PŘEVZAT Z GIS MMO A NENAHRAZUJE PŘÍPADNÉ VYTÝČENÍ HRANIC V TERÉNU.

1238/39 ČÍSLO POPISNÉ/ORIENTAČNÍ

1142/1 KATASTRÁLNÍ ČÍSLO

VÝŠKOVÝ SYSTÉM: BpV
SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: JTSK

OSTRAVA 7–0/32 ZAMĚŘENÍ K 10/2008

URČENÍ SOUŘADNIC VYTYČOVACÍ SÍTĚ (STŘED ŠACHTY)

ŠACHTA Š5	X=1101152.20	Y=469339.86	pozn. ŠACHTA MIMO STAVBU
ŠACHTA Š1	X=1101175.20	Y=469303.95	
ŠACHTA Š2	X=1101197.63	Y=469267.82	

LEGENDA STÁVAJÍCÍCH PODZEMNÍCH VEDENÍ

POZOR, MŮŽE SE JEDNAT O SOUBĚH VĚTŠÍHO POČTU KABELŮ VE SPOLEČNÉ TRASE !!

- VODOVOD OVaK a.s.
- KABEL O2 – O2 CZ a.s. (OPTICKÁ SÍŤ)
- O2 CZ a.s. (METALICKÁ SÍŤ)
- ČEZ–NN – KABELY NN ČEZ, a.s.
- ČEZ–VN – KABELY VN ČEZ, a.s.
- KANALIZACE OVaK a.s. (ev. KANALIZACE OSTATNÍ)
- KABEL VO – VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ OK a.s.
- NTL (STL) – PLYNOVOD RWE, a.s.
- PODA a.s. – VÝHLED – PODA a.s. – VÝHLED

UPOZORNĚNÍ:

STÁVAJÍCÍ PODZEMNÍ VEDENÍ BYLA PŘEKRESLENA PODLE PODKLADŮ JEDNOTLIVÝCH SPRÁVCŮ NEBO NA ZÁKLADĚ JEJICH VYTÝČENÍ V TERÉNU, S ODPOVÍDAJÍCÍ PŘESNOSTÍ VYTÝČENÍ.

ZOBRAZENÉ TRASY, SKLADBA A POČET DOTČENÝCH STÁVAJÍCÍCH VEDENÍ ODPOVÍDÁ DATU PŘÍSLUŠNÉHO VYJÁDŘENÍ.
PŘÍPADNÉ NÁSLEDNÉ ZMĚNY V TRASÁCH, ROZSAHU NEBO SKLADBĚ SÍTÍ NEJSOU ZAKRESLENY.
PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ SI ZHOTOVITEL STAVBY VYŽÁDÁ U PŘÍSLUŠNÉHO SPRÁVCE VEDENÍ JEHO VYHLEDÁNÍ A VYTÝČENÍ V TERÉNU PODLE AKTUÁLNÍHO STAVU V DOBĚ REALIZACE STAVBY !!

VEŠKERÉ DOMOVNÍ PŘÍPOJKY A SVODY JE NUTNO UPŘESNIT PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ, ZA ÚČASTI JEJICH VLASTNÍKŮ.

- P6 PŘÍPOJKA FUNKČNÍ (OVĚŘIT VE VÝKOPU)
- P** PŘÍPOJKA PRAVDĚPODOBNĚ NEFUNKČNÍ (OVĚŘIT VE VÝKOPU)
- UV1 ULIČNÍ VPUST (ÚMOb SLEZSKÁ OSTRAVA)

LEGENDA:

- DN 300 KT – OPRAVOVANÁ KANALIZACE V TÉTO STAVBĚ (VE STÁVAJÍCÍ TRASE)
- HRANICE ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ = HRANICE MAX. DOČASNÉHO ZÁBORU

IO 01 – OPRAVA KANALIZACE

ÚMOb: SLEZSKÁ OSTRAVA	OKRES: OSTRAVA – MĚSTO	Ing. PETR BĚLÁK – H–B Projekt TYRŠOVA 129 747 62 MOKRÉ LAZCE tel. 777 007 840 – belak.projekt@quick.cz	
KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: SLEZSKÁ OSTRAVA	VYPRACOVAL: Ing. P. BĚLÁK		
KRESLIL: Ing. P. BĚLÁK			
STAVEBNÍK: STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA		DATUM: 10/2015	
STAVBA: SANACE A REKONSTRUKCE KANALIZACE NA ÚZEMÍ NEGATIVNĚ OVLIVNĚNÉM HORNICKOU ČINNOSTÍ NA KATASTRU MĚSTA OSTRAVY OPRAVA KANALIZACE UL. VILOVÁ		STUPEŇ: DPS MĚŘÍTKO: 1:500 FORMÁTY A4: 3	
PŘÍLOHA: KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES		ARCHIVNÍ Č.: 02/2015_VIL	PŘÍLOHA Č.: C.3