


## LEGENDA MÍSTNOSTÍ:

| ČÍSLO MÍSTNOSTI | ÚČEL MÍSTNOSTI | PLOCHA | PODLAHA | POZNÁMKY |
|---|---|---|---|---|
| | SCHODIŠTĚ | 7,07 m2 | DLAŽBA | STÁVAJÍCÍ PODLAHA |
| 416 | VÚŘJ - LABORATOŘ | 22,93 m2 | PVC - šablony 600x600 | STÁVAJÍCÍ PODLAHA |
| 416a | LABORATOŘ ÚŘJ - BARVY | 36,57 m2 | PVC - šablony 600x600 | STÁVAJÍCÍ PODLAHA |
| 416d | LABORATOŘ ÚŘJ - PAPÍR | 36,00 m2 | PVC - šablony 600x600 | STÁVAJÍCÍ PODLAHA |
| 416c | ZÁDVEŘÍ | 2,46 m2 | PVC - šablony 600x600 | STÁVAJÍCÍ PODLAHA |
| 417 | PŘÍRUČNÍ SKLAD | 5,43 m2 | KOBEREC | STÁVAJÍCÍ PODLAHA |
| 418 | WC ŽENY + PŘEDSÍŇ | 2,98 m2 | DLAŽBA | STÁVAJÍCÍ PODLAHA |
| 419 | WC MUŽI + PŘEDSÍŇ | 2,98 m2 | DLAŽBA | STÁVAJÍCÍ PODLAHA |
| 420 | TYPOGRAFICKÁ BESEDA | 18,50 m2 | KOBEREC | STÁVAJÍCÍ PODLAHA |
| 420a | STROJOVNA VZT | 5,36 m2 | HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA | NOVÁ PODLAHA |
| 421 | CHODBA ÚPK - KUCHYŇKA | 12,72 m2 | DLAŽBA | STÁVAJÍCÍ PODLAHA |
| 422 | STROJOVNA VÝTAHU č. 05 | 25,32 m2 | BETONOVÝ PODLAHA | STÁVAJÍCÍ PODLAHA |
| 423 | STROJOVNA VZT | 30,67 m2 | HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA | STÁVAJÍCÍ PODLAHA |
| 426 | STROJOVNA CHLAZENÍ | 70,64 m2 | DLAŽBA | STÁVAJÍCÍ PODLAHA |
| 427 | CHODBA | 41,61 m2 | DLAŽBA | STÁVAJÍCÍ PODLAHA |

LEGENDA PRVKŮ MaR:

- SNÍMAČ TEPLOTY
- TERMOSTAT
- SNÍMAČ VLHKOSTI
- HYGROSTAT
- REGULÁTOR PRŮTOKU
- DÁLKOVÝ OVLADAČ (Interní snímače T/H/CO2/VOC)
- SNÍMAČ T/H/CO2/VOC
- TLAČÍTKO NÁSTĚNNÉ
- DETEKTOR POHYBU
- TROJCESTNÝ VENTIL
- DVOUCESTNÝ VENTIL
- ROZVODNICE IRC
- PROTIPOŽÁRNÍ KLAPKA
- VENTILÁTOR
- Trasy kabelových rozvodů MaR

- Venkovní kabelové rozvody budou v provedení s odolností proti venkovním klimatickým podmínkám a UV záření.
- Instalace kabelových rozvodů, přístrojů a zařízení bude provedena s ohledem na vnější vlivy jednotlivých prostor.
- Umístění jednotlivých přístrojů periferií bude upřesněno při realizaci v součinnosti s architektem a profesí stavby.
- Umístění rozváděče ve strojovně VZT bude upřesněno během realizace v součinnosti s profesí stavby a s ohledem na skutečnou váhu rozváděče a statické posouzení daného umístění.

**±0,000 = XXX m n. m. Bpv**

| REV. NO. | DATUM / DATE | POPIS / ANNOTATION |
|---|---|---|

AKCE / PROJECT: REKONSTRUKCE STŘECHY NAD PRACOVIŠTĚM REVIZE VE 4.NP VZ I
RŮŽOVÁ 6, ČP. 943, PRAHA 1, 110 00

INVESTOR / DEVELOPER: STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, STÁTNÍ PODNIK
RŮŽOVÁ 6, ČP. 943, PRAHA 1, 110 00

AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO / REGISTRATION STAMP

HLAVNÍ PROJEKTANT / GENERAL DESIGNER: APRIS 3MP s.r.o.
BAAROVA 231/36, 140 00, PRAHA 4, CR
tel.: +420 261 260 358, e-mail: apris@apris.cz

ARCHITEKT PROJEKTU / ARCHITECT: Ing. arch. M. TYLŠOVÁ

VEDENÍ PROJEKTU / PROJECT LEADER: Ing. Š. VLADYKOVÁ

PROJEKTANT ČÁSTI / DESIGNER: Ing. Jan Anděra
Kamelova 3270/4, 106 00 Praha 10
tel.: +420 602 649 819, e-mail: andera@el-mar.cz

ČÁST/PART: D.09

VYPRACOVAL/DRAFTER: Ing. Jan Anděra

KONTROLA/CHECK: Ing. Jan Anděra

STUPEŇ DOKUMENTACE / PHASE: DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

NÁZEV PŘÍLOHY/TITLE: PŮDORYS 5.NP

DATUM / DATE: 10/2019
ČÍSLO ZAKÁZKY / JOB NUMBER: 2019023
POČET FORMÁTŮ / FORMAT: 4xA4
MĚŘÍTKO / SCALE: 1:100
ČKOPIE / COPY:
Č. PŘÍLOHY / DRAWING NUMBER: 105

NA TUTO DOKUMENTACI SE VZTAHUJÍ AUTORSKÁ PRÁVA, NENÍ URČENA PRO ZHOTOVOVÁNÍ KOPIÍ A JAKÝCHKOLIV REPRODUKCÍ BEZ KONTAKTU S UVEDENOU AUTORIZOVANOU OSOBOU Z PROJEKČNÍ KANCELÁŘE APRIS 3MP s.r.o., (c) APRIS 3MP 2014