ŘEZ C-C' - NAVRHOVANÝ STAV

M 1:50



ZDVOJENÁ PODLAHA, POVRCH ANISTATICKÉ PVC, VODIVÝ ODPOR MAX. 100 OHMŮ, NOSNOST PLOŠNÁ 5000N/m2, BODOVÁ 1000N/m2
VZDUCHOVÁ MEZERA TL. MIN. 150 mm
BETONOVÁ MAZANINA ARMOVANÁ TL. 100 mm, POVRCH OPATŘIT UZAVÍRACÍM NÁTĚREM (NAPŘ. SADURIT S1-A)
PERLIT TL. 100 MM - STÁVAJÍCÍ
ASF. PÁS A400/H
STÁVAJÍCÍ KOREK TL. 30 mm
STÁVAJÍCÍ CIHELNÁ KLENBA, TL. 150 mm

S01
PLECH CU - STOJATÁ DRÁŽKA, TL. 1 mm
FÓLIE LEHKÉHO TYPU S KAŠÍROVANOU STRUKTUROVANOU ROHOŽÍ, TL. 8 mm
OSB DESKA, TL. 22 mm
LATĚ / PROVĚTRÁVANÁ MEZERA, TL. 100 mm
SAMOLEPÍCÍ ASFALTOVÝ PÁS Z SBS MODIFIKOVANÉHO ASFALTU S NOSNOU VLOŽKOU Z POLYESTEROVÉ ROHOŽE O PLOŠNÉ HMOTNOSTI 120 g/m2
TEPELNĚ IZOLAČNÍ DESKY EPS 150S, KOTVENO MECHANICKY POMOCÍ OCELOVÝCH ŠROUBŮ S TELESKOPICKOU PODLOŽKOU
PAROZÁBRANA Z SBS MODIFIKOVANÉHO ASFALTU S NOSNOU VLOŽKOU Z HLINÍKOVÉ FOLIE S NAKAŠÍROVANOU POLYESTEROVOU ROHOŽÍ PLOŠNÉ HMOTNOSTI 120 g/ m2
TRAPÉZOVÝ PLECH TL. 1,0 mm, TL. 50 mm
2 x SDK DESKA RF (DF) 12,5 mm, TL. 25 mm
MALBA

LEGENDA MATERIÁLŮ

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- ZTRACENÉ BEDNĚNÍ 200x200x500 mm
- VYZDÍVKA Z CIHEL PLNÝCH PÁLENÝCH
- SDK PŘÍČKA NA KOVOVÉ KONSTRUKCI CW50 (PRO TL. PŘÍČKY 100), ROZTEČE PROFILŮ MAX. 600 mm, OPLÁŠTĚNÁ Z KAŽDÉ STRANY 2 DESKAMI TL. 12,5 mm S VLOŽENOU MINERÁLNÍ IZOLACÍ TLOUŠŤKY 50 mm O MINIMÁLNÍ OBJEMOVÉ HMOTNOSTI 15kg/m3
- AKUSTICKÁ PŘEDSTĚNA SPŘAŽENÁ NA KOVOVÉ KONSTRUKCI R-CD , ROZTEČE PROFILŮ MAX. 625 mm, OPLÁŠTĚNÁ Z JEDNÉ STRANY AKUSTICKOU DESKOU TL. 12,5 mm S VLOŽENOU MINERÁLNÍ IZOLACÍ TLOUŠŤKY 40 mm O MINIMÁLNÍ OBJEMOVÉ HMOTNOSTI 30kg/m3
- TEPELNÁ IZOLACE - EXPANDOVANÝ POLYSTYREN EPS 150 S
- HYDROIZOLAČNÍ SOUVRSTVÍ - PODROBNĚJI VIZ SKLADBY KONSTRUKCÍ

POZNÁMKY

- V PŘÍPADĚ ROZPORU MEZI STAVEBNÍ ČÁSTÍ A PROJEKTEM PROFESÍ MÁ PŘEDNOST STAVEBNÍ ČÁST, V PŘÍPADĚ NEJASNOSTÍ JE NUTNÉ KONTAKTOVAT GP
- V PŘÍPADĚ NESOULADU SKUTEČNÉHO STAVU KONSTRUKCÍ (PO VYTVOŘENÍ SOND A ODKRYTÍ OMÍTEK) A PŘEDPOKLÁDANÉHO STAVU MUSÍ BÝT NAVRŽENÉ ŘEŠENÍ KONZULTOVÁNO SE STATIKEM NEBO ZÁSTUPCEM GP
- VŠECHNY ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ. NEJASNOSTI KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM
- ZDI JSOU KÓTOVÁNY BEZ OBKLADU

POZNÁMKY JSOU SPOLEČNÉ PRO VŠECHNY VÝKRESY NAVRHOVANÉHO STAVU

POZN.1. SÁDROKARTONOVÝ PODHLED SPODNÍ HRANA LÍCOVANÁ S NADPRAŽÍM OKNA
POZN.2. SÁDROKARTONOVÝ PODHLED v. 3100 mm
POZN.3. STÁVAJÍCÍ OCELOVÁ MŘÍŽ DEMONTOVÁNA, A PO REALIZACI SDK OPLÁŠTĚNÍ (S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ) OCELOVÝCH PROFILŮ BUDE OSAZENA ZPĚT, NOVĚ BUDE DOPLNĚNA DRUHÁ VRSTVA OCELOVÉ MŘÍŽE min. 100 mm POD STÁVAJÍCÍ V MÍSTNOSTI Č. 383 A 381
POZN.4. DOPLNĚNÍ STÁVAJÍCÍ SDK PŘÍČKY K TRAPÉZOVÉMU PLECHU
POZN.5. OSAZENÍ NOVÉHO OKNA A ZPĚTNÉ OSAZENÍ OCHRANNÉ MŘÍŽE
POZN.6. ZAKONČENÍ STÁVAJÍCÍ KANALIZACE
POZN.7. UPRAVIT ZAKONČENÍ DEŠŤOVÉHO SVODU DLE NOVÉHO TVARU STŘECHY
POZN.8. NOVÉ OPLECHOVÁNÍ STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE ŠACHTY
POZN.9. NOVÁ KONSTRUKCE STROPU, PODROBNĚJI VIZ. STATICKÁ ČÁST D.02
POZN.10. ZPĚTNÁ MONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO VZT POTRUBÍ. NUTNÁ ÚPRAVA DÉLKY POTRUBÍ DLE NOVÉ KONSTRUKCE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ
POZN.11. NOVÉ VZT POTRUBÍ BUDE OPATŘENO NÁTĚREM, KTERÝ BUDE BAREVNĚ SJEDNOCEN S PŘEVLADÁJÍCÍ BARVOU NAVAZUJÍCÍH STŘEŠNÍCH PLOCH
POZN.12. ZESÍLENÍ OCELOVÉ VAZNICE, PODROBNĚJI VIZ STATICKÁ ČÁST D.02, DOZDĚNO Z PLNÝCH CIHEL, NUTNO DOPLNIT A NAPOJIT VÝZTUŽ V OMÍTCE
POZN.13. ZVÝŠENÍ PARAPETU A DOPLNĚNÍ STUPNĚ ŠÍŘKY 300mm, BETONOVÁ MAZANINA C 16/20 VČETNĚ VÝZTUŽE
POZN.14. SPÁD VYTVOŘEN PŘÍŘEZY Z DŘEVĚNÝCH HRANOLŮ 60x100mm, PODÉL STĚN KOTVENO KE STĚNĚ POMOCÍ POZINKOVANÝCH OCELOVÝCH ÚHLENÍKŮ
POZN.15. V PŘÍPADĚ NUTNOSTI VYBOURÁNÍ ATIKY V MINIMÁLNÍM MOŽNÉM ROZSAHU BUDE DOZDĚNA Z PLNÝCH CIHEL, OPATŘENA OMÍTKOU MATERIÁLOVĚ A BAREVNĚ SHODNOU SE STÁVAJÍCÍ
POZN.16. PO ZESÍLENÍ OCELOVÉ KONSTRUKCE BUDE NAVAŘENA DOPLŇUJÍCÍ VÝZTUŽ A OTVOR DOZDĚN Z CIHEL PLNÝCH PÁLENÝCH
POZN.17. ODVĚTRÁVACÍ OTVORY V MÍSTECH NEPROVĚTRÁVANÝCH ČÁSTÍ, OTVORY Ø50 mm à 200 mm (VIZ. DETAIL A6)
POZN.18. DOPLNĚNÍ STÁVAJÍCÍCH VRSTEV PODLAHY/STŘECHY

REV. NO.	DATUM / DATE	POPIS / ANNOTATION

AKCE / PROJECT: REKONSTRUKCE STŘECHY NAD PRACOVIŠTĚM REVIZE VE 4.NP VZ I
RŮŽOVÁ 6, ČP. 943, PRAHA 1, 110 00

INVESTOR / DEVELOPER: STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik
RŮŽOVÁ 6, ČP. 943, PRAHA 1, 110 00

AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO / REGISTRATION STAMP

HLAVNÍ PROJEKTANT / GENERAL DESIGNER: APRIS 3MP s.r.o. BAAROVA 231/36, 140 00, PRAHA 4, CR tel.: +420 261 260 358, e-mail: apris@apris.cz

ARCHITEKT PROJEKTU / ARCHITECT: Ing. arch. M. TYLSOVÁ

VEDOUCÍ PROJEKTU / PROJECT LEADER: Ing. Š. VLADYKOVÁ

PROJEKTANT ČÁSTI / DESIGNER: APRIS 3MP s.r.o. BAAROVA 231/36, 140 00, PRAHA 4, CR tel.: +420 261 260 358, e-mail: apris@apris.cz

ČÁST/PART: D.01

VYPRACOVAL/DRAFTER: D. SYSEL, Ing. S. KOUBOVÁ

KONTROLA/CHECK: Ing. P. SOLNIČKA

STUPEŇ DOKUMENTACE / PHASE: DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

DATUM / DATE: 10/2019

ČÍSLO ZAKÁZKY / JOB NUMBER: 2019023

POČET FORMÁTŮ / FORMAT: 4xA4

MĚŘÍTKO / SCALE: 1:50

KOPIE / COPY

Č. PŘÍLOHY / DRAWING NUMBER: 305

NÁZEV PŘÍLOHY/TITLE: ŘEZ C-C' - NAVRHOVANÝ STAV

NA TUTO DOKUMENTACI SE VZTAHUJE AUTORSKÁ PRÁVA, NENÍ URČENA PRO ZHOTOVOVÁNÍ KOPIÍ A JAKÝKOLIV REPRODUKCI BEZ KONTAKTU S UVEDENOU AUTORIZOVANOU OSOBOU Z PROJEKČNÍ KANCELÁŘE APRIS 3MP s.r.o., (c) APRIS 3MP 2014.