# ŘEZ A-A' - NAVRHOVANÝ STAV

M 1:50




S01

PLECH CU - STOJATÁ DRÁŽKA, TL. 1 mm
FÓLIE LEMÉHO TYPU S KAŠÍROVANOU STRUKTURDVANOU ROHOŽÍ, TL. 8 mm
OSB DESKA, TL. 22 mm
LATĚ / PROVĚTRÁVANÁ MEZERA, TL. 100 mm
SAMOLEPÍCÍ ASFALTOVÝ PÁS Z SBS MODIFIKOVANÉHO ASFALTU S NOSNOU VLOŽKOU Z POLYESTEROVÉ ROHOŽE O PLOŠNÉ HMOTNOSTI 120 g/m2
TEPELNĚ IZOLAČNÍ DESKY EPS 150S, KOTVENO MECHANICKY POMOCÍ OCELOVÝCH ŠROUBŮ S TELESKOPICKOU PODLOŽKOU
PAROZÁBRANA Z SBS MODIFIKOVANÉHO ASFALTU S NOSNOU VLOŽKOU Z HLINÍKOVÉ FOLIE S NAKAŠÍROVANOU POLYESTEROVOU ROHOŽÍ PLOŠNÉ HMOTNOSTI 120 g/ m2
TRAPÉZOVÝ PLECH TL. 1,0 mm, TL. 50 mm
2 x SDK DESKA RF (DF) 12,5 mm, TL. 25 mm
MALBA

ZDVOJENÁ PODLAHA, POVRCH ANISTATICKÉ PVC, VODIVÝ ODPOR MAX. 100 OHMŮ, NOSNOST PLOŠNÁ 5000N/m2, BODOVÁ 1000N/m2
VZDUCHOVÁ MEZERA TL. MIN. 150 mm
BETONOVÁ MAZANINA ARMOVANÁ TL. 100 mm, POVRCH OPATŘÍT UZAVÍRACÍM NÁTĚREM (NAPŘ. SADURIT S1-A)
PERLIT TL. 100 MM - STÁVAJÍCÍ
ASF. PÁS A400/H
STÁVAJÍCÍ KOREK TL. 30 mm
STÁVAJÍCÍ CIHELNÁ KLENBA, TL. 150 mm

PRŮMYSLOVÁ PODLAHA, TL. 20 mm
STÁVAJÍCÍ BETONOVÁ MAZANNA, TL. CCA 80 mm
STÁVAJÍCÍ PERLIT TL. CCA 100 mm
ASF. PÁS A400/H
STÁVAJÍCÍ KOREK, TL. 30 mm
STÁVAJÍCÍ CIHELNÁ KLENBA, TL. 150 mm

## LEGENDA MATERIÁLŮ

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- ZTRACENÉ BEDNĚNÍ 200x200x500 mm
- VYZDÍVKA Z CIHEL PLNÝCH PÁLENÝCH
- SDK PŘÍČKA NA KOVOVÉ KONSTRUKCI CW50 (PRO TL. PŘÍČKY 100) ROZTEČE PROFILŮ MAX. 600 mm, OPLÁŠTĚNÁ Z KAŽDÉ STRANY 2 DESKAMI TL. 12,5 mm S VLOŽENOU MINERÁLNÍ IZOLACÍ TLOUŠŤKY 50 mm O MINIMÁLNÍ OBJEMOVÉ HMOTNOSTI 15kg/m3
- AKUSTICKÁ PŘEDSTĚNA SPŘAŽENÁ NA KOVOVÉ KONSTRUKCI R-CD , ROZTEČE PROFILŮ MAX. 625 mm, OPLÁŠTĚNA Z JEDNÉ STRANY AKUSTICKOU DESKOU TL. 12,5 mm S VLOŽENOU MINERÁLNÍ IZOLACÍ TLOUŠŤKY 42 mm O MINIMÁLNÍ OBJEMOVÉ HMOTNOSTI 30kg/m3
- TEPELNÁ IZOLACE - EXPANDOVANÝ POLYSTYREN EPS 150 S
- HYDROIZOLAČNÍ SOUVRSTVÍ - PODROBNĚ JI VIZ SKLADBY KONSTRUKCÍ

## POZNÁMKY

- V PŘÍPADĚ ROZPORU MEZI STAVEBNÍ ČÁSTÍ A PROJEKTEM PROFESÍ MÁ PŘEDNOST STAVEBNÍ ČÁST, V PŘÍPADĚ NEJASNOSTÍ JE NUTNÉ KONTAKTOVAT GP
- V PŘÍPADĚ NESOULADU SKUTEČNÉHO STAVU KONSTRUKCÍ (PO VYTVOŘENÍ SOND A ODKRYTÍ OMÍTEK) A PŘEDPOKLÁDANÉHO STAVU MUSÍ BÝT NAVRŽENÉ ŘEŠENÍ KONZULTOVÁNO SE STATIKEM NEBO ZÁSTUPCEM GP
- VŠECHNY ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ. NEJASNOSTI KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM
- ZDI JSOU KOTOVÁNY BEZ OBKLADU

POZNÁMKY JSOU SPOLEČNÉ PRO VŠECHNY VÝKRESY NAVRHOVANÉHO STAVU

POZN.1: SÁDROKARTONOVÝ PODHLED SPODNÍ HRANA LÍCOVANÁ S NADPRAŽÍM OKNA
POZN.2: SÁDROKARTONOVÝ PODHLED v 3100 mm
POZN.3: STÁVAJÍCÍ OCELOVÁ MŘÍŽ DEMONTOVANA, A PO REALIZACI SDK OPLÁŠTĚNÍ IS POŽÁRNĚ ODOLNOSTÍ OCELOVÝCH PROFILŮ BUDE OSAZENA ZPĚT. NOVĚ BUDE DOPLNĚNA DRUHÁ VRSTVA OCELOVÉ MŘÍŽE mn. 100 mm POD STÁVAJÍCÍ V MÍSTNOSTI Č. 383 A 381
POZN.4: DOPLNĚNÍ STÁVAJÍCÍ SDK PŘÍČKY K TRAPÉZOVÉMU PLECHU
POZN.5: OSAZENÍ NOVÉHO OKNA A ZPĚTNÉ OSAZENÍ OCHRANNÉ MŘÍŽE
POZN.6: ZAKONČENÍ STÁVAJÍCÍ KANALIZACE
POZN.7: UPRAVIT ZAKONČENÍ DEŠŤOVÉHO SVODU DLE NOVÉHO TVARU STŘECHY
POZN.8: NOVÉ OPLECHOVÁNÍ STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE ŠACHTY
POZN.9: NOVÁ KONSTRUKCE STROPU, PODROBNĚ JI VIZ STATICKÁ ČÁST D.02
POZN.10: ZPĚTNÁ MONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO VZT POTRUBÍ. NUTNÁ ÚPRAVA DÉLKY POTRUBÍ DLE NOVÉ KONSTRUKCE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ
POZN.11: NOVÉ VZT POTRUBÍ BUDE OPATŘENO NÁTĚREM, KTERÝ BUDE BAREVNĚ SJEDNOCEN S PŘEVLÁDAJÍCÍ BARVOU NAVAZUJÍCÍCH STŘEŠNÍCH PLOCH
POZN.12: ZESÍLENÍ OCELOVÉ VAZNICE, PODROBNĚ JI VIZ STATICKÁ ČÁST D.02, DOZDĚNO Z PLNÝCH CIHEL, NUTNO DOPLNIT A NAPOJIT VÝZTUŽ V OMÍTCE
POZN.13: ZVÝŠENÍ PARAPETU A DOPLNĚNÍ STUPNĚ ŠÍŘKY 300mm, BETONOVÁ MAZANNA C 16/20 VČETNĚ VÝZTUŽE
POZN.14: SPÁD VYTVOŘEN PŘÍŘEZY Z DŘEVĚNÝCH HRANOLŮ 60x100mm, PODÉL STĚN KOTVENO KE STĚNĚ POMOCÍ POZNKOVANÝCH OCELOVÝCH ÚHLENKŮ
POZN.15: V PŘÍPADĚ NUTNOSTI VYBOURÁNÍ ATIKY V MINIMÁLNÍM MOŽNÉM ROZSAHU BUDE DOZDĚNA Z PLNÝCH CIHEL, OPATŘENA OMÍTKOU MATERIÁLOVĚ A BAREVNĚ SHODNOU SE STÁVAJÍCÍ
POZN.16: PO ZESÍLENÍ OCELOVÉ KONSTRUKCE BUDE NAVAŘENA DOPLŇUJÍCÍ VÝZTUŽ A OTVOR DOZDĚN Z CIHEL PLNÝCH PÁLENÝCH
POZN.17: ODVĚTRÁVACÍ OTVORY V MÍSTECH NEPROVĚTRÁVANÝCH ČÁSTÍ, OTVORY Ø50 mm à 200 mm (VIZ DETAIL A6)
POZN.18: DOPLNĚNÍ STÁVAJÍCÍCH VRSTEV PODLAHY/STŘECHY

| | | | |
|---|---|---|---|
| REV. NO. / DATUM / DATE | TYPUS / ANNOTATION | | AUTORŮV VLASTNÍ / RESERVATION COPYRIGHT |
| INVESTOR / PROJECT | REKONSTRUKCE STŘECHY NAD PRACOVIŠTĚM REVIZE VE 4.NP VZ I<br>NŮDVOJ 4, Č.P. 14/2, PRAHA 1, 110 00 | | |
| INVESTOR / DEVELOPER | STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik<br>NŮDVOJ 4, Č.P. 14/2, PRAHA 1, 110 00 | | |
| ALFA PROJECT CHIEF / CHIEFS, DESIGNER | APRIS 3MP s.r.o.<br>BAAROVA 2207/8, 140 00, PRAHA 4, CR<br>tel: +420 241 260 358, e-mail: apris@apris.cz | Ing. arch. M. TYLSOVÁ | Ing. Š. VLADYKOVÁ |
| PROJECT MANAGER / ARCHITECT | APRIS 3MP s.r.o.<br>BAAROVA 2207/8, 140 00, PRAHA 4, CR<br>tel: +420 241 260 358, e-mail: apris@apris.cz | D.01 | D. SYSEL<br>Ing. Š. KOUBOVÁ |
| CHIEF ENGINEER / CHIEF | DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY | | Ing. P. SOLNIČKA |
| NÁZEV VÝKRESU / TITLE | ŘEZ A-A' - NAVRHOVANÝ STAV | DATUM / DATE: 10/2019<br>ZAKÁZKA / JOB NUMBER: 2019023<br>MĚŘÍTKO / SCALE: 1:50<br>FORMÁT / FORMAT: 6xA4 | FORMÁT / COPY<br>PŘÍLOHA / DRAWING NUMBER: 303 |

APRIS 3MP
NA TOTO DOKUMENTACI SE VZTAHUJE AUTORSKÁ PRÁVA, NEM SMÍ BÝT ZNÁTOVÁNA NEBO A JAKÝMKOLIV REPRODUKOVÁNA BEZ KONTAKTU S UVEDENOU AUTORSKOU ÚDEREM / PROSÍMEŘ KANCELÁŘ APRIS 3MP s.r.o. AZ APRIS 3MP ZÁS.