REV. NO.	DATUM / DATE	POPIS / ANNOTATION

AKCE / PROJECT

REKONSTRUKCE STŘECHY NAD PRACOVIŠTĚM REVIZE VE 4.NP VZ I

RŮŽOVÁ 6, ČP. 943, PRAHA 1, 110 00

INVESTOR / DEVELOPER

STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik

RŮŽOVÁ 6, ČP. 943, PRAHA 1, 110 00

AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO / REGISTRATION STAMP

HLAVNÍ PROJEKTANT / GENERAL DESIGNER

APRIS 3MP s.r.o.
BAAROVA 231/36, 140 00, PRAHA 4, CR
tel.: +420 261 260 358, e-mail: apris@apris.cz

ARCHITEKT PROJEKTU / ARCHITECT
Ing. arch. M. TYLŠOVÁ

VEDENÍ PROJEKTU / PROJECT LEADER
Ing. Š. VLADYKOVÁ

PROJEKTANT ČÁSTI / DESIGNER

APRIS 3MP s.r.o.
BAAROVA 231/36, 140 00, PRAHA 4, CR
tel.: +420 261 260 358, e-mail: apris@apris.cz

ČÁST/PART
D.01

VYPRACOVAL/DRAFTER
D. SYSEL

KONTROLA/CHECK
Ing. P. SOLNIČKA

STUPEŇ DOKUMENTACE / PHASE
DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

DATUM / DATE
10/2019

ČÍSLO ZAKÁZKY / JOB NUMBER
2019023

POČET FORMÁTŮ / FORMAT
–

MĚŘÍTKO / SCALE
–

Č.KOPIE / COPY

Č. PŘÍLOHY / DRAWING NUMBER
403

NÁZEV PŘÍLOHY/TITLE

VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

NA TUTO DOKUMENTACI SE VZTAHUJÍ AUTORSKÁ PRÁVA, NENÍ URČENA PRO ZHOTOVOVÁNÍ KOPIÍ A JAKÝCHKOLIV REPRODUKCÍ BEZ KONTAKTU S UVEDENOU AUTORIZOVANOU OSOBOU Z PROJEKČNÍ KANCELÁŘE APRIS 3MP s.r.o., (c) APRIS 3MP 2014

číslo dok.:	Název:	Strana
403	**VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ**	**00**

SEZNAM VÝROBKŮ

Č.	*Název:*	*POZNÁMKA / UMÍSTĚNÍ*
Z-01	SERVISNÍ LÁVKA	STŘECHA
Z-02	ZÁBRADLÍ SERVISNÍ LÁVKY	STŘECHA
Z-03	OCELOVÉ SCHODIŠTĚ	STŘECHA
Z-04	KONTSRUKCE POD VZT JEDNOTKOU	5.NP
Z-05	NEREZOVÝ PLECH PRO KOTVENÍ SDK OBKLADU	4.NP
Z-06	OCELOVÁ MŘÍŽ	4.NP
Z-07	OCHRANNÉ OPLOCENÍ	STŘECHA
Z-08	SERVISNÍ ŽEBŘÍK	STŘECHA

číslo dok.:	Název:	Strana
403	VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ	0

POZNÁMKY K VÝPISU

POZN. 1	VEŠKERÉ ROZMĚRY JE NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ.
POZN. 2	DETAILY NEPOSTIŽENÉ TOUTO DOKUMENTACÍ BUDOU PROVEDENY DLE STANDARDU URČENÉHO OSTATNÍMI STAVEBNÍMI DETAILY.
POZN. 3	ZMĚNY A NEJASNOSTI KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM.
POZN. 4	KOTVENÍ BUDE PROVEDENO DLE VÝROBNÍ DOKUMENTACE VÝROBCE
POZN. 5	VYOBRAZENÉ VÝROBKY SLOUŽÍ POUZE PRO PŘEDSTAVU O VZHLEDU. DEFINITIVNÍ VÝBĚR BUDE ODSOUHLASEN ARCHITEKTEM PROJEKTU.
POZN. 6	FINÁLNÍ PRVKY BUDOU VYBRÁNY INVESTOREM NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÝCH VZORKŮ
POZN. 7	PŘED REALIZACÍ BUDE ZPRACOVÁNA VÝROBNÍ DOKUMENTACE, KTERÁ BUDE PŘEDLOŽENA INVESTOROVI KE SCHVÁLENÍ

číslo dok.:	Název:	Strana
403	VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ	1

POZN.: NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TOHOTO LISTU JE VÝPIS POZNÁMEK UVEDENÝCH NA PRVNÍ STRÁNCE VÝPISU

OZNAČ.	GRAFICKÉ SCHÉMA
Z - 01	VIZ.SAMOSTATNÁ PŘÍLOHA

SERVISNÍ LÁVKA

POPIS

SERVISNÍ LÁVKA JE VYROBENA Z PODLAHOVÉHO ROŠTU, KTERÝ JE PŘIPEVNĚN KE KONSTRUKCI Z OCELOVÝCH JÄKLŮ. KONTRUKCE JE KE STŘEŠE PŘIPEVNĚNA POMOCÍ REKTIFIKAČNÍCH ŠROUBŮ

MATERIÁL		MNOŽSTVÍ CELKEM (MJ)	
MATERIÁL	ocel - pásovina	4NP	,00 bm
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	pozink	5NP	,00 bm
BARVA	přírodní	STŘECHA	2,00 bm
ROZMĚRY			
ŠÍŘKA x DÉLKA	680 x 2400 mm	**CELKEM V OBJEKTU**	**2,00 bm**
TLOUŠŤKA PLECHU	3,0 mm		

POZNÁMKY K VÝROBKU:

OZNAČ.	GRAFICKÉ SCHÉMA
Z - 02	VIZ.SAMOSTATNÁ PŘÍLOHA

ZÁBRADLÍ SERVISNÍ LÁVKY

POPIS

ZÁBRADLÍ JE VYROBENO Z OCELOVÝCH JÄKLŮ. KONTRUKCE JE PŘIPEVNĚNA KE KONSTRUKCI SERVISNÍ LÁVKY.

MATERIÁL		MNOŽSTVÍ CELKEM (MJ)	
MATERIÁL	ocel - pásovina	4NP	,00 bm
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	pozink	5NP	,00 bm
BARVA	přírodní	STŘECHA	18,00 bm
ROZMĚRY			
ŠÍŘKA x DÉLKA	1100 x 1475 mm	**CELKEM V OBJEKTU**	**18,00 bm**
TLOUŠŤKA PLECHU	3,00 mm		

POZNÁMKY K VÝROBKU:

číslo dok.:	Název:	Strana
403	**VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ**	**2**
POZN.:	NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TOHOTO LISTU JE VÝPIS POZNÁMEK UVEDENÝCH NA PRVNÍ STRÁNCE VÝPISU	

OZNAČ.	GRAFICKÉ SCHÉMA
Z - 03	

OCELOVÉ SCHODIŠTĚ

POPIS

DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ OCELOVÉHO SCHODIŠTĚ. NUTNÁ ÚPRAVA DÉLKY V ZÁVISLOSTI ZVÝŠENÍ SKLADBY STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ.

MATERIÁL		MNOŽSTVÍ CELKEM (MJ)	
MATERIÁL	ocel - pásovina	4NP	,00 ks
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	pozink	5NP	,00 ks
BARVA	přírodní	STŘECHA	2,00 ks
ROZMĚRY			
ŠÍŘKA x DÉLKA	mm	**CELKEM V OBJEKTU**	**2,00 ks**
TLOUŠŤKA PLECHU	mm		

POZNÁMKY K VÝROBKU:

OZNAČ.	GRAFICKÉ SCHÉMA
Z - 04	

KONSTRUKCE POD VZT JEDNOTKOU

POPIS

NOSNÁ KONTRUKCE PRO VZDUCHOTECHNICKOU JEDNOTKU JE VYROBENA Z PLECHU P 10, KTERÝ JE PŘIPEVNĚN KE KONSTRUKCI Z OCELOVÝCH JÄKLŮ. KONTRUKCE JE VOLNĚ STOJÍCÍ NA PODLAZE.

MATERIÁL		MNOŽSTVÍ CELKEM (MJ)	
MATERIÁL	ocel - pásovina, jäkl	4NP	,00 ks
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	pozink	5NP	1,00 ks
BARVA	přírodní	STŘECHA	,00 ks
ROZMĚRY			
ŠÍŘKA x DÉLKA x VÝŠKA	750 (1050) x 750 (1050) x 500 mm	**CELKEM V OBJEKTU**	**1,00 ks**
TLOUŠŤKA PLECHU	10,0 mm		

POZNÁMKY K VÝROBKU:
PŘESAH PLECHU PŘES KONSTRUKCI 150 mm NA VŠECHNY STRANY

číslo dok.:	Název:	Strana
403	VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ	3
POZN.:	NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TOHOTO LISTU JE VÝPIS POZNÁMEK UVEDENÝCH NA PRVNÍ STRÁNCE VÝPISU	

OZNAČ.	GRAFICKÉ SCHÉMA
Z - 05	

POZINKOVANÝ PLECH PRO KOTVENÍ SDK OBKLADU

POPIS

POZINKOVANÝ PLECH PRO UCHYCENÍ POŽÁRNÍHO SDK KRYTU KOLEM "I" NOSNÍKU POD ÚROVNÍ HŘEBENE STŘECHY

MATERIÁL			MNOŽSTVÍ CELKEM (MJ)	
MATERIÁL	ocel - pásovina		4NP	,00 bm
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	pozink		5NP	,00 bm
BARVA	přírodní		STŘECHA	42,00 bm
ROZMĚRY				
ROZVINUTÁ ŠÍŘE	600	mm	**CELKEM V OBJEKTU**	**42,00 bm**
TLOUŠŤKA PLECHU	1,0	mm		

POZNÁMKY K VÝROBKU:

OZNAČ.	GRAFICKÉ SCHÉMA
Z - 06	VIZ.SAMOSTATNÁ PŘÍLOHA

OCELOVÁ MŘÍŽ

POPIS

OCELOVÁ MŘÍŽ JE TVOŘENA DRÁTĚNÝM SÍTEM S DVOJTÝM KREPEM VYROBENÝM Z PRUŽINOVÉ OCELI S ROZMĚREM OKA 100x100 mm A TLOUŠŤKOU DRÁTU 12,5 mm. SÍŤ BUDE PŘIVAŘENA K NOSNÉMU RÁMU.
RÁM BUDE TVOŘEN Z OCELOVÝCH "L" PROFILŮ 80x6 KOTVENÝCH DO ZDIVA POMOCÍ KOTEVNÍCH ŠROUBŮ M12 DL. 120mm DO CHEMICKÉ KOTVY á 250mm.
PROPOJENÍ RÁMŮ BUDE POMOCÍ ŠROUBŮ M12 á 250 MM.

MATERIÁL			MNOŽSTVÍ CELKEM (MJ)	
MATERIÁL	ocel - pásovina, pružinová ocel		1650 x 3250 x 105	5,00 ks
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	pozink / bez povrchové úpravy		1675 x 3500 x 105	4,00 ks
BARVA	přírodní		1550 x 2830 x 105	1,00 ks
ROZMĚRY				
ŠÍŘKA x DÉLKA x VÝŠKA	1650 x 3250 x 105	mm	**CELKEM V OBJEKTU**	**10,00 ks**
	1675 x 3500 x 105	mm		
	1550 x 2830 x 105	mm		
TLOUŠŤKA PLECHU	-	mm		

POZNÁMKY K VÝROBKU:
NĚKTERÉ Z RÁMŮ JE NUTNO ŘEŠIT ATYPICKY KVŮLI PROSTUPUJÍCÍM ŠACHTÁM UVNITŘ MÍSTNOSTÍ.

POZN.: NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TOHOTO LISTU JE VÝPIS POZNÁMEK UVEDENÝCH NA PRVNÍ STRÁNCE VÝPISU

OZNAČ.	GRAFICKÉ SCHÉMA
Z - 07	VIZ.SAMOSTATNÁ PŘÍLOHA

OCHRANNÉ OPLOCENÍ

POPIS

OCHRANNÉ OPLOCENÍ JE SESTAVENO Z:
SVAŘVANÝ PANEL 2500 x 2430 mm, VELIKOST OK 50 x 200 mm, PLOCHÉ PROVEDENÍ, PRŮMĚR VODOROVNÉHO DRÁTU 2 x 6 mm, SVISLÝ 5 mm
PLOTOVÝ SLOUPEK 2600/48
BAVOLET OCELOVÝ PRŮMĚR 48 mm, JEDNORAMENNÝ
OSTNATÝ DRÁT

MATERIÁL			MNOŽSTVÍ CELKEM (MJ)	
MATERIÁL	ocel		4NP	,00 bm
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	pozink		5NP	,00 bm
BARVA	přírodní		STŘECHA	23,65 bm
ROZMĚRY				
ŠÍŘKA x VÝŠKA	2500 x 2430	mm	**CELKEM V OBJEKTU**	**23,65 bm**
TLOUŠŤKA PLECHU		mm		

POZNÁMKY K VÝROBKU:
V MÍSTĚ PŘECHODU MEZI STŘEŠNÍMI ROVINAMI BUDE PEVNĚ NAPOJENA NA STÁVAJÍCÍ OPLOCENÍ.

Z - 08	

SERVISNÍ ŽEBŘÍK

POPIS

DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ SERVISNÍHO ŽEBŘÍKU. NUTNÁ ÚPRAVA DÉLKY V ZÁVISLOSTI ZVÝŠENÍ SKLADBY STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ.

MATERIÁL			MNOŽSTVÍ CELKEM (MJ)	
MATERIÁL	ocel - pásovina		4NP	,00 ks
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	pozink		5NP	,00 ks
BARVA	přírodní		STŘECHA	1,00 ks
ROZMĚRY				
ROZVINUTÁ ŠÍŘE		mm	**CELKEM V OBJEKTU**	**1,00 ks**
TLOUŠŤKA PLECHU		mm		

POZNÁMKY K VÝROBKU:

403 - VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

PŘÍLOHA: Z-01 - SERVISNÍ LÁVKA, M 1:10

ŘEZ



PŮDORYS



403 - VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

PŘÍLOHA: Z-02 - ZÁBRADLÍ SERVISNÍ LÁVKY, M 1:50

ŘEZ



PŮDORYS



403 - VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

PŘÍLOHA: Z-06 - OCELOVÁ MŘÍŽ M 1:2

ŘEZ



PŮDORYSNÉ USPOŘÁDÁNÍ



403 - VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

PŘÍLOHA: Z-07 - OCHRANNÉ OPLOCENÍ, M 1:20

POHLED



ŘEZ



DETAILNÍ ŘEŠENÍ



PŮDORYS