ŘEZ A-A' - STÁVAJÍCÍ STAV, BOURACÍ PRÁCE

M 1:50



LEGENDA MATERIÁLŮ

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- BOURANÉ KONSTRUKCE, ODSTRAŇOVANÉ PRVKY
- SDK PŘÍČKA BEZPEČNOSTNÍ BEZP. TŘÍDA RC3 DLE ČSN EN N27 NA KOVOVÉ KONSTRUKCI, TL. 150 mm, 2x CW50 S VLOŽENÝM POZINKOVANÝM PLECHEM TL. 0,8 mm, ROZTEČ PROFILŮ MAX.600 mm, S VLOŽENOU MINERÁLNÍ IZOLACÍ TLOUŠŤKY 40 mm O MINIMÁLNÍ OB.HMOTNOSTI 12 kg/m3, OPLÁŠTĚNÁ Z KAŽDÉ STRANY 2x DESKOU DFRENO2 TL. 12,5 mm

POZNÁMKY

- V PŘÍPADĚ ROZPORU MEZI STAVEBNÍ ČÁSTÍ A PROJEKTEM PROFESÍ MÁ PŘEDNOST STAVEBNÍ ČÁST, V PŘÍPADĚ NEJASNOSTÍ JE NUTNÉ KONTAKTOVAT GP
- PŘED BOURÁNÍM JE TŘEBA STATICKY ZAJISTIT STÁVAJÍCÍ ZACHOVÁVANÉ KONSTRUKCE
- BĚHEM PROVÁDĚNÍ JE NUTNO KONSTRUKCE DOČASNĚ PODEPÍRAT TAK, ABY BYLA ZAJIŠTĚNA STABILITA KONSTRUKCE A NEDOŠLO K PŘETÍŽENÍ NEBO NADMĚRNÝM DEFORMACÍM
- V PŘÍPADĚ NESOULADU SKUTEČNÉHO STAVU KONSTRUKCÍ (PO VYTVOŘENÍ SOND A ODKRYTÍ OMÍTEK) A PŘEDPOKLÁDANÉHO STAVU MUSÍ BÝT NAVRŽENÉ ŘEŠENÍ KONZULTOVÁNO SE STATIKEM NEBO ZÁSTUPCEM GP
- VEŠKERÉ BOURACÍ PRÁCE MUSÍ BÝT PROVÁDĚNY POD DOHLEDEM ODPOVĚDNÉ OSOBY
- VEŠKERÉ STÁVAJÍCÍ RUŠENÉ VZT ZAKONČENÍ NA STŘEŠE MUSÍ BÝT PŘED DEMONTÁŽÍ PROVĚŘENO, ZDA JE NEPOTŘEBNÉ
- PŘED ZAHÁJENÍM BOURACÍCH PRACÍ MUSÍ BÝT PROVEDEN PODROBNÝ STAVEBNĚ TECHNICKÝ PRŮZKUM, KTERÝ PROVĚŘÍ SOULAD S DOKUMENTACÍ SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ (V PRŮBĚHU PRACÍ TOTO NEBYLO MOŽNÉ, Z ZÓVODU PRÓBHJÍCÍHO PROVOZU)
- VEŠKERÉ KLEMPÍŘSKÉ PRVKY NAVAZUJÍCÍ NA REKONSTRUOVANOU STŘECHU BUDOU VYMĚNĚNY NEBO UPRAVENY
- ZAŘÍZOVACÍ PŘEDMĚTY NUTNO PŘED ZAHÁJENÍM BOURACÍCH PRACÍ ZABEZPEČIT PROTI JEJICH POŠKOZENÍ POMOCÍ OSB DESEK
- VEŠKERÝ NÁBYTEK VČETNĚ KUCHYŇSKÝCH LINEK BUDE VYSTĚHOVÁN
- PODLAHA BUDE CHRÁNĚNA GEOTEXTÍLII A OSB DESKAMI tl. 15 mm
- V MÍSTĚ ZDVOJENÉ PODLAHY JE NUTNÉ POD KONSTRUKCE PODLOŽIT ROZNÁŠECÍ DESKY Z OSB tl. 22 mm

POZNÁMKY JSOU SPOLEČNÉ PRO VŠECHNY VÝKRESY STÁVAJÍCÍHO STAVU A BOURACÍCH PRACÍ

POZN.1 DEMONTÁŽ VÝPLNĚ OTVORU VČETNĚ OCHRANNÉ MŘÍŽE. BĚHEM STAVBY BUDE OTVOR OPATŘEN OKENICEMI Z OSB DESEK S PETLICÍ NA ZÁMEK PRO PŘÍSTUP NA STAVENIŠTĚ

POZN.2 STÁVAJÍCÍ STROJE A ZAŘÍZENÍ NUTNO PŘED ZAHÁJENÍM BOURACÍCH PRACÍ ZABEZPEČIT PROTI MECHANICKÉMU POŠKOZENÍ A PRONIKÁNÍ PRACHU POMOCÍ OSB DESEK

POZN.3 DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO VZT POTRUBÍ. NUTNÁ ÚPRAVA DÉLKY POTRUBÍ DLE NOVÉ KONSTRUKCE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ - PODROBNĚ JI VIZ ČÁST VZT

POZN.4. ODSTRANĚNÍ NÁŠLAPNÉ VRSTVY PODLAHY

POZN.5. ZAKONČENÍ STÁVAJÍCÍ KANALIZACE

POZN.6. VYBOURÁNÍ STROPNÍ KONSTRUKCE, PODROBNĚ JI VIZ STATICKÁ ČÁST D.02

POZN.7 VYBOURÁNÍ HORNÍCH TŘÍ ŠÁRÓ PŘÍČKY, PRO ZESÍLENÍ VAZNICE, PODROBNĚ JI VIZ STATICKÁ ČÁST D.02

POZN.8 STÁVAJÍCÍ ELEKTRICKÉ A ELEKTRONICKÉ ZAŘÍZENÍ NUTNO PŘED ZAHÁJENÍM BOURACÍCH PRACÍ ZABEZPEČIT PROTI MECHANICKÉMU POŠKOZENÍ POMOCÍ OSB DESEK, PRONIKÁNÍ PRACHU, VODY A MUSÍ BÝT ZAJIŠTĚNO ODVĚTRÁNÍ A PŘÍSTUP K ZAŘÍZENÍM

POZN.9 STÁVAJÍCÍ KABELOVÉ ROZVODY NUTNO PŘELOŽIT MIMO OTVOR PRO VZT POTRUBÍ

POZN.10 DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO ZÁBRADLÍ

POZN.11 PŘI VYBOURÁNÍ STROPNÍ KONSTRUKCE JE NUTNO ZAJISTIT STÁVAJÍCÍ SVĚTLÍK PROTI PÁDU

POZN.12 ATIKA BUDE VYBOURÁNA V MINIMÁLNÍM MOŽNÉM ROZSAHU

POZN.13 ZA DVEŘMI DO PROSTORU STAVENIŠTĚ, NA CELOU ŠÍŘKU CHODBY, BUDE INSTALOVÁNA TEXTÍLIE PROTI PRONIKÁNÍ PRACHU DO OSTATNÍCH PROSTORŮ BUDOVY

REV. NO.	DATUM / DATE	POPIS / ANNOTATION

AKCE / PROJECT: REKONSTRUKCE STŘECHY NAD PRACOVIŠTĚM REVIZE VE 4.NP VZ I KŘIŽNÁ 4, Č.P. 14/3, PRAHA 1, 110 00		KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ / REGISTRATION CLAMP
INVESTOR / DEVELOPER: STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik KŘIŽNÁ 4, Č.P. 14/3, PRAHA 1, 110 00		
HLAVNÍ PROJEKTANT / GENERAL DESIGNER: APRIS 3MP s.r.o. BARÁNKA 237/8, 160 00, PRAHA 6, ČR Tel.: +420 261 263 700, e-mail: apris@apris.cz	HLAVNÍ PROJEKTY / PROJECTS: Ing. arch. M. TYLSOVÁ	HLAVNÍ PROJEKTY / PROJECT LEADER: Ing. S. VLAZYKOVÁ
PROJEKTANT ČÁSTI / DESIGNER: APRIS 3MP s.r.o. BARÁNKA 237/8, 160 00, PRAHA 6, ČR Tel.: +420 261 263 700, e-mail: apris@apris.cz	DÍL/PART: **D.01**	VEDOUCÍ PROJEKTU / PROJECT LEADER: D. SYSEL Ing. S. KOUBOVÁ
STUPEŇ DOKUMENTACE / PHASE: DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY	DATUM / DATE: 10/2019	KATALOGOVÁ ČÁSTKA / CLAMP:
NÁZEV PROJEKTU / TITLE: **ŘEZ A-A' - STÁVAJÍCÍ STAV, BOURACÍ PRÁCE**	ČÍSLO PROJEKTU / JOB NUMBER: 2019023 PŘÍLOHY / DRAWING NUMBER: 203 MĚŘÍTKO / SCALE: 1:50	

APRIS 3MP
NA TOTO DOKUMENTACI SE VZTAHUJÍ AUTORSKÁ PRÁVA, NELZE JIŽÍVA PRO ZHOTOVOVÁNÍ NOVÝ A ANTOMÁCHA REPRODUKCE BEZ KONTAKTU S ÚVODNÍ AUTORIZOVANÉ OSOBU | PRÁVNÍCH KANCLÉŘ APRIS 3MP s.r.o. a.d APRIS 3MP 2016.