PŮDORYS 4. NP - NAVRHOVANÝ STAV

M 1:50



LEGENDA MÍSTNOSTÍ:

ČÍSLO MÍSTNOSTI	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA	PODLAHA	ZVLÁŠTNÍ ÚPRAVA POVRCHU	POZNÁMKY
369	SKLAD	12,10 m2	ZDVOJENÁ PODLAHA, VLÝSKY	OCELOVÁ MŘÍŽ	STÁVAJÍCÍ PODLAHA
372	SKLAD	14,89 m2	ZDVOJENÁ PODLAHA, LITÁ PODLAHA	OCELOVÁ MŘÍŽ	STÁVAJÍCÍ PODLAHA
329	ŘEZÁRNA	169,19 m2	ZDVOJENÁ PODLAHA, LITÁ PODLAHA		STÁVAJÍCÍ PODLAHA
333	REVIZE	200,70 m2	LITÁ PODLAHA		STÁVAJÍCÍ PODLAHA
335	VEDOUCÍ REVIZE	13,64 m2	LITÁ PODLAHA	KAZETOVÝ PODHLED	STÁVAJÍCÍ PODLAHA
342	VEDOUCÍ DESIGNU	16,55 m2	VLÝSKY PVC	KAZETOVÝ PODHLED	STÁVAJÍCÍ PODLAHA
381	SKLAD	27,07 m2	LITÁ PODLAHA	OCELOVÁ MŘÍŽ	STÁVAJÍCÍ PODLAHA
383	SKLAD	26,06 m2	LITÁ PODLAHA	OCELOVÁ MŘÍŽ	NOVÁ PODLAHA
337	CHODBA	79,14 m2	LITÁ PODLAHA		STÁVAJÍCÍ PODLAHA
336	KANCELÁŘ	25,94 m2	VLÝSKY,KOBEREC	KAZETOVÝ PODHLED	STÁVAJÍCÍ PODLAHA
380	SKLAD	8,76 m2	LITÁ PODLAHA	OCELOVÁ MŘÍŽ	NOVÁ PODLAHA
377	SKLAD	3,33 m2	LITÁ PODLAHA		STÁVAJÍCÍ PODLAHA
332	VSTUPNÍ KONTROLA	36,16 m2	LITÁ PODLAHA		STÁVAJÍCÍ PODLAHA
331	JÍDELNA	30,59 m2	VLÝSKY PVC	KAZETOVÝ PODHLED	STÁVAJÍCÍ PODLAHA
330	PŘEDSÍŇ WC-ŽENY	7,84 m2	KERAMICKÁ DLAŽBA	SKP PODHLED, KERAMICKÝ OBKLAD V = 2100 mm	STÁVAJÍCÍ PODLAHA
330a	WC- ŽENY	12,75 m2	KERAMICKÁ DLAŽBA	SKP PODHLED, KERAMICKÝ OBKLAD V = 2100 mm	STÁVAJÍCÍ PODLAHA
328	WC- MUŽI	1,60 m2	KERAMICKÁ DLAŽBA	SKP PODHLED, KERAMICKÝ OBKLAD V = 2100 mm	STÁVAJÍCÍ PODLAHA
328a	PŘEDSÍŇ WC	1,85 m2	KERAMICKÁ DLAŽBA	SKP PODHLED, KERAMICKÝ OBKLAD V = 2100 mm	STÁVAJÍCÍ PODLAHA

LEGENDA MATERIÁLŮ

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- ZTRACENÉ BEDNĚNÍ 200x200x500 mm
- VYZDÍVKA Z CIHEL PLNÝCH PÁLENÝCH
- SDK PŘÍČKA NA KOVOVÉ KONSTRUKCI (W50 (PRO TL. PŘÍČKY 100)
  ROZTEČE PROFILŮ MAX. 600 mm, OPLÁŠTĚNÁ Z KAŽDÉ STRANY 2 DESKAMI TL. 12,5 mm
  S VLOŽENOU MINERÁLNÍ IZOLACÍ TLOUŠŤKY 50 mm O MINIMÁLNÍ OBJEMOVÉ HMOTNOSTI 15kg/m3
- AKUSTICKÁ PŘEDSTĚNA SPŘAŽENA NA KOVOVÉ KONSTRUKCI (R-CD)
  ROZTEČE PROFILŮ MAX. 625 mm, OPLÁŠTĚNÁ Z JEDNÉ STRANY AKUSTICKOU DESKOU TL. 12,5 mm
  S VLOŽENOU MINERÁLNÍ IZOLACÍ TLOUŠŤKY 40 mm O MINIMÁLNÍ OBJEMOVÉ HMOTNOSTI 30kg/m3
- TEPELNÁ IZOLACE - EXPANDOVANÝ POLYSTYREN EPS 150 S
- HYDROIZOLAČNÍ SOUVRSTVÍ - PODROBNĚ Z VIZ SKLADBY KONSTRUKCÍ

POZNÁMKY

- V PŘÍPADĚ ROZPORU MEZI STAVEBNÍ ČÁSTÍ A PROJEKTEM PROFESÍ MÁ PŘEDNOST STAVEBNÍ ČÁST, V PŘÍPADĚ NEJASNOSTÍ JE NUTNÉ KONTAKTOVAT GP
- V PŘÍPADĚ NESOULADU SKUTEČNÉHO STAVU KONSTRUKCÍ (PO VYTVOŘENÍ SOND A ODKRYTÍ OMÍTEK) A PŘEDPOKLÁDANÉHO STAVU MUSÍ BÝT NAVRŽENÉ ŘEŠENÍ KONZULTOVÁNO SE STATIKEM NEBO ZÁSTUPCEM GP
- VŠECHNY ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ. NEJASNOSTI KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM
- ZDI JSOU KOTVOVÁNY BEZ OBKLADU

POZNÁMKY JSOU SPOLEČNÉ PRO VŠECHNY VÝKRESY NAVRHOVANÉHO STAVU

POZN.1: SÁDROKARTONOVÝ PODHLED SPODNÍ HRANA LÍCOVANÁ S NADPRAŽÍM OKNA
POZN.2: SÁDROKARTONOVÝ PODHLED v. 3100 mm
POZN.3: STÁVAJÍCÍ OCELOVÁ MŘÍŽ DEMONTOVÁNA, A PO REALIZACI SDK OPLÁŠTĚNÍ IS POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ OCELOVÝCH PROFILŮ BUDE OSAZENA ZPĚT. NOVÉ BUDE DOPLNĚNA DRUHÁ VRSTVA OCELOVÉ MŘÍŽE min. 100 mm POD STÁVAJÍCÍ V MÍSTNOSTI č. 369 A 381
POZN.4: DOPLNĚNÍ STÁVAJÍCÍ SDK PŘÍČKY K TRAPÉZOVÉMU PLECHU
POZN.5: OSAZENÍ NOVÉHO OKNA A ZPĚTNÉ OSAZENÍ OCHRANNÉ MŘÍŽE
POZN.6: ZAKOMENÍ STÁVAJÍCÍ KANALIZACE
POZN.7: UPRAVIT ZAKOMENÍ DEŠŤOVÉHO SVODU DLE NOVÉHO TVARU STŘECHY
POZN.8: NOVÉ OPLECHOVÁNÍ STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE ŽÁDHTY
POZN.9: NOVÁ KONSTRUKCE STROPU, PODROBNĚJI VIZ. STATICKÁ ČÁST D.02
POZN.10: ZPĚTNÁ MONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO VZT POTRUBÍ NUTNÁ ÚPRAVA DÉLKY POTRUBÍ DLE NOVÉ KONSTRUKCE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ
POZN.11: NOVÉ VZT POTRUBÍ BUDE OPATŘENO NÁTĚREM, KTERÝ BUDE BAREVNĚ S.JDNOCEN S PŘEVLÁDAJÍCÍ BARVOU NAVAZUJÍCÍCH STŘEŠNÍCH PLOCH
POZN.12: ZESÍLENÍ OCELOVÉ VAZNICE, PODROBNĚJI VIZ STATICKÁ ČÁST D.02, DOZDĚNÍ Z PLNÝCH CIHEL, NUTNO DOPLNIT A NAPOJIT VÝZTUŽ V OMÍTCE
POZN.13: ZVÝŠENÍ PARAPETU A DOPLNĚNÍ STUPNĚ ŠÍŘKY 300mm, BETONOVÁ MAZANNA C 16/20 VČETNĚ VÝZTUŽE
POZN.14: SPÁD VYTVOŘEN PŘÍŘEZY Z DŘEVĚNÝCH HRANOLŮ 60x100mm, PODÉL STĚN KOTVENO KE STĚNĚ POMOCÍ POZNKOVANÝCH OCELOVÝCH ÚHELNÍKŮ
POZN.15: V PŘÍPADĚ NUTNOSTI VYBOURÁNÍ ATIKY V MINIMÁLNÍM MOŽNÉM ROZSAHU BUDE DOZDĚNA Z PLNÝCH CIHEL, OPATŘENA OMÍTKOU MATERIÁLOVĚ A BAREVNĚ SHODNOU SE STÁVAJÍCÍ
POZN.16: PO ZESÍLENÍ OCELOVÉ KONSTRUKCE BUDE NAVÁŘENA DOPLŇUJÍCÍ VÝZTUŽ A OTVOR DOZDĚN Z CIHEL PLNÝCH PÁLENÝCH
POZN.17: ODVĚTRÁVACÍ OTVORY V MÍSTECH NEPROVĚTRÁVANÝCH ČÁSTÍ, OTVORY Ø50 mm à 200 mm (VIZ. DETAIL A6)
POZN.18: DOPLNĚNÍ STÁVAJÍCÍCH VRSTEV PODLAHY/STŘECHY

REV. NO. / DATUM / DATE	TYPU / ANNOTATION	AUTORIZACE NAZVU / AUTHORISATION STAMP	
AKCE / PROJECT	REKONSTRUKCE STŘECHY NAD PRACOVIŠTĚM REVIZE VE 4.NP VZ I Křižovna 4, Čp. 143, PRAHA 1, 110 00		
INVESTOR / DEVELOPER	STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik Křižovna 4, Čp. 143, PRAHA 1, 110 00		
GLAVNI PROJEKTANT / GENERAL DESIGNER	APRIS 3MP s.r.o. BARRÁNDOV STAVBY, 360 00, PRAHA 4, ČR tel.: +420 267 260 358, e-mail: apris@apris.cz	PROJEKTANT / PROJECT LEADER Ing. arch. M. TYLŠOVÁ	
PROJEKTANT / EXPERT DESIGNER	APRIS 3MP s.r.o. BARRÁNDOV STAVBY, 360 00, PRAHA 4, ČR tel.: +420 267 260 358, e-mail: apris@apris.cz	DÍL/PART D.01	APROBOVAL / APPROVED BY D. SYSEL Ing. S. KOUBOVÁ
			APROBOVAL / APPROVED BY Ing. P. SOLNIČKA
STUPEŇ DOKUMENTACE / PHASE	DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY	DATUM / DATE 10/2019	FORMÁT / LIST
NÁZEV VÝKLADU / TITLE	PŮDORYS 4. NP - NAVRHOVANÝ STAV	ČÍSLO ZAKÁZKY / JOB NUMBER 2019023	PŘÍLOHY / DRAWING NUMBER 301
		MĚŘÍTKO / SCALE 1:50	

APRIS 3MP APRIS 3MP APRIS 3MP APRIS 3MP APRIS 3MP APRIS 3MP APRIS 3MP APRIS 3MP APRIS 3MP APRIS 3MP
NA TOTO DOKUMENTACI SI SŤÁTNÍ TISKÁRNA CENIN PRAHA, NEW DRŽÍ PRÁVO ZMĚTOVÁNÍ KOPIÍ V JAKÉMKOLIV REPRODUKCI BEZ KOMPETENTNÍ VÝVĚDOMÍ NEBO ÚDĚLEJ Z PRÁVEČÍCH KANCELÁŘE APRIS 3MP s.r.o., LIZ APRIS 3MP CZ6.