ŘEZ B-B' - STÁVAJÍCÍ STAV, BOURACÍ PRÁCE

M 1:50



LEGENDA MATERIÁLŮ

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- BOURANÉ KONSTRUKCE, ODSTRAŇOVANÉ PRVKY
- SDK PŘÍČKA BEZPEČNOSTNÍ BEZP. TŘÍDA RC3 DLE ČSN EN 1627 NA KOVOVÉ KONSTRUKCI, TL. 150 mm, 2x CW50 S VLOŽENÝM POZINKOVANÝM PLECHEM TL. 0,8 mm., ROZTEČ PROFILŮ MAX.600 mm, S VLOŽENOU MINERÁLNÍ IZOLACÍ TLOUŠŤKY 40 mm O MINIMÁLNÍ OBJEMOVÉ HMOTNOSTI 12 kg/m3, OPLÁŠTĚNÁ Z KAŽDÉ STRANY 2x DESKOU DFRIEH2 TL. 12,5 mm

POZNÁMKY

- V PŘÍPADĚ ROZPORU MEZI STAVEBNÍ ČÁSTÍ A PROJEKTEM PROFESÍ MÁ PŘEDNOST STAVEBNÍ ČÁST, V PŘÍPADĚ NEJASNOSTÍ JE NUTNÉ KONTAKTOVAT GP
- PŘED BOURÁNÍM JE TŘEBA STATICKY ZAJISTIT STÁVAJÍCÍ ZACHOVÁVANÉ KONSTRUKCE
- BĚHEM PROVÁDĚNÍ JE NUTNO KONSTRUKCE DOČASNĚ PODEPÍRAT TAK, ABY BYLA ZAJIŠTĚNA STABILITA KONSTRUKCE A NEDOŠLO K PŘETÍŽENÍ NEBO NADMĚRNÝM DEFORMACÍM
- V PŘÍPADĚ NESOULADU SKUTEČNÉHO STAVU KONSTRUKCÍ (PO VYTVOŘENÍ SOND A ODKRYTÍ OMÍTEK) A PŘEDPOKLÁDANÉHO STAVU MUSÍ BÝT NAVRŽENÉ ŘEŠENÍ KONZULTOVÁNO SE STATIKEM NEBO ZÁSTUPCEM GP
- VEŠKERÉ BOURACÍ PRÁCE MUSÍ BÝT PROVÁDĚNY POD DOHLEDEM ODPOVĚDNÉ OSOBY
- VEŠKERÉ STÁVAJÍCÍ RUŠENÉ VZT ZAKONČENÍ NA STŘEŠE MUSÍ BÝT PŘED DEMONTÁŽÍ PROVEŘENO, ZDA JE NEPOTŘEBNÉ
- PŘED ZAHÁJENÍM BOURACÍCH PRACÍ MUSÍ BÝT PROVEDEN PODROBNÝ STAVEBNĚ TECHNICKÝ PRŮZKUM, KTERÝ PROVĚŘÍ SOULAD S DOKUMENTACÍ SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ (V PRŮBĚHU PROJEKČNÍCH PRACÍ TOTO NEBYLO MOŽNÉ, Z DŮVODU PROBÍHAJÍCÍHO PROVOZU)
- VEŠKERÉ KLEMPÍŘSKÉ PRVKY NAVAZUJÍCÍ NA REKONSTRUOVANOU STŘECHU BUDOU VYMĚNĚNY NEBO UPRAVENY
- ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY NUTNO PŘED ZAHÁJENÍM BOURACÍCH PRACÍ ZABEZPEČIT PROTI JEJICH POŠKOZENÍ POMOCÍ OSB DESEK
- VEŠKERÝ NÁBYTEK VČETNĚ KUCHYŇSKÝCH LINEK BUDE VYSTĚHOVÁN
- PODLAHA BUDE CHRÁNĚNA GEOTEXTÍLIÍ A OSB DESKAMI tl. 15 mm
- V MÍSTĚ ZDVOJENÉ PODLAHY JE NUTNÉ POD KONSTRUKCE PODLOŽIT ROZNÁŠECÍ DESKY Z OSB tl. 22 mm

POZNÁMKY JSOU SPOLEČNÉ PRO VŠECHNY VÝKRESY STÁVAJÍCÍHO STAVU A BOURÁCÍCH PRACÍ

POZN.1. DEMONTÁŽ VÝPLNĚ OTVORU VČETNĚ OCHRANNÉ MŘÍŽE. BĚHEM STAVBY BUDE OTVOR OPATŘEN OKENICEMI Z OSB DESEK S PETLICÍ NA ZÁMEK PRO PŘÍSTUP NA STAVENIŠTĚ

POZN.2. STÁVAJÍCÍ STROJE A ZAŘÍZENÍ NUTNO PŘED ZAHÁJENÍM BOURACÍCH PRACÍ ZABEZPEČIT PROTI MECHANICKÉMU POŠKOZENÍ A PRONIKÁNÍ PRACHU POMOCÍ OSB DESEK

POZN.3. DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO VZT POTRUBÍ. NUTNÁ ÚPRAVA DÉLKY POTRUBÍ DLE NOVÉ KONSTRUKCE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ - PODROBNĚJI VIZ ČÁST VZT

POZN.4. ODSTRANĚNÍ NÁŠLAPNÉ VRSTVY PODLAHY

POZN.5. ZAKONČENÍ STÁVAJÍCÍ KANALIZACE

POZN.6. VYBOURÁNÍ STROPNÍ KONSTRUKCE, PODROBNĚJI VIZ STATICKÁ ČÁST D.02

POZN.7. VÝBOURÁNÍ HORNÍCH TŘÍ ŠÁRŮ PŘÍČKY, PRO ZESÍLENÍ VAZNICE, PODROBNĚJI VIZ STATICKÁ ČÁST D.02

POZN.8. STÁVAJÍCÍ ELEKTRICKÉ A ELEKTRONICKÉ ZAŘÍZENÍ NUTNO PŘED ZAHÁJENÍM BOURACÍCH PRACÍ ZABEZPEČIT PROTI MECHANICKÉMU POŠKOZENÍ POMOCÍ OSB DESEK, PRONIKÁNÍ PRACHU, VODY A MUSÍ BÝT ZAJIŠTĚNO ODVĚTRÁNÍ A PŘÍSTUP K ZAŘÍZENÍM

POZN.9. STÁVAJÍCÍ KABELOVÉ ROZVODY NUTNO PŘELOŽIT MIMO OTVOR PRO VZT POTRUBÍ

POZN.10. DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO ZÁBRADLÍ

POZN.11. PŘI VYBOURÁNÍ STROPNÍ KONSTRUKCE JE NUTNO ZAJISTIT STÁVAJÍCÍ SVĚTLÍK PROTI PÁDU

POZN.12. ATIKA BUDE VYBOURÁNA V MINIMÁLNÍM MOŽNÉM ROZSAHU

POZN.13. ZA DVEŘMI DO PROSTORU STAVENIŠTĚ, NA CELOU ŠÍŘKU CHODBY, BUDE INSTALOVÁNA TEXTÍLIE PROTI PRONÍKÁNÍ PRACHU DO OSTATNÍCH PROSTORŮ BUDOVY

REV. NO.	DATUM / DATE	POPIS / ANNOTATION

AKCE / PROJECT: REKONSTRUKCE STŘECHY NAD PRACOVIŠTĚM REVIZE VE 4.NP VZ I
RŮŽOVÁ 6, ČP. 943, PRAHA 1, 110 00

INVESTOR / DEVELOPER: STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik
RŮŽOVÁ 6, ČP. 943, PRAHA 1, 110 00

AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO / REGISTRATION STAMP

HLAVNÍ PROJEKTANT / GENERAL DESIGNER: APRIS 3MP s.r.o.
BAAROVA 231/36, 140 00, PRAHA 4, CR
tel.: +420 261 260 358, e-mail: apris@apris.cz

ARCHITEKT PROJEKTU / ARCHITECT: Ing. arch. M. TYLSOVÁ

VEDOUCÍ PROJEKTU / PROJECT LEADER: Ing. Š. VLADYKOVÁ

PROJEKTANT ČÁSTI / DESIGNER: APRIS 3MP s.r.o.
BAAROVA 231/36, 140 00, PRAHA 4, CR
tel.: +420 261 260 358, e-mail: apris@apris.cz

ČÁST/PART: D.01

VYPRACOVAL/DRAFTER: D. SYSEL, Ing. S. KOUBOVÁ

KONTROLA/CHECK: Ing. P. SOLNIČKA

STUPEŇ DOKUMENTACE / PHASE: DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

DATUM / DATE: 10/2019

ČÍSLO ZAKÁZKY / JOB NUMBER: 2019023

POČET FORMÁTŮ / FORMAT: 3xA4

MĚŘÍTKO / SCALE: 1:50

ČÍSLO PŘÍLOHY / DRAWING NUMBER: 204

NÁZEV PŘÍLOHY/TITLE: ŘEZ B-B' - STÁVAJÍCÍ STAV, BOURACÍ PRÁCE

NA TUTO DOKUMENTACI SE VZTAHUJÍ AUTORSKÁ PRÁVA, NENÍ URČENA PRO ZHOTOVOVÁNÍ KOPIÍ A JAKÝCHKOLIV REPRODUKCÍ BEZ KONTAKTU S UVEDENOU AUTORIZOVANOU OSOBOU Z PROJEKČNÍ KANCELÁŘE APRIS 3MP s.r.o. (c) APRIS 3MP 2014