

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

dle ust. § 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,
(dále jen „zákon VZ“).

Identifikační údaje zadavatele

název zadavatele:	Česká republika - Ministerstvo financí,
právní forma:	325, organizační složka státu,
sídlo (obec, adresa, PSČ):	Praha 1 - Malá Strana, Letenská 525/15, PSČ 118 10,
identifikační číslo (IČ):	00006947,
daňové identifikační číslo (DIČ):	CZ00006947,
jehož jménem ve věci zadání veřejné zakázky jedná:	JUDr. Ondřej Závodský, Ph.D., náměstek ministra financí, na základě pověření ministra financí

Název veřejné zakázky:

„Úprava přeložky Vesnického potoka - dodatečné stavební práce“

Druh a limity veřejné zakázky:

Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce

Celková cena veřejné zakázky sjednaná ve smlouvě

4.402.240,34 Kč bez DPH

Druh zadávacího řízení

Jednací řízení bez uveřejnění - § 23 odst. 7 písm. a) zákona VZ

Zdůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění

V průběhu realizace zakázky „Úprava přeložky Vesnického potoka“, prováděné na základě realizační smlouvy č. 05779-2012-452-S-0050/02-UV-005-SU0348, na částku 34 239 278,00 Kč bez DPH byly zjištěny nové skutečnosti, které nejsou obsaženy v původním realizačním projektu. Po zjištění nových skutečností v tomto úseku byla přerušena realizace prací a zhotovitel o této situaci informoval zadavatele, supervizi a právnickou osobu.

Jedná se o stavební objekt SO 01 – Úprava Vesnického potoka (úsek ve staničení 0,550 – 0,650):

– **Nevhodné parametry zemin v základové spáře**

Prováděním zemních prací při vytváření profilu nového koryta bylo zjištěno, že materiál v základové spáře vykazuje nevhodné parametry pro založení stavby a je potřeba provést sanaci základové spáry. Na základě tohoto zjištění byly provedeny laboratorní zkoušky

na ověření vhodnosti těchto zemin. Ze závěrů zkoušek a vyjádření geotechnika vyplývá, že zeminy v tomto úseku jsou pro zakládání stavby podmíněně vhodné až nevhodné. Projektant navrhl provést v tomto úseku odstranění nevhodných zemin a skladba konstrukčních zemin bude doplněna o vrstvu hutněného aditivovaného granulátu o mocnosti 70 cm pod jezdovou část bermy a 30 cm pod kynetu.

– **Výrony vody z bočních svahů do stavby**

Po odstranění stávajícího betonového koryta dochází v novém zářezu pravé boční strany k výronům vody z vodonosných, propustných zemin. Projektem není řešen převod vody z výronů z bočních svahů do stavby v průběhu výstavby koryta. Vlivem těchto výronů by docházelo v průběhu výstavby k zvodnění základové spáry a tím ke zhoršování základacích podmínek. Z uvedeného důvodu je nutno provádět po dobu výstavby jímání vody z výronů do staveništních jímek a odtud odčerpávat tyto vody ze staveniště.

Projektant navrhl práce související se zachytáváním a odčerpáváním vody pryč ze staveniště, aby nebyla poškozována základová spára. Po dokončení stavby musí být zajištěn převod vody z výronů do koryta potoka. K tomuto je navržena jednoduchá drenáž z flexibilního potrubí DN150, které bude uloženo v drenážním příkopu a zaústěno do koryta nad úroveň jílového těsnění.

– **Nález výchozů uhelné sloje**

Na pravé straně koryta, po odstranění původního koryta a vytvoření zářezu pro nové koryto, byly ve staničení 0,550-0,650 nalezeny výchozy uhelné sloje. Výchoz uhelné sloje je nutné utěsnit tak, aby bylo zamezeno přístupu vody a vzdušného kyslíku do odkryté části sloje a eliminovala se možnost vzniku záparu. Pro sanaci výchozu uhelné sloje je navržen postup používaný v báňských podmínkách. Sloj se částečně odtěží a odstraní se mechanicky narušená a zvětralá vrstva, vytvoří se vhodný sklon bočního svahu, uhelná sloj se přetěsní vrstvou aditivovaného granulátu o mocnosti 50 cm a dále se přetěsní vrstvou zhutnitelné šterkozeminy o mocnosti 90 cm. S ohledem na poměrně příkrý sklon bočního svahu, který vyplývá z omezení hranice staveniště, je nutno provádět rozprostření popílku ve svahu rypadlem a hutnit ručně vedeným válcem po etážích o výšce cca 50 cm.

– **Výkop rýhy pro uložení obtokového potrubí**

Při převádění toku potoka v místě prováděných úprav koryt je nutno obtokové potrubí uložit do vyhloubeného výkopu. Projekt uvažoval s umístěním obtokového potrubí pro převod vody na povrchu okolního terénu. Při takto provedeném obtoku koryta došlo vlivem dynamických rázů způsobených zvětšeným průtokem vody v korytě v době tání a v době zvýšených srážek k poškození spojů potrubí, k posunům potrubí a přesazení jednotlivých dílů a k následnému úniku převáděné vody do rozestavěné části koryta, při přívalových deštích došlo i k celkové destrukci provedeného obtoku a následnému zaplavení rozestavěné části koryta. Vzniklá situace způsobila poškození již provedených konstrukcí a zanesení rozestavěné části koryta naplaveninami. Pro zamezení možnosti úniku vody z obtokového potrubí do rozestavěné části koryta, jeho stabilizaci a eliminaci destrukce obtokového potrubí, navrhujeme uložit obtokové potrubí do vyhloubeného výkopu. Uložení potrubí do výkopu zajistí jeho stabilní uložení a zcela eliminuje možnost pohybu jednotlivých dílů, ze kterých je obtok sestaven a dále vyhloubená rýha dokáže pojmout případné úniky vody ze spojů potrubí a odvede ji do funkční části koryta potoka. Vytvořený výkop rovněž zachytí povrchovou vodu z bočního svahu, která by jinak vtékala do rozestavěné části koryta.

Vzhledem k povaze prací – práce spojené se základovou spárou a bočním svahem koryta potoka je zakázka neoddělitelná od původního projektu, na tyto konstrukční vrstvy bude navazovat kamenná rovinanina, která tvoří vrchní vrstvu koryta potoka. Bez provedení těchto dodatečných prací by nemohlo být dílo kompletně dokončeno a v budoucích letech by mohlo dojít k porušení kamenné rovinaniny vlivem nevhodných zemin pod korytem nebo vodou z bočních svahů. Pro zdárné a funkční dokončení díla (původní zakázky) jsou předloženy změny nezbytné.

Dodatečné práce, které jsou předmětem této zakázky, nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Tyto dodatečné práce jsou nezbytné pro dokončení předmětu původní veřejné zakázky, nemohou být technicky a ekonomicky odděleny od původní veřejné zakázky bez způsobení újmy zadavateli a celkový rozsah těchto prací nepřekročí 30% ceny původní veřejné zakázky.

Předmět veřejné zakázky

Předmětem této veřejné zakázky je provedení činností dle písemného soupisu prací, kterým je dokument „Úprava přeložky Vesnického potoka, návrh na provedení dodatečných stavebních prací“ zpracovaný zhotovitelem. Písemný soupis prací, byl následně v souladu se závěry jednání dodavatele se zadavatelem upraven.

K dokumentu byla vydána souhlasná stanoviska:

- supervizora (AZ Consult spol. s r.o.) ze dne 22.5.2015
- projektanta (Vodohospodářské projekty Teplice spol. s r.o.) ze dne 13.5.2015
- právnické osoby (Severní energetická a.s.) ze dne 21.5.2015
- MPO č.j MPO 25957/2015, MIPOX01WWQAP ze dne 3.6.2015
- MŽP č.j. 37488/ENV/15, 1977/750/15/RP ze dne 16.6.2015

Identifikační údaje vybraného uchazeče

Obchodní firma nebo název:
Sídlo:
Právní forma:
IČ/DIČ:

DTS Vrbenský, a.s.
Souš čp. 7, 434 03 Most
akciová společnost
63145251/CZ63145251

Odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky

K jednání byl vyzván dodavatel původní veřejné zakázky.

Vybraná nabídka splňuje požadavky zadavatele stanovené v souladu se zákonem VZ v zadávacích podmínkách a odpovídá výsledkům jednání zadavatele s dodavatelem konaného ve dnech 10. a 15.9.2015.

Uvedení, jaká část veřejné zakázky má být plněna prostřednictvím subdodavatelů

Dodavatel nemá v úmyslu zadat část veřejné zakázky jiným osobám (subdodavatelům).

Za zadavatele - Ministerstvo financí:

.....
Ing. Radmila Musilová
vedoucí oddělení 4501,
na základě pověření ministra financí