

VÝKAZY VÝMĚR STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ

DÍLČÍ PROJEKT

Stavba SANACE STARÉ EKOLOGICKÉ ZÁTĚŽE ArcelorMittal Ostrava
Etapa Projekt sanace dílčí lokality SO 22
Část část B - sanace stavebních konstrukcí
Objekt: SO 29 objekt č.36,37,38 - Sytiče č. 1, 2, 3
ROZMĚROVÉ ÚDAJE

		průměr m	obvod m	výška m	hloubka základů	plocha m2	OP m3		objem zásypů m3
Budovy	TZ koksochemiev obj. 29 - budova čpavkárny								
	sytič č.1	7,00		6,00					
	sytič č.2	7,00		6,00					
	sytič č.3	7,00		6,00					
	budovy celkem					0,00	0,00		0,00
Střechy									
	střechy - celkem					0,00			

REKAPITULACE OBJEMŮ A HMOTNOSTÍ

objekt č.36,37,38 - Sytiče č. 1, 2, 3		objem m3	měr. hmot. tun/m3	hmotnost tun
umístění , popis	materiál			
základy, základy strojů	beton	58,68	2,5	146,70
nadzemní zdivo	cihla		1,8	
nadzemní podlahy, stropy, střechy	beton, železobeton		2,5	
ocelové konstrukce, plechy, profily, trubky, potrubí	železo		7,8	13,37
technologická zařízení, technologické OK	železo		7,8	163,57
střešní krytiny	asfaltové lepenky, IPA			
střechy, opláštění	azbestové materiály			
okenní otvory, stěny	luxfery, tabulové a drátové sklo			
dřevěné konstrukce stropů, střech, pláštů	dřevo, trámy, desky, obklady			
izolace tepelné, zvukové	izolační materiály			
podlahy, WC, pisoáry, umyvadla	keramika, keramické dlažby	6,42	2,5	48,15
kabeláže, přístroje, skříně, ...	elektromateriály			7,35
výstelky	barevné kovy - olovo			25,39
střechy, opláštění	plasty			
tryskání horkou VT vodou 2000 bar	voda znečištěná NL			
	znečištěný betonový kal			
Celkem za objekt		65,10		404,53
odstranění odpadů na skládce OO (bez C+B střepu)		6,42		48,15
odstranění odpadů na skládce NO (bez C+B střepu)		0,00		0,00

MATERIÁLOVÉ TOKY		objem m3	hmotnost tun	podíl %
cihelné a betonové materiály		58,68	146,70	
cihelný a betonový střep v nakypřeném stavu		70,42		
recyklace demoličních materiálů		70,42	146,70	100%
odstranění demoličních materiálů - odpadů na skládce OO		0,00	0,00	0%
odstranění demoličních materiálů - odpadů na skládce NO		0,00	0,00	0%
odstranění demoličních materiálů - odpadů ve spalovně NO		0,00	0,00	0%



kusů	umístění , popis	délka m	výška/šířka m	plocha m2	tl. / výška m	objem m3	obj. hmot. tun/m3	hmotnost tun	druh materiálu
24	základová patka	0,90	0,90	0,81	1,50	29,16	2,5	72,90	ŽB
12	základová patka	0,80	0,80	0,64	1,50	11,52	2,5	28,80	ŽB
24	táhlo	2,00	0,50	1,00	0,50	12,00	2,5	30,00	ŽB
12	táhlo	2,00	0,50	1,00	0,50	6,00	2,5	15,00	ŽB
	Hmotnost celkem					58,68		146,70	

kusů	umístění , popis	délka m	výška/šířka m	plocha m2	tl./ výška m	objem m3	obj. hmot. tun/m3	hmotnost tun	druh materiálu
	Hmotnost celkem							0,0	

kusů	umístění , popis	délka m	výška/šířka m	plocha m2	tl./ výška m	objem m3	obj. hmot. tun/m3	hmotnost tun	druh materiálu
	Hmotnost celkem							0,0	

kusů	umístění , popis	délka m	výška/šířka m	plocha m2	tl./ výška m	objem m3	obj. hmot. tun/m3	hmotnost tun	druh materiálu
	Hmotnost celkem							0,0	

kusů	umístění , popis	délka m	výška/šířka m	plocha m2	tl./ výška m	objem m3	obj. hmot. tun/m3	hmotnost tun	druh materiálu
	Hmotnost celkem							0,0	

[illegible][illegible]

OSTATNÍ KONSTRUKČNÍ MATERIÁLY

kusů	umístění , popis	délka m	výška/šířka m	plocha m2	tl. / výška m	objem m3	obj. hmot. tun/m3	hmotnost tun	druh materiálu
3	olověná výstelka sytičů						8,4620	25,39	olovo
3	olověná výstelka odlučovačů								olovo
	Barevné kovy c e l k e m							25,39	
3	kyselinovzdorná vyzdívka sytičů					6,42	2,5	48,15	dinas
3	kyselinovzdorná vyzdívka oddlučovače								dinas
	Keramika c e l k e m					6,42		48,15	
3	kabeláže vč. zatrubkování (odb. odhad)						1,6500	4,95	kabely, plech
3	přístrojová technika, skřínky						0,8000	2,40	ocel
	Elektroodpad c e l k e m							7,35	
	Hmotnost celkem							32,74	

ČIŠTĚNÍ, TRYSKÁNÍ, ZÁSYPY, BETONÁŽE, ODPADY

kusů	umístění , popis	délka m	výška/šířka m	plocha m2	tl. / výška m	objem m3	obj. hmot. tun/m3	hmotnost tun	druh materiálu
	Hmotnost celkem							0,0	

