

MINISTERSTVO FINANCÍ

Odbor 45 Realizace ekologických závazků
vzniklých při privatizaci
Ing. Radmila Musilová
vedoucí oddělení 4501

Letenská 15
118 10 Praha 1
Telefon: 257 041 111 Fax: 257 042 788
ID datové schránky: xzeaauv
E-mail: podatelna@mfcf.cz
Profil zadavatele:
https://mfcf.ezak.cz/profile_display_2.html

V Praze dne 8. 3. 2016
PID: MFCR6XDDFT
Č. j.: MF-54489/2015/4501-26
Počet listů: 3
Přílohy: dle textu

Věc: **Poskytnutí dodatečných informací k zadávacím podmínkám III.**
Referent: Sibalová Jitka, Ing

Veřejná zakázka:

Nadlimitní veřejná zakázka na služby s názvem „Opatření vedoucí k nápravě starých ekologických zátěží vzniklých před privatizací skládky Nelahozeves a.s. kaučuk společnosti UNIPETROL a.s.“, zadávaná dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon VZ“), druhem zadávacího řízení – otevřené řízení, zveřejněná ve Věstníku veřejných zakázek dne 9. 12. 2015, s evidenčním číslem VZ 527979.

Zadavatel dne 2. 3. 2016 obdržel písemnou žádost o dodatečné informace k zadávacím podmínkám k výše uvedené veřejné zakázce v souladu s § 49 odst. 1 zákona VZ. V souladu s § 49 odst. 2 zákona VZ poskytujeme tyto níže uvedené dodatečné informace všem dodavatelům, kteří mají zájem na podání nabídky.

I.

Poskytnutí dodatečných informací k zadávacím podmínkám dle § 49 odst. 2 zákona VZ

Dotaz č. 4

Při posouzení podkladů k zadávací dokumentaci (příloha č. 4 - Situace lokality s HG objekty, tvarem skládky, příloha č. 8 - Situace odběrových míst, přístupové komunikace) se souhlasy vlastníků, uvedené v Dodatečných informacích I a kapitolou 2.3 Majetkoprávní vztahy (Aktualizace projektové dokumentace) vyplývá:

> pozemek p. č. 288/21 není uveden v tabulce č. 1a - Přehled dotčených pozemků, ani k němu není dostupný souhlas vlastníka s realizací sanace, přestože na tomto pozemku leží část předmětné skládky, vede po něm obslužná komunikace na mezideponii a zároveň zde leží hg vrty, které se mají v rámci sanace monitorovat > pozemek p. č. 288/1 není uveden v tabulce č. 1b - Pozemky přístupové komunikace, ani k němu není dostupný souhlas vlastníka s využitím pozemku jako přístupové komunikace ke skládce.

Zajistí zadavatel resp. právnická osoba (UNIPETROL a.s.) souhlas s bezplatným přístupem i na tyto pozemky minimálně před zahájením prací?

Odpověď:

Ano, nabyvatel (společnost UNIPETROL a.s.) zajistí bezúplatný přístup na všechny dotčené pozemky pro dodavatele sanačních prací před zahájením prací.

Do tabulek č. 1a – přehled dotčených pozemků a č. 1b – pozemky přístupové komunikace jsou doplněny kompletně všechny pozemky, kterých se předmětná stavba dotýká. Pro kompletní doplnění je přiložena katastrální mapa s vyznačením pozemků, kterých se dotýká přístupová cesta. Tabulky a upřesněná katastrální mapa jsou uvedeny v příloze těchto odpovědí.

Dotaz č. 5:

V kapitole 4.2 Aktualizace projektové dokumentace (Cílové parametry sanačních prací) je uvedeno, že "Na skládku skupiny NO, OO budou uloženy veškeré zeminy ze staré i nové skládky" a dále, že "Veškerá těžená zeminy pod izolační vrstvou bude odvážena ke skládkování". Nicméně v kapitole 4.3.2.2 Aktualizace projektové dokumentace je v posledním odstavci uvedeno, že "Zeminy, které budou vyhovovat legislativnímu požadavku dle výsledků z rozborů (tzn. nebude je tedy nutné odvážet na patřičnou skupinu skládky), budou tyto bilanční přebytky zemin využity jako zásypový materiál v místě těžby při konečné úpravě terénu." Rovněž tak v kap. 4.3.3 se píše "V rámci rekultivace bude využita také zemina, která byla po vyhodnocení výsledků rozborů ponechána v místě těžby a neodvezena na skládku." Obdobně se také píše v kap. 5.2, že "Ostatní zeminy, které budou splňovat parametry dané vyhláškou a nebudou využity k následné rekultivaci, budou uloženy na skládce S-OO".

Metodika vzorkování nesaturované zóny, uvedená v Aktualizaci projektové dokumentace, nepočítá se vzorkováním zemin nad izolační folií (zeminy nejsou kontaminované) a dále vzorkování zemin pod izolační folií bude sloužit pouze k zařazení odpadu do kategorie "N" nebo "O". Žádné další vzorkování, které by stanovovalo, zda zeminy pod izolační folií mohou zůstat nebo nikoliv na lokalitě jako zásypový materiál, Aktualizovaná projektová dokumentace neuvažuje.

Chápeme správně v souladu s Cílovými parametry sanačních prací, že veškeré materiály pod izolační folií, až na bázi skládky budou odvezeny z lokality na externí zařízení k odstranění odpadu, tj. že žádný materiál pod izolační folií nebude použit pro technickou a biologickou rekultivaci sanované lokality?

Odpověď:

Ano, veškeré materiály pod izolační folií, až na bázi skládky budou odvezeny z lokality na externí zařízení k odstranění odpadu, tj. že žádný materiál pod izolační folií nebude použit pro technickou a biologickou rekultivaci sanované lokality.

Dotaz č. 6:

Dle kap. 4.3.3 Aktualizované projektové dokumentace (Technická a biologická rekultivace) je uvedeno, že "v rámci technické rekultivace bude jako zásypový materiál využito cca 11 043 t (6 135 m³ nekontaminovaných bonitních zemin), které byly před sanačním zásahem uloženy na deponii 1, 2". Z projektové dokumentace vyplývá, že se jedná pouze o zeminy původně uložené nad izolační vrstvou skládky. Při uvažované ploše zásypového tělesa cca 11 300 m² to znamená, že výše uvedený objem nekontaminovaných bonitních zemin vytvoří na dané zásypové ploše vrstvu cca 0,5 m mocnou. Takto mocná vrstva, má být zároveň "syrchní část zásypového tělesa", určená pro zatravnění (viz odst. 2 této kapitoly).

V prvním odstavci této kapitoly se ovšem uvádí, že "Prostot vzniklý odtěžením skládkového tělesa bude vyplněn průběžně deponovaným materiálem (zeminy nad izolační vrstvou)" a dále, že tento "Zásypový materiál bude hutněn na 95% Proctor standart (PS)".

V případě, že deponovaný materiál (zeminy nad izolační vrstvou) budou naváženy do odtěženého skládkového tělesa a hutněny na 95% PS, nebude na lokalitě dostatek zásypového materiálu, určeného k vytvoření svrchní části zásypového tělesa (v mocnosti cca 0,5 m) za účelem jeho zatravnění.

Zdvořile žádáme o upřesnění, jaký objem materiálu (tj. 6 135 m³ zeminy nad izolační vrstvou) má být použito na zásyp odtěženého skládkového tělesa a hutněno na 95% PS a jaký objem této zeminy má být použito jako svrchní část zásypového tělesa.

Odpověď:


Objem zemin (nad izolační vrstvou), který bude použit pro zpětný hutněný zásyp a objem zemin, který bude použit jako svrchní část zásypového tělesa, bude stanoven na základě geotechnických zkoušek, které jsou v projektu obsaženy.

Dotaz č. 7:

Zdvořile vás žádáme o vysvětlení, z jakého důvodu má být odtěžené skládkové těleso hutněno na nadstandardních 95% Proctor standart (PS), když na lokalitě není uvažována ze strany právnické osoby žádná další výstavba a lokalita má být uvedena pouze do "původního stavu" (zatravnění). Navíc na základě uvažované, celkové mocnosti vrstvy zásypového materiálu 0,3 - 0,5 m (kvóta báze skládky je 215,2 m.n.m. - kvóta zrekultivované lokality je 215,5 m.n.m.) bude téměř nemožné dosáhnout požadované míry zhutnění a už vůbec ne na celé ploše zásypového tělesa.

Odpověď:

S ohledem na skutečnost, že dané území již nebude následně využito k žádné investiční činnosti nabyvatele, bude míra hutnění postačovat na 80 % Proctor standard (PS).


.....
Ing. Radmila Musilová
vedoucí oddělení 4501