

MINISTERSTVO FINANCÍ

Odbor 45 Realizace ekologických závazků
vzniklých při privatizaci
Ing. Radmila Musilová
vedoucí oddělení 4501

Letenská 15
118 10 Praha 1
Telefon: 257 041 111 Fax: 257 042 788
ID datové schránky: xzeaauv
E-mail: podatelna@mfcf.cz

V Praze dne 11.04. 2016
PID: MFCR6XFFHU
Č. j.: **MF-10779/2016/4501-16**
Počet listů: 2

Věc: **VI. DODATEČNÉ INFORMACE** - Aktualizace analýzy rizik pro lokalitu Sokolská, Ostrava společnosti ČEZ Korporátní služby, s.r.o. a provedení prací při sanaci ekologických škod – veřejná zakázka malého rozsahu“
Referent: Červinková Eva, Mgr.

Ministerstvo financí na základě obdržené žádosti tímto poskytuje dodatečné informace k předmětné veřejné zakázce:

Dotaz 1:

V PD jsou uvedeny celkové délky vrtaných sond a vrtů v následujících metrážích:
kap. 7.2. Nevystrojené ručně vrtané vibrační sondy - Celkem 56 m vibračních sond
kap. 7.4. Nevystrojené průzkumné strojní jádrové vrty - Celková metráž 122 m
kap. 7.5. Hydrogeologické trvale vystrojené vrty - Celková metráž 192 m.
Celková metráž vrtaných sond zakázky tedy činí 370 m.

V Zákoně 62/1988 o geologických pracích v platném znění, §6, odst. 3, se uvádí: „*Projekt geologických prací a jeho změny obsahující strojní vrtné práce hlubší než 30 m nebo strojní vrtné práce, jejichž celková délka přesahuje 100 m, je organizace povinna zaslat krajskému úřadu, v jehož správním obvodu mají být práce spojené se zásahem do pozemku prováděny, a to nejméně 30 dní před zahájením prací k vyjádření...*“

Této povinnosti podléhají i práce veřejné zakázky Aktualizace analýzy rizik pro lokalitu Sokolská, Ostrava společnosti ČEZ. V PD se vypracování realizačního projektu neuvádí, přestože v harmonogramu prací je činnost „Schválení realizačního projektu“ uvedena. Vypracování realizačního projektu není začleněno ani do slepého výkazu výměr, ačkoli je legislativou vyžadováno.

Dotaz: Bude do výkazu výměr nejlépe do oddílu Přípravné práce dodatečně začleněna položka vypracování prováděcího projektu? Případně do které položky má být vypracování tohoto dokumentu zahrnuto?

Odpověď 1:

Do položkového rozpočtu nebude položka doplňována. Projekt AAR v čl. 7.12. uvádí, že „Práce budou prováděny v souladu s platnou legislativou a platnými MP MŽP – zejména

s vyhláškou č. 369/2004 Sb., o projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací.“

Vypracování prováděcího projektu geologických prací zahrňte do položky „Sled a řízení prací, vyhodnocení celkem“ položka 79421000-1 „práce odpovědného řešitele“, jednotka kpl.

Dotaz 2:

Součástí prací má být i odčerpávání fáze PAU z vrtů HV-3 a HV-7 – 9 měsíců / á 14 dní.

Z PD **kap. 9. ODČERPÁNÍ FÁZE PAU Z VRTŮ HV-3 a HV-7 a Dodatečných informací č.V.** vyplývá, že odčerpávání má být prováděno po dobu několika hodin, s četností cca 1x za 14 dní do doby odsouhlasení AAR. Dosud bylo odčerpáváno vždy 2-3 hodiny. A je počítáno s odstraněním 1 t fáze dehtů ve spalovně.

Předpokládáme, že při zásahu trvajícím na každém vrtu 2-3 hodiny bude odčerpávána nejen volná fáze, ale i emulgovaná forma PAU ve vodě. Bude tak při jednom cyklu vyčerpáno

několik m³ vody s kontaminací (např. při průtoku 0,1 l/s a čerpání 3 hod. z každého vrtu bude vyčerpáno **2,16 m³ kontaminované vody** při každém z 18-ti zásahů). Z této vody pak bude odseparována volná fáze, a ta likvidována v rámci předpokládané 1 t dehtů ve spalovně. Z PD není zřejmé, jakým způsobem bude dále nakládáno s přečištěnou vodou, kam bude dále vypouštěna, jaké jsou limity pro vypouštění a jakým způsobem bude kvalita vypouštěné vody kontrolována. Bude-li nutné dokladovat kvalitu vypouštěné vody vzorky a rozborů, pak tyto položky nejsou ve slepém výkazu výměr zahrnuty. Ve slepém výkazu výměr není uvedena ani položka na instalaci a deinstalaci dekontaminační jednotky.

Dotaz: Mohl by zadavatel upřesnit způsob odčerpávání volné fáze, dekontaminační proces, nakládání s přečištěnou vodou, kontrolu její kvality a limity pro vypouštění a doplnit do slepého výkazu výměr příslušné položky?

Odpověď 2:

Upřesňujeme způsob odčerpávání volné fáze, dekontaminační proces, nakládání s přečištěnou vodou, kontrolu kvality a limity pro vypouštění: Při oddělení fáze bude použit gravitační odlučovač, výstupní kontrola bude prováděna vizuální kontrolou na přítomnost volné fáze, vyčištěná voda bude zasakována do vrtu. Do položkového rozpočtu nebude položka doplňována. Uchazeči nacení práce v hl. položce na str. 3 položkového rozpočtu pod názvem „Odčerpávání fáze PAU z vrtů HV3- a HV-7 – 9 měsíců/ á 14 dní“ a to jednotlivě v následujících položkách: 90420000-7 „Montáž a demontáž čerpací techniky“; 90420000-7 „Odčerpání fáze PAU z vrtů HV-3 a HV-7 “; 90420000-7 „Dekontaminace a čištění čerpací techniky“; 60140000-1 „Přeprava odčerpané fáze k odstranění“ a 90522200-4 „Odstranění fáze dehtů ve spalovně“.