

MINISTERSTVO FINANCÍ

Odbor 45 Realizace ekologických závazků
vzniklých při privatizaci
Ing. Radmila Musilová
vedoucí oddělení 4501

Letenská 15
118 10 Praha 1
Telefon: 257 041 111 Fax: 257 042 788
ID datové schránky: xzeaaav
E-mail: podatelna@mfcf.cz

V Praze dne 12.04. 2016
PID: MFCR6XFHPJ
Č. j.: **MF-11735/2016/4501-6**
Počet listů: 2

Věc: **II. DODATEČNÉ INFORMACE** - Aktualizace analýzy rizika ve společnosti Hanhart Morkovice s.r.o. v části mimo areál závodu – veřejná zakázka malého rozsahu“
Referent: Červinková Eva, Mgr.

Ministerstvo financí na základě obdržených žádostí tímto poskytuje dodatečné informace k předmětné veřejné zakázce:

Dotaz 1:

V projektu jsou uvedeny laboratorní analýzy mj. vinylchloridu v sušině. Můžete upřesnit metodu? Dále je v projektu požadavek na zjištění stávající kontaminace tukové tkáně ryb chlorovanými uhlovodíky. Z toho důvodu je navržen odchyt 5 ks ryb z Velkého Morkovického rybníka. Z tkáně se mají stanovovat chlorované uhlovodíky. Můžete upřesnit metodu stanovení?

Odpověď 1:

Laboratorní stanovení volatilních organických látek v zeminách je v projektu zadavatele koncipováno s použitím metody plynové chromatografie.

Stanovení volatilních organických látek z tukové tkáně ryb je koncipováno rovněž s využitím metody plynové chromatografie. Zadavatel připouští možnost zajištění stanovení obsahu chlorovaných uhlovodíků ve vzorcích tukové tkáně ryb neakreditovanou metodou (viz. odpověď 4 Dodatečných informací ze dne 07.04.2016).

Dotaz 2:

V Realizačním projektu aktualizace analýzy rizika ve společnosti Hanhart Morkovice s.r.o. v části mimo areál závodu v kapitole 4.1.3. Vzorkovací práce je uvedeno, že bude odebráno celkem 62 ks vzorků podzemní vody, 5 ks kontrolních vzorků podzemní vody a 5 ks vzorků povrchové vody. V následující kapitole 4.1.4. Laboratorní práce je v tabulce č. 4 (Přehled projektovaných analýz) uveden počet vzorků podzemní vody na stanovení CIU 50, dále pak 5 kontrolních vzorků podzemní vody na stanovení CIU a 5 vzorků povrchové vody na stanovení CIU. V příloze č. 5 Položkový rozpočet projektovaných prací - položka analýza podzemní a povrchové vody CIU - je ale uveden počet jednotek 72.

Odpověď 2:

Projektované vzorkovací práce jsou následující:

- Odběr 12 ks vzorků podzemní vody náběrem z nevystrojených vrtů na stanovení CIU
- Odběr 50 ks vzorků podzemní vody dynamicky z vystrojených hydrogeologických objektů na lokalitě na stanovení obsahů CIU, NEL a parametrů atenuace CIU
- Odběr 5 ks kontrolních vzorků podzemní vody dynamicky z vystrojených hydrogeologických objektů na lokalitě na stanovení obsahů CIU
- Odběr 5 ks vzorků povrchové vody na stanovení obsahů CIU

Celkem se jedná o odběr 72 ks vzorků podzemní a povrchové vody na stanovení obsahů CIU a 50 ks vzorků podzemní vody na stanovení obsahů NEL a parametrů atenuace CIU.

Správně jsou tedy údaje uvedené v kapitole 4.1.3 Vzorkovací práce a v příloze č. 5 Výkaz výměr, resp. Položkový rozpočet projektovaných prací Realizačního projektu aktualizace analýzy rizika ve společnosti Hanhart Morkovice s.r.o. v části mimo areál závodu.

Chyba je však v tabulce č. 4 Přehled projektovaných analýz kapitoly 4.1.4 Laboratorní práce uvedeného projektu. Opravená tabulka č. 4 je uvedena níže.

Tabulka č. 4 Přehled projektovaných analýz

Vzorek	Počet vzorků	Analýzy
Zeminy	24	Chlorované uhlovodíky (CIU) v sušině – VC, 1,1-DCE, cis-1,2-DCE, trans-1,2-DCE, TCE, PCE
	24	Nepolární extrahovatelné látky (NEL) v sušině
Půdní vzduch	12	Chlorované uhlovodíky (CIU) – VC, 1,1-DCE, cis-1,2-DCE, trans-1,2-DCE, TCE, PCE
	12	Uhlovodíky C ₄ -C ₁₆
Podzemní vody	62	Chlorované uhlovodíky (CIU) – VC, 1,1-DCE, cis-1,2-DCE, trans-1,2-DCE, TCE, PCE
	50	Nepolární extrahovatelné látky (NEL)
	50	Parametry atenuace CIU – NH ₄ ⁺ , NO ₂ ⁻ , NO ₃ ⁻ , SO ₄ ²⁻ , Fe, Mn, Cl ⁻ , CH ₄ , pH, TOC, H ₂ S, CHSK Mn, oxidačně-redukční potenciál, vodivost, rozpuštěný kyslík, teplota vody
Povrchové vody	5	Chlorované uhlovodíky (CIU) – VC, 1,1-DCE, cis-1,2-DCE, trans-1,2-DCE, TCE, PCE
Dnové sedimenty	5	Chlorované uhlovodíky (CIU) v sušině – VC, 1,1-DCE, cis-1,2-DCE, trans-1,2-DCE, TCE, PCE
Ryby	5	Chlorované uhlovodíky (CIU) – VC, 1,1-DCE, cis-1,2-DCE, trans-1,2-DCE, TCE, PCE
Kontrolní vzorky – zeminy	2	Chlorované uhlovodíky (CIU) v sušině – VC, 1,1-DCE, cis-1,2-DCE, trans-1,2-DCE, TCE, PCE
Kontrolní vzorky – podzemní vody	5	Chlorované uhlovodíky (CIU) – VC, 1,1-DCE, cis-1,2-DCE, trans-1,2-DCE, TCE, PCE

Zadavatel konstatuje, že **došlo k administrativní chybě v textové části Realizačního projektu aktualizace analýzy rizika ve společnosti Hanhart Morkovice s.r.o. v části mimo areál závodu v kapitole 4.1.3., avšak tato administrativní chyba nemá vliv a dopad do struktury položkového rozpočtu.**