

MINISTERSTVO FINANCÍ

**Odbor 45 Realizace ekologických závazků
vzniklých při privatizaci
Ing. Radmila Musilová
vedoucí odd. 4501
Příprava realizace ekologických závazků**
Letenská 15
118 10 Praha 1
Telefon: 257 041 111 Fax: 257 042 788
ID datové schránky: xzeaauv
E-mail: podatelna@mfer.cz

V Praze dne 28. 4. 2016

PID: MFCR6XGGGW
Č. j.: MF-4530/2016/4501-27
Počet listů: 3

Věc: **Poskytnutí dodatečných informací k zadávacím podmínkám – 3**

Referent: Matoška Martin, Ing.

Veřejná zakázka:

Podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Revitalizace – Individuální výstavba Louka u Litvínova“, zadávaná dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon VZ“), druhem zadávacího řízení – otevřené řízení, zveřejněná ve Věstníku veřejných zakázek dne 5.4.2016, s evidenčním číslem VZ **631395**.

Zadavatel dne 22.4.2016 obdržel písemnou žádost o dodatečné informace k zadávacím podmínkám k výše uvedené veřejné zakázce v souladu s § 49 odst. 1 zákona VZ. V souladu s § 49 odst. 2 zákona VZ poskytujeme tyto níže uvedené dodatečné informace všem dodavatelům, kteří mají zájem na podání nabídky.

I.

Poskytnutí dodatečných informací k zadávacím podmínkám dle § 49 odst. 2 zákona VZ

Dotaz č. 35:

V upraveném novém slepém výkazu výměr (rozpočtu) „2614006e - Revitalizace Louka splašková kanalizace zadání (2)“ byla zrušena v SO 01 položka č. 32 Montáž potrubí z trubek tlakových z tvrdého PVC otevřený výkop svařovaných vnější průměr 315 mm a nahrazena položkou č. 51 Montáž potrubí z trubek tlakových z tvrdého PVC otevřený výkop svařovaných vnější průměr 150 mm. Dle výkresové části a Technické zprávy je ale hlavní řad v území č. 1 navržen z potrubí DN 300 mm, čemuž odpovídá i materiálová položka č. 43 trubka kanalizační hladká hrdlovaná D 315 x 7,7 x 5000 mm.

Může zadavatel vysvětlit tuto záměnu?

Odpověď č. 35:

Zadavatel požádal zpracovatele projektu k doplnění a zpracování dotazů do aktualizované verze soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Tento bude uveřejněn na profilu zadavatele nejpozději 3.5.2016.

Dotaz č. 36:

V upraveném novém slepém výkazu výměr (rozpočtu) „2614006e - Revitalizace Louka splašková kanalizace zadání (2)“ byla zrušena v SO 02 položka č. 34 Montáž potrubí z trubek tlakových z tvrdého PVC otevřený výkop svařovaných vnější průměr 315 mm a nahrazena položkou č. 72 Montáž potrubí z trubek tlakových z tvrdého PVC otevřený výkop svařovaných vnější průměr 150 mm. Dle výkresové části a Technické zprávy je ale hlavní řad v území č. 2 navržen z potrubí DN 300 mm, čemuž odpovídá i materiálová položka č. 43 trubka kanalizační hladká hrdlovaná D 315 x 7,7 x 5000 mm.

Může zadavatel vysvětlit tuto záměnu?

Odpověď č. 36:

Zadavatel požádal zpracovatele projektu k doplnění a zpracování dotazů do aktualizované verze soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Tento bude uveřejněn na profilu zadavatele nejpozději 3.5.2016.

Dotaz č. 37:

V upraveném novém slepém výkazu výměr (rozpočtu) „2614006e - Revitalizace Louka splašková kanalizace zadání (2)“ byla zrušena v SO 03 položka č. 24 Montáž potrubí z trubek tlakových z tvrdého PVC otevřený výkop svařovaných vnější průměr 315 mm a nahrazena položkou č. 67 Montáž potrubí z trubek tlakových z tvrdého PVC otevřený výkop svařovaných vnější průměr 250 mm. Zůstala ale beze změny materiálová položka č. 43 trubka kanalizační hladká hrdlovaná D 315 x 7,7 x 5000 mm, která by měla být také zaměněna za jinou materiálovou položku pro DN 250 mm.

Prosíme o úpravu slepého výkazu výměr (rozpočtu).

Odpověď č. 37:

Zadavatel požádal zpracovatele projektu k doplnění a zpracování dotazů do aktualizované verze soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Tento bude uveřejněn na profilu zadavatele nejpozději 3.5.2016.

Dotaz č. 38:

V upraveném novém slepém výkazu výměr (rozpočtu) „2614006e - Revitalizace Louka splašková kanalizace zadání (2)“ je použito montážních položek pro hlavní řady i přípojky „Montáž potrubí z trubek tlakových z tvrdého PVC otevřený výkop svařovaných vnější průměr...“ s doplňujícím popisem pod položkou „Montáž potrubí z plastických hmot v otevřeném výkopu, z tlakových trubek z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem vnějšího průměru Specifikovaný trubní materiál v materiálových položkách spíše odpovídá klasickému spojování s použitím těsnění gumovým kroužkem.

Má být potrubí opravdu svařované nebo podle doplňkového popisu klasicky spojované s použitím těsnění gumovým kroužkem?

V případě klasického spojování s použitím těsnění gumovým kroužkem by pro montáž spíše odpovídaly položky s kódem 871313121 Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 150 respektive 871373121 Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 300, kde je potřeba zvlášť specifikovat materiál, jak je provedeno ve slepých výkazech výměr (rozpočtech) pro jednotlivá SO.

Dále je možno použít položek 871315211, 871365211 a 871375211 - Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN4 DN 150 (respektive 250 nebo 300) nebo položek 871315221, 871365221 a 871375221 - Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN 150 (respektive 250 nebo 300).

Odpověď č. 38:

U položek, které se týkají montáže potrubí z trubek tlakových z tvrdého plastu PVC otevřený výkop svařovaných vnější průměr se předpokládá spojování trubek svařováním. K úpravám položek v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr nedošlo.

Dotaz č. 39:

Ve slepém výkazu výměr (rozpočtu) „2614006e - Revitalizace Louka splašková kanalizace zadání (2)“ je ve všech SO pro zhotovení šachet použita montážní položka „Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN nad 200 do 300 dno beton tř. C 25/30“ Tato položka se využívá tehdy, když je šachtové dno budované z betonu přímo na stavbě ve výkopu. Jelikož ve specifikovaném materiálu ve slepém výkazu výměr (rozpočtu) je dno i další komponenty specifikováno jako výrobek prefa, mělo by pro montáž těchto materiálů být použito spíše položek 894414111 - Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží základových, 894401211 - Osazení betonových dílců pro šachty skruží rovných, 894402211 - Osazení betonových dílců pro šachty skruží přechodových a 452112111 - Osazení betonových prstenců nebo ráků v do 100 mm.

Bude zadavatel trvat na položce „Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN nad 200 do 300 dno beton tř. C 25/30“ nebo upraví slepé výkazy výměr (rozpočty) dle výše zmíněných připomínek nebo jen z použité položky upraví popis tak, že z něj odstraní „dno beton tř. C 25/30“ nebo zamění popis „dno beton tř. C 25/30“ za „dno prefabrikované“?

Odpověď č. 39:

Zadavatel požádal zpracovatele projektu k doplnění a zpracování dotazů do aktualizované verze soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Tento bude uveřejněn na profilu zadavatele nejpozději 3.5.2016.