

MINISTERSTVO FINANCÍ

Odbor 45 Realizace ekologických závazků
vzniklých při privatizaci

Ing. Radmila Musilová

vedoucí odd. 4501

Příprava realizace ekologických závazků

Letenská 15, 118 10 Praha 1

Telefon: 257 041 111 Fax: 257 042 788

ID datové schránky: xzeaaav

E-mail: podatelna@mfc.cz

V Praze dne 30. 10. 2015

PID: MFCR5XQKJG

Č. j.: MF-36838/2015/45-23

Počet listů: 3

Přílohy: Opravený soupis prací SO 02;

Opravený soupis prací SO 07b;

Doplňen list 08_ostatní náklady;

Upravená rekapitulace

Věc: **Poskytnutí dodatečných informací k zadávacím podmínkám – 2**

Referent: Chadimová Anna

Veřejná zakázka

Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce s názvem „**Individuální výstavba Lom západ**“, zadávaná dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon VZ“), druhem zadávacího řízení – otevřené řízení, zveřejněná ve Věstníku VZ dne 07.10.2015, pod Evidenčním číslem VZ 521637.

Zadavatel dne 23.10.2015 obdržel písemné žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám k výše uvedené veřejné zakázce v souladu s § 49 odst. 1 zákona VZ. V souladu s § 49 odst. 2 zákona VZ poskytujeme tyto níže uvedené dodatečné informace všem dodavatelům, kteří mají zájem na podání nabídky.

Dotaz č. 1:

Součástí ZD je mimo jiné i SO 07a Veřejné osvětlení. Poskytnutý soupis prací však neobsahuje položky dodávek a montáží stožárů VO a jejich zdroje. Může chybějící položky zadavatel doplnit do zadání?

Odpověď:

Položky vztahující se ke stožárům veřejného osvětlení u stavebního objektu SO 07 – Venkovní osvětlení a přeložka TLF nejsou součástí této veřejné zakázky. Viz Poskytnutí dodatečných informací k zadávacím podmínkám – 1. ze dne 22.10.2015.

Dotaz č. 2:

Soupis prací neobsahuje položky geodetických prací jako je vytýčení stavby a geodetické zaměření skutečného stavu. Může zadavatel uvedené položky doplnit do soupisu prací?

Odpověď:

Do neoceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr byl doplněn list 08 – ostatní náklady. Zároveň je doplněna rekapitulace soupisu i s objektem 08 – ostatní náklady.

Dotaz č. 3:

Soupis prací v části 2- vedlejší náklady obsahuje položku č. 2 v rozsahu:

2	K	Agr.C.201/000-1	Vypracování realizační projektové dokumentace - sazba dle ceníku UNIKA	hod	120,000
---	---	-----------------	--	-----	---------

Tato položka je součástí SO 01 Propustek – Lomský potok, znamená to, že RDS bude vypracována jen pro část SO 01 a u ostatních SO se zpracování RDS nepožaduje?

Odpověď:

Ano, RDS bude vypracována pouze pro stavební objekt SO 01 Propustek - Lomský potok. Viz Technická zpráva tohoto stavebního objektu str. 11.

Dotaz č. 4:

Soupis prací v části 2- vedlejší náklady obsahuje položku č. 3 v rozsahu:

3	K	Agr.C.201/000-2	Výkon geotechnického dozoru - sazba dle ceníku UNIKA	hod	40,000
---	---	-----------------	--	-----	--------

Může zadavatel specifikovat co bude předmětem dozoru a zda se dozor týká pouze SO 01?

Odpověď:

Výkon geotechnického dozoru slouží pouze pro SO 01 - je nad rámec standardní dodavatelské kontroly; specifikace: viz. bod C.3 Technické zprávy SO 01 (Před započítáním prací provede zhotovitel ověření geologie v zájmovém prostoru s předpoklady v projektu (geotechnický dozor) a zjištění stavu stávajících konstrukcí a jejich stavební proměření. V případě neshody s předpoklady této dokumentace bude konzultováno s objednatelům a projektantem).

Dotaz č. 5:

Technická zpráva DO-6-11069 TZ obsahuje v části „Křížení inženýrských sítí“ informace o zajištění odkrytí potrubí VTL DN 300 a jeho přeizolování s cementací. Může zadavatel doplnit tyto položky do soupisu prací a sdělit o jaký úsek takto izolovaného potrubí se jedná?

Odpověď:

U SO 02 jsou doplněny dvě položky č. 33 a č. 34 do neoceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Dotaz č. 6:

Ve stavebním objektu SO 01 Propustek je ve výkresové části ST-2-07318-SO-01_Podelny_rez.pdf zobrazeno zřejmě záporové pažení základů opěr. Soupis prací však obsahuje jen příložné pažení výkopu s rozepršením. Může zadavatel doplnit do soupisu prací tyto položky záporového pažení?

Odpověď:

V tomto případě platí neoceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr – rozepršené příložné pažení; dle dostupných geologických podkladů není záporové pažení vhodné.

Dotaz č. 7:

Soupis prací v části SO 02 Příjezdová komunikace obsahuje položky č. 15 a 16 v rozsahu:

15	K	561081121	Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy (Road Mix) tl do 500 mm plochy do 5000 m ²	m 2	1 286,900
	PP		Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy (systém Road Mix) vápnem, cementem nebo směsnými pojivy (materiál ve specifikaci) s rozprostřením, promísením, vlhčením, zhutněním a ošetřením vodou plochy přes 1 000 do 5 000 m ² , tloušťka po zhutnění přes 450 do 500 mm		
	VV		1286,9 "viz TZ"		1 286,900
16	M	585301600	vápno CL 90 JM nehašené VL	t	33,781
	PP		vápna pro stavební účely mleté ČSN EN 459-1 CL 90 JM nehašené VL		
	VV		1286,9*0,5*1,75*0,03		33,781

V technické zprávě ani ve výkresové části jsme však uvedené práce nenalezli. Může zadavatel sdělit, zda se tato úprava bude skutečně provádět?

Odpověď:

Úprava vápněním je popsána v technické zprávě na str.7, jedná se o km 0,450 – 0,600; v tomto úseku je navrženo provést úpravu pláně vápněním (3%) a to v celé tloušťce aktivní zóny tedy do hloubky 0,50 m

Dotaz č. 8:

U stavebního objektu SO 07a Venkovní osvětlení je v PD a TZ popsáno provedení kompletního VO, ale ve výkazu výměr zcela chybí lampy.

Odpověď:

Položky vztahující se ke stožárům veřejného osvětlení u stavebního objektu SO 07 – Venkovní osvětlení a přeložka TLF nejsou součástí této veřejné zakázky. Viz Poskytnutí dodatečných informací k zadávacím podmínkám – 1. ze dne 22.10.2015.

Dotaz č. 9:

U stavebního objektu SO 07b jsou uvedeny jakési kabely, které vůbec neodpovídají projektové dokumentaci a hlavně projekt řeší ochranu stáv. vedení dělenými trubkami Kopohalf, které také ve výkresu nejsou uvedené.

Odpověď:

Stavební objekt SO 07 b – Přeložka TLF, v neoceněném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr byly opraveny 2 položky – č. 5 a č. 9.

Opravený soupis stavebních prací je přílohou této odpovědi.