

Příloha C) ZD 1

Tabulka místností

| OZN | Popis místnosti | Plocha | Podlaha | Stěny | Strop | Poznámka |
|-----|-----------------|--------|---------|---------|-------------|----------|
| 134 | Spisovna | 117,9 | Nátěr | VPC om. | Cem. stěrka | |
| 135 | Sklad | 104,2 | Nátěr | VPC om. | Cem. stěrka | |

Skladby konstrukcí

- (S1) - vnější probraněná omítka
- kompletní zateplovací systém, izolant polystyren tl. 140mm(λ 0,039W/mK)
- nosná stěna z cihelných bloků tl. 450mm
- vnitřní štukovaná omítka + malba

Legenda materiálů

- - zošivo z oheľných tvármíc tl. 450mm na MVC 5

Tabulka překladů

| OZN | Popis překládů | Počet sestav |
|-----|--|--------------|
| R1 | keramabeton, překlád výška 238mm, délka 1,75m, počet 4ks | 2 |
| R2 | keramabeton, překlád výška 238mm, délka 1,5m, počet 6ks | 2 |
| R3 | keramabeton, překlád výška 238mm, délka 3,5m, počet 6ks | 2 |

Poznámka

- V vrchní železobetonové desce budou prořezány smršťovací spáry

| | | | |
|--|--------------|-------------------------|---------------|
| Objed. příj.: <i>Petr Hradecký</i> | | Ing. arch. Luboš Hruška | |
| Typová: _____ | | David Hyšek | |
| Kraj: Pardubický | Okres: _____ | Pardubice | |
| Objednatel: Česká republika – Generální finanční ředitelství Lazarská815/7, 117 22 Praha | | | |
| Dávek: D1.1. Architektonická a stavebně technická část | | | |
| FÚ pro Pardubický kraj – stavební úpravy administrativní budovy č.p. 2625 SO 02 – Přístavba sídla | | | |
| Předmět: PŮDORYS 1.NP – NOVÝ STAV | | | |
| C. přílohy: | C. číslo: | C. pop.: | Datum: |
| 02-02 | | | Pl. jmen: 201 |
| | | | 1 : 50 |