

MINISTERSTVO FINANCÍ

**Odbor 45 Realizace ekologických závazků
vzniklých při privatizaci**

Ing. Radmila Musilová

vedoucí odd. 4501

Příprava realizace ekologických závazků

Letenská 15

118 10 Praha 1

Telefon: 257 041 111 Fax: 257 042 788

ID datové schránky: xzeaauv

E-mail: podatelna@mfcf.cz

V Praze dne 17. 12. 2015

PID: MFCR5XSWYU

Č. j.: **MF-36838/2015/45-41**

Počet listů: 2

Přílohy: Opravený Soupis stavebních
prací, dodávek a služeb s výkazem
výměr

Věc: **Poskytnutí dodatečných informací k zadávacím podmínkám – 9**

Referent: Chadimová Anna

Veřejná zakázka

Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce s názvem „**Individuální výstavba Lom západ**“, zadávaná dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon VZ“), druhem zadávacího řízení – otevřené řízení, zveřejněná ve Věstníku VZ dne 07.10.2015, pod Evidenčním číslem VZ 521637.

Zadavatel dne 11.12.2015 obdržel písemnou žádost o dodatečné informace k zadávacím podmínkám k výše uvedené veřejné zakázce v souladu s § 49 odst. 1 zákona VZ. V souladu s § 49 odst. 2 zákona VZ poskytujeme tyto níže uvedené dodatečné informace všem dodavatelům, kteří mají zájem na podání nabídky.

Dotaz č. 1

SO 01 Propustek - Lomský potok –položka č. 68

DI 7 - Dotaz uchazeče:

Ve výkazu výměr v objektu SO 01 - propustek je položka p.č.68, 966077131-Odstranění různých doplňkových ocelových konstrukcí hmotnosti do 100kg. Může zadavatel sdělit, zda je u této položky správná měrná jednotka nebo množství? Nesouhlasí s projektovou dokumentací.

DI 7 - Odpověď zadavatele:

U položky Odstranění různých ocelových doplňkových konstrukcí do 100kg v SO 01 Propustek – Lomský potok jsou správně uvedeny jak měrné jednotky, tak jejich počet. Jedná se o větší počet konstrukcí (ocelové vložky mostovky) s kusovou hmotností do 100 kg a celkovou hmotností 1800kg.

Nový dotaz uchazeče:

V předaném zadávacím dokumentu: *Příloha DI č. 8 - Neoceněný soupis stavebních prací _XI.2015* je položka:

68	K	966077131	Odstranění různých doplňkových ocelových konstrukcí hmotnosti do 100 kg	kus	1 800,000		0,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Odstranění různých konstrukcí na mostech kamenných nebo betonových doplňkových ocelových konstrukcí hmotnosti jednotlivě přes 50 do 100 kg					
	VV		"Položka C.7. - ocelové vložky mostovky;"		1 800,000			
	VV		1800,0					
			Součet		1 800,000			

Dle odpovědi zadavatele má položka č.68 celkovou hmotnost 1800kg. V měrné jednotce položky č. 68 jsou uvedeny kusy v počtu 1800.

Za předpokladu, že kus váží cca 100 kg, tak v počtu 1800 kusů by celková hmotnost doplňkových ocelových konstrukcí byla 180 000 kg.

Uchazeč žádá zadavatele o opravu počtu kusů položky č. 68, v souladu s uvedenou odpovědí zadavatele tak, aby kusy konstrukcí odpovídali textu: „s kusovou hmotností do 100 kg a celkovou hmotností 1800kg.“

Dle odpovědi zadavatele by počty položky č. 68 mohli být následovně:
celková hmotnost 1800kg / kusová hmotnost do 100kg = počet kusů 18.

Odpověď:

Ve stavebním objektu SO 01 Propustek – Lomský potok byla změněna položka č. 68 – nyní kód 966071131 Demontáž ocelových konstrukcí hmotnosti do 5 t z profilů hmotnosti přes 30 kg/m, s měrnou jednotkou tuny a počtem měrných jednotek 1,760 tun.

Dále byla do stavebního objektu SO 01 Propustek – Lomský potok přidána položka č. 69 – kód 767996702 Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hmotnosti jednotlivých dílů do 100 kg.

K chybě došlo při převodu rozpočtů do Krosu, kdy původní rozpočet v Calida měl v položce 68 jednotky kg, v Krosu pak pod stejným číslem položky jsou jako jednotky kusy.

Opravený neoceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr je v příloze této odpovědi.