

MINISTERSTVO FINANCÍ

Odbor 45 Realizace ekologických závazků
vzniklých při privatizaci

Ing. Radmila Musilová

vedoucí odd. 4501

Příprava realizace ekologických závazků

Letenská 15

118 10 Praha 1

Telefon: 257 041 111 Fax: 257 042 788

ID datové schránky: xzeaauv

E-mail: podatelna@mfc.cz

V Praze dne 9. 2. 2016

PID: MFCR6XBJBJ

Č. j.: MF-788/2016/45-16

Počet listů: 9

Věc: **Poskytnutí dodatečných informací k zadávacím podmínkám – 3**

Referent: Chadimová Anna

Veřejná zakázka

Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce s „**Odstranění staré ekologické zátěže v areálu společnosti ŠROUBY Krupka s. r. o.**“, zadávaná dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon VZ“), druhem zadávacího řízení – otevřené řízení, zveřejněná ve Věstníku VZ dne 21.1.2016, pod Evidenčním číslem VZ 528172.

I.

Poskytnutí dodatečných informací k zadávacím podmínkám dle § 49 zákona VZ

Zadavatel dne 5.2. a 8.2.2016 obdržel písemné žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám k výše uvedené veřejné zakázce v souladu s § 49 odst. 1 zákona VZ. V souladu s § 49 odst. 2 zákona VZ poskytujeme tyto níže uvedené dodatečné informace všem dodavatelům, kteří mají zájem na podání nabídky.

Dotaz č. 1:

Soupis prací - 2a. Demoliční práce - objekt "dokončovna"

Kontrolou předané zadávací dokumentace byly uchazečem zjištěny uvedené rozpory:

V předaném soupise prací jsou uvedeny položky:

demolice budov hydraulickými rypadly; zdivo z cihel, z kamene, smíšené hrázdné, z tvárnic na maltu cementovou a z betonu	45111000-8	m ³	1 650		0 Kč
odstraňování podkladu nebo krytů, z betonu, o tl. vrstvy do 300mm, s naložením na dopravní prostředky	45111000-8	m ²	2 550		0 Kč
bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách; zdivo ze železového nebo předpjatého betonu	45111000-8	m ³	290		0 Kč

V předané dokumentaci „Příloha č. 3 - Realizační projekt sanačních prací“ se v bodě **D.1.1.4. Návrh postupu bouracích prací, vymezení ohroženého prostoru** uvádí:

Postup demoličních prací

- *prověření funkčnosti všech inž. sítí vedených do objektu, jejich odpojení (viditelné) od zdrojů.*
- *odpojení vodovodů (potrubí se v šachtě odpojí a zaslepi) – přípojku vodovodu k objektu nutno lokalizovat při předání staveniště*
- *odpojení kanalizací – přípojky kanalizace nutno lokalizovat při předání staveniště*
- *odpojení rozvaděče el.energie od zdroje*
- *viditelné odpojení všech elektrických vedení*
- *odpojení všech inž. sítí bude sepsán protokolární zápis*
- *odstranění všech neupevněných materiálů z prostoru demolice, tzn. kompletní vyklizení objektu*
- *demontáž všech vnějších ocelových konstrukcí (okapy, schodiště, žebříky, bleskosvody atd.)*
- *demontáž všech vnitřních ocelových konstrukcí*
- *demontáž zbytků technologických zařízení*
- *odkrytí všech podzemních prostorů (jímky, kanálky), vyčištění vnitřních prostorů od zbytků různých materiálů na stěnách a dně + likvidace odpadů v souladu s platnou legislativou*
- *kompletní odčerpání obsahu podzemních jímek*
- *postupná demolice všech přístavků připojených k objektu od střešní konstrukce po úroveň podlahy*
- *zahájení vlastní demolice objektu „dokončovny“. Bude provedena kompletní demolice objektu kombinací ruční a strojní práce za dodržení všech zásad bezpečnosti práce pro demolice a práce ve výškách.*
- *demontáž a likvidace zařizovacích předmětů*
- *demontáž vrat a dveří a oken*
- *demolice střešní krytiny*
- *demolice nosné konstrukce střechy*
- *demolice vnitřních nenosných konstrukcí po úroveň podlahy*
- *demolice obvodového zdiva objektu po úroveň podlahy*
- *demolice nosných ocelových konstrukcí po úroveň podlahy*
- *demolice případných nadzemních zbytků základů po technologických zařízeních*
- *demolice betonové podlahy*
- *demolice případných montážních jam a podúrovňových kanálků*
- *demolice obou podzemních jímek*
- *v průběhu demolice bude prováděno vzorkování demoličních materiálů*
- *materiál z demolice bude průběžně tříděn*
- *vytříděný materiál bude podrcen a likvidace odpadu bude provedena podle druhu kontaminace a její koncentrace – viz kap. B.5.6*
- *z demoličních materiálů využitelných pro zásypy bude odebrán 1 směsný vzorek, na kterém budou provedeny rozborů v rozsahu rozhodnutí ČIŽP a výsledky rozborů musí splňovat dané sanační limity pro stavební konstrukce.*
- *v prostoru demolice bude provedena demontáž všech odkrytých podzemních trubních a kabelových vedení, včetně všech armatur. V případě, že dojde k odkrytí funkčních inž.sítí, bude nutno realizovat jejich přeložku, případně dočasné odstavení z provozu. Rozhodnuto bude podle konkrétního technického stavu a podle pokynů správce jednotlivých sítí.*
- *kompletní vyčištění prostoru po demolici*
- *vzorkování podložních zemin*

- *odtěžba kontaminovaných zemín, odvoz kontaminované zeminy v souladu s kap. B.5.6. Úplnost odtěžby bude kontrolována odběrem vzorků v rámci provozního monitoringu.*
- *vyhodnocení provedených rozborů, určení dalšího postupu (ukončení těžby nebo pokračování).*
- *postupná demolice základových konstrukcí po demolovaném objektu*
- *vlastní příprava a provádění výkopových a zemních prací vyžaduje přítomnost geotechnika, který na místě rozhodne o jejich postupu, vhodnosti použitých materiálů či potřebných opatření k dosažení požadovaných parametrů prováděného zásypu.*
- *konečné vzorkování zemín bude provedeno za asistence supervizní organizace pro zajištění shodných odběrových podmínek pro kontrolní chemické analýzy provedené supervizní organizací*

Dokumentace skutečného provedení díla, nebo jiná projektová dokumentace objektů, podle které by bylo možné zkontrolovat uvedené položky předána nebyla.

Z uvedeného popisu vyplývá, že demolice jsou v projektové dokumentaci stanovené postupným odstrojováním a rozebíráním jednotlivých konstrukčních částí objektu včetně prověřování a odpojování IS.

V položkách soupisu prací je uvedeno:

- demolice budov hydraulickými rypadly; zdivo z cihel, z kamene, smíšené hrázdné, z tvárnic na maltu cementovou a z betonu
- odstraňování podkladu nebo krytů, z betonu, o tl. vrstvy do 300mm, s naložením na dopravní prostředky
- bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách; zdivo ze železového nebo předpjatého betonu.

Uchazeč žádá zadavatele o doplnění zadávací dokumentace v takovém rozsahu, podle které bude možné zodpovědně stanovit cenu za demolice objektu (projekt skutečného provedení včetně objektu). Zároveň uchazeč žádá o provedení souladu soupisu prací s textovou částí dokumentace „Postup demoličních prací“ pro možnost ocenění všech uvedených bodů části díla.

Odpověď:

Zadavatel nemá projektovou dokumentaci k objektu Dokončovna ve smyslu dotazu, takže zadávací podmínky nemůže v tomto smyslu doplnit. V rámci zpracování projektu demolice nebylo umožněno realizovat vnitřní zaměření objektu a jeho zakreslení. Při prohlídce místa plnění byl objekt účastníkům prohlídky zpřístupněn, tzn. byla umožněna jeho prohlídka.

Dotaz č. 2:

Soupis prací - 2a. Demoliční práce - objekt "dokončovna"

V předaném soupise prací jsou uvedeny položky:

demolice budov hydraulickými rypadly; zdivo z cihel, z kamene, smíšené hrázdné, z tvárnic na maltu cementovou a z betonu	45111000-8	m ³	1 650		0 Kč
odstraňování podkladu nebo krytů, z betonu, o tl. vrstvy do 300mm, s naložením na dopravní prostředky	45111000-8	m ²	2 550		0 Kč

Z předané dokumentace nelze ověřit u položky „demolice budov hydraulickými rypadly; zdivo z cihel, z kamene, smíšené hrázdné, z tvárnic na maltu cementovou a z betonu“ stanovenou výměru zadavatelem 1650 m³.

Dle popisu položky „demolice budov hydraulickými rypadly...“ uchazeč uvažuje o měrné jednotce m³ - obestavěný prostor.

V případě, že bude počítána uvedená výměra plocha podlahy 2550 m² a výměra 1650 m³ jako obestavěný prostor, pak výška objektů by výpočtem byla: $OP\ 1650\ m^3 : 2550\ m^2 = 0,647\ m$.

Žádáme zadavatele o sdělení, jakou výšku má objekt „Dokončovna“ včetně přístavků, případně o jakou výměru 1650 m³ uvedenou v soupise prací se jedná.

Odpověď:

Uvedená plocha 2 550 m² je celková plocha objektu včetně všech přístavků. To je plocha pro demolici vodorovných konstrukcí předpokládané tl. 30 cm. Uvedený objem 1 650 m³ je uvažovaný objem demolovaných konstrukcí a ne objem obestavěného prostoru. Celkový obestavěný prostor je cca 10 965 m³, z toho je uvažováno 15% na objem stavebních konstrukcí určených k demolici (1 650 m³), ale bez rozlišení materiálu, protože zadavatel nemá k dispozici podrobnější informace k objektu „dokončovna“ než uvedl v zadávacích podmínkách.

Dotaz č. 3:

Soupis prací - 6b. Povrchové úpravy - objekt "hala H"

V předaném soupise prací jsou uvedeny položky:

konečná úprava sanovaných podlah - není součástí rozpočtu; cca 1000,- Kč/m ²	45112330-7	m ²	1 800		0 Kč
---	------------	----------------	-------	--	------

V předané dokumentaci „Příloha č. 3 - Realizační projekt sanačních prací“ se v bodě **D.2.2. REKONSTRUKCE KONTAMINOVANÝCH PODLAH V HALE H** uvádí:

Stávající podlaha bude vybourána a bude vybudována nová strojně hlazená betonová podlaha z drátkobetonu (rozptýlená výstuha vsypanými ocelovými drátky). Povrch podlahy bude strojně zahrazen do hladké bezprašné podoby. Po aplikaci se v podlaze nařezou dilatační spáry, které se dodatečně vyplní a zamezí se tak vzniku nežádoucích "divokých" trhlin. Dilatační spáry budou vytmeleny trvalým pružným tmelem. Pod podlahu bude položena izolace proti dalšímu pronikání případných úkapů RU do podloží.

V předaném soupise prací je uvedena položka: *konečná úprava sanovaných podlah, poznámku - není součástí rozpočtu; cca 1000,- Kč/m²* bere uchazeč jako chybu v textu

Uchazeč žádá o doplnění projektové dokumentace o celou skladbu nové podlahy v hale H, včetně uvedení požadované únosnosti, pro možnost ocenění. Dále žádá o doplnění položek pro jednotlivé části skladby nové podlahy do soupisu prací.

Odpověď:

V době zpracování projektu bylo konstatováno, že nová podlaha nebude hrazena ze sanačního rozpočtu a tudíž se nejedná o chybu textu. Proto není v projektové dokumentaci uvedena konkrétní skladba podlahy včetně požadované únosnosti. Zadavatel zveřejní upravený Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který bude tuto skutečnost obsahovat.

Dotaz č. 4:**Soupis prací x Realizační projekt sanačních prací**

V rámci kontroly předaného soupisu prací, jeho úplnosti a souladu s projektovou dokumentací – „Příloha č. 3 - Realizační projekt sanačních prací“ bylo uchazečem zjištěno, že není možné z předaných podkladů zadávací dokumentace provést kontrolu soupisu prací.

Předložený soupis prací obsahuje měrné jednotky konstrukcí demolic v m³ a návazné jednotky drcení stavebního materiálu z demolic v tunách; odtěžení zeminy v tunách a následné záhozy jam v m³. Výpočty, které byly použity pro stanovení množství jednotek, v soupise prací uvedeny nejsou a váhové koeficienty počítané na převody z m³ na tony a opačně také ne. V Realizačním projektu sanačních prací nejsou v případě objektů uvedeny rozměrové informace a příslušné jednotlivé měrné jednotky, podle kterých by bylo možné vypočítat/zkontrolovat výměry uvedené v soupise prací.

Uchazeč žádá o doplnění zadávací dokumentace o projekt skutečného provedení dotčených objektů „Dokončovna“ a „Hala H“ pro možnost provedení kontroly výměr soupisu prací v části demolice a odtěžení kontaminovaných zemín.

Uchazeč uvádí příklady:

Stavební odpady - objekt "dokončovna"

V předloženém soupise prací nelze zkontrolovat:

2a. Demoliční práce - objekt "dokončovna"			
demolice budov hydraulickými rypadly; zdivo z cihel, z kamene, smíšené hrázdné, z tvárnic na maltu cementovou a z betonu	45111000-8	m ³	1 650
odstraňování podkladu nebo krytů, z betonu, o tl. vrstvy do 300mm, s naložením na dopravní prostředky	45111000-8	m ²	2 550
bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách; zdivo ze železového nebo předpjatého betonu	45111000-8	m ³	290
vnitrostaveništní doprava materiálů z demolic	45112500-0	t	6 795
drcení stavebních konstrukcí nekontaminovaných	45111220-6	t	2 800
drcení stavebních konstrukcí kontaminovaných	45111220-6	t	2 800
odčerpání obsahu jímek	45111000-8	m ³	100

Pokud bychom provedli výpočet:

demolice budov hydraulickými rypadly; zdivo z cihel - 1650 m³ – koeficient váhy 1,8 t/m³ – 1650 x 1,8 = 2970 tun

odstraňování podkladu nebo krytů z betonu - (2550 m² x 0,3 m) - koeficient váhy 2,4 t/m³ – 765 x 2,4 = 1836 tun

bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách – 290 m³ – koeficient váhy 2,4 t/m³ – 290 x 2,4 = 696 tun

celkem demolice dle uvedeného výpočtu = 2970 + 1836 + 696 = 5 502 tun

V předaném soupise prací je uvedená položka, s kterou lze výpočet porovnat - *vnitrostaveništní doprava materiálů z demolic, kde je hodnota 6 795 tun.*

Dále jsou v soupise prací uvedeny položky

drcení stavebních konstrukcí nekontaminovaných – 2800 tun

drcení stavebních konstrukcí kontaminovaných – 2800 tun

celkem drcení = 2800 + 2800 = 5600 tun

Jakým způsobem je naloženo se zbývajícím množstvím materiálu z demolic, když po staveništi: je dle soupisu prací přepravováno 6795 t – drceno celkem 5600 t = zbývá 1 195 tun materiálu.

Zemina - objekt „hala H“:

V předaném soupise prací jsou uvedeny položky:

3b. Odtěžení kontaminovaných zemin - objekt "hala H"			
odtěžení nekontaminovaných zemin, uložení na mezideponii	45112000-5	t	2 000
odtěžení kontaminovaných zemin	45112000-5	t	1 200

4b. Odstranění odpadů - objekt "hala H"			
odstranění kontaminovaných zemin	90522200-4	t	1 200
odstranění drcených stavebních odpadů kontaminovaných nebezpečnými látkami	90523000-9	t	1 200
přeprava kontaminovaných materiálů do zařízení ke zneškodnění do 60 km (Ústecký kraj)	90512000-9	t	2 400

5. Podzemní těsnicí stěna - objekt "hala H"			
instalace vodící zídky	45262300-4	m ²	250
těsnicí stěna - hloubení	45112100-6	m ²	1 556
těsnicí stěna - dodávka a aplikace jílocementové suspenze	45262360-2	m ²	1 556
trysková injektáž	45262340-6	m ²	60

6b. Povrchové úpravy - objekt "hala H"			
obnova zpevněných ploch a komunikací	45111230-9	m ²	250
konečná úprava sanovaných podlah - není součástí rozpočtu; cca 1000,- Kč/m ²	45112330-7	m ²	1 800

V předané dokumentaci „Příloha č. 3 - Realizační projekt sanačních prací“ se v bodě **D.2.2. REKONSTRUKCE KONTAMINOVANÝCH PODLAH V HALE H** uvádí:

Stávající podlaha bude vybourána a bude vybudována nová strojně hlazená betonová podlaha z drátkobetonu (rozptýlená výstuha vsypanými ocelovými dráty). Povrch podlahy bude strojně zahlazen do hladké bezprašné podoby. Po aplikaci se v podlaze nařezou dilatační spáry, které se dodatečně vyplní a zamezí se tak vzniku nežádoucích "divokých" trhlin. Dilatační spáry budou vytmeleny trvalým pružným tmelem. Pod podlahu bude položena izolace proti dalšímu pronikání případných úkapů RU do podloží.

Další jiné práce se v objektu „Hala H“ dle dokumentace neprovádějí.

Z uvedených položek soupisu prací je ale zřejmé, že v objektu Haly H se budou provádět v části 3b.

odtěžení nekontaminovaných zemin, uložení na mezideponii	45112000-5	t	2 000
odtěžení kontaminovaných zemin	45112000-5	t	1 200

Zároveň ale nejsou uvedeny položky na provedení zpětného zásypu po výkopu zemin.

Vytěžené zeminy z provedení části 5. Podzemní těsnící stěna - objekt "hala H" je dle dostupné projektové dokumentace a výměr uvedených v soupise prací bude cca 2000 tun.

Předpokládáme, že je vytěžená zemina z podzemní stěny uvedená v části díla 3b. V tabulce je tato hodnota uvedena u nekontaminovaných zemin, což není v souladu se ZD. Uchazeč se táže, odkud z „haly H“ bude odtěženo dalších 1200 tun kontaminovaných zemin?

Odpověď:

Zpracování projektu skutečného provedení odstranění staveb „dokončovna“ a odstranění části stavby „hala H“ je předmětem této zakázky a uchazeči je takto oceněno v položce 1. Přípravné práce a projekční činnost.

Rozdíl mezi vnitrostaveništní dopravou materiálu a materiálem uvedeným v tabulkách v textu?

Převodové koeficienty jsou uvedeny v následující tabulce.

				převodový koeficient	hmotnost (t)
demolice budov hydraulickými rypadly; zdivo z cihel, z kamene, smíšené hrázdné, z tvárnic na maltu cementovou a z betonu	45111000-8	m ³	1 650	2,1	3 465
odstraňování podkladu nebo krytů, z betonu, o tl. vrstvy do 300mm, s naložením na dopravní prostředky	45111000-8	m ²	2 550	2,4*0,3=0,72	1 836
bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách; zdivo ze železového nebo předpjatého betonu	45111000-8	m ³	290	2,4	696
odstranění kovového odpadu	90511000-2	t	800		800
vnitrostaveništní doprava materiálů z demolice	45112500-0	t	6 795		6 797

Jakým způsobem bude naloženo se zbývajícím množstvím materiálu z demolice?

V množství 6 797 t je obsaženo odhadované množství cca 800 t kovového odpadu a zbývajících cca 395 t připadá na stavební konstrukce, kde se drcení nepředpokládá (např. dřevo, lepenka, sklo), ale přitom lze jejich výskyt v objektu reálně předpokládat.

Odkud z „haly H“ bude odtěženo dalších 1 200 tun kontaminovaných zemin?

1 200 t kontaminovaných zemin bude odtěženo v rámci hloubení podzemní těsnící stěny.

Dotaz č. 5

Soupis prací - 2b. Demoliční práce - objekt "hala H"

V předaném soupise prací je část 2b.:

2b. Demoliční práce - objekt "hala H"			
zajištění a vyklizení objektu před demolicí	45111000-8	soubor	1
demolice zpevněných ploch a komunikací	45111000-8	m ²	250
odstraňování podkladu nebo krytů, z betonu, o tl. vrstvy do 300mm, s naložením na dopravní prostředky	45111000-8	m ²	1 800
vnitrostaveništní doprava materiálů z demolice	45112500-0	t	1 200
drcení stavebních konstrukcí kontaminovaných	45111220-6	t	1 200

V předané části 2b. není položka: přeprava kontaminovaných materiálů do zařízení ke zneškodnění do 60 km (Ústecký kraj), žádáme o doplnění.

Odpověď:

Přeprava kontaminovaných materiálů do zařízení ke zneškodnění do 60 km (Ústecký kraj) je uvedena jako součást agregované tučně vyznačené položky v části 4b:

4b. Odstranění odpadů - objekt "hala H"			
odstranění kontaminovaných zemin	90522200-4	t	1 200
odstranění drcených stavebních odpadů kontaminovaných nebezpečnými látkami	90523000-9	t	1 200
přeprava kontaminovaných materiálů do zařízení ke zneškodnění do 60 km (Ústecký kraj)	90512000-9	t	2 400

Dotaz č. 6:

Zadavatel v poskytnutém soupise prací v části 6b. Povrchové úpravy – objekt „hala H“ uvádí položku „konečná úprava sanovaných podlah – není součástí rozpočtu; cca 1 000,- Kč/m²“.

6b. Povrchové úpravy - objekt "hala H"					
obnova zpevněných ploch a komunikací	45111230-9	m ²	250		0 Kč
<i>konečná úprava sanovaných podlah - není součástí rozpočtu; cca 1000,- Kč/m²</i>	<i>45112330-7</i>	<i>m²</i>	<i>1 800</i>		<i>0 Kč</i>
MEZISOUČET					<i>0 Kč</i>

Jakým způsobem má uchazeč postupovat u této položky, když v textaci položky je uvedeno, že není součástí rozpočtu? V případě, že uchazeč položku vyplní, tak si navýší cenu, a v případě, že uvede nulu, tak nevyplní kompletní rozpočet. Uchazeč žádá o přesný pokyn jak postupovat při vyplňování této položky.

Odpověď:

Zadavatel uveřejní upravený Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a současně adekvátně prodlouží lhůtu pro podání nabídek.

Dotaz č. 7

Harmonogram

Ve smlouvě o dílo je uvedeno:

III. Doba plnění

3.3 *K ukončení plnění předmětu smlouvy a předání díla dojde nejpozději do 56 měsíců ode dne zahájení prací dle čl. 3.2 této smlouvy. Způsob a termín předání díla je upraven článkem XII. této smlouvy.*

V dokument „Zadávací dokumentace“ je uvedeno.

6. Doba a místo plnění veřejné zakázky

6.1. Doba plnění veřejné zakázky

Smluvní vztah bude uzavřen na **dobu určitou** s následujícími termíny plnění.

Předpokládaný termín zahájení plnění: **01.06.2016**

Předpokládaný termín dokončení plnění: **31.01.2021**

Přípravné práce: 8 měsíců

Sanace: 24 měsíců

Postsanační monitoring: 24 měsíců

Uvedená doba plnění předmětu této veřejné zakázky v délce trvání **56 měsíců** je nejvýše možná.

Uchazeč ve své nabídce doloží časový harmonogram plnění předmětu veřejné zakázky, zpracovaný v členění dle měsíců, který bude obsahovat všechny požadované práce podle případných jednotlivých dílčích etap. Harmonogram musí respektovat povinnosti a termíny definované zadavatelem v Oznámení o zakázce, v této ZD a lhůty dané obecně platnými právními předpisy, technickými předpisy a orgány státní správy.

V ZD - Příloha č. 3 - Realizační projekt sanačních prací (str. 13) je uvedeno:

A.4.5.1. Časový rámec

Celková délka sanačních prací I. etapy činí 24 měsíců. Harmonogram jednotlivých činností je uveden v závěru PD.

D.6.2. PRŮBĚŽNÝ MONITORING A KONTROLA ÚČINNOSTI SANACE SATUROVANÉ ZÓNY (str. 63)

Doba realizace sanačních prací I. etapy je 24 měsíců. Zahájení sanace saturované zóny se předpokládá po vyřešení administrativních a přípravných prací 3 měsíce po podpisu smlouvy se zhotovitelem. Doba sanačního čerpání tak bude 21 měsíců. Celkem tak bude odebráno 112 vzorků podzemních a dekontaminovaných vod, u kterých bude analyzován obsah C10-C40 a ClU, a 21 vzorků vzdušiny pro měření obsahu ClU.

V předaném zadávacím harmonogramu, kde jsou definované povinnosti a termíny zadavatelem je uvedeno zahájení přípravných prací v trvání 8 měsíců ve stejném termínu zahájení provádění sanace 24 měsíců, následně po provedení sanací pokračuje činnost postsanačním monitoringem 24 měsíců.

V zadávací dokumentaci v době plnění veřejné zakázky je stanoveno:

Přípravné práce	8 měsíců
Sanace	24 měsíců
Postsanační monitoring	24 měsíců
Celkem lhůta provádění	56 měsíců

V zadávacím harmonogramu je uvedeno:

Přípravné práce + sanace	12 měsíců (1. rok sanačního zásahu)
Sanace	12 měsíců (2. rok sanačního zásahu)
Postsanační monitoring	24 měsíců
Celkem dle HMG	48 měsíců

Z předané zadávací dokumentace je zřejmé, že vnikl rozpor mezi zadávacím harmonogramem prací, kde je lhůta 48 měsíců a údaji v době plnění veřejné zakázky kde je uvedena lhůta 56 měsíců.

Uchazeč se táže, které z doby plnění VZ jsou platné, v jakých lhůtách a návaznosti má být zpracován harmonogram do nabídky uchazeče.

Odpověď:

Uchazeč v nabídce zpracuje harmonogram prací tak, aby 8 měsíců bylo na přípravné práce, 24 měsíců na sanační práce a 24 měsíců na postsanační monitoring, tzn. v souladu se zadávací dokumentací. Lhůta 8 měsíců na přípravné práce je určena na přípravné práce před zahájením sanačních prací dle projektové dokumentace. Vlastní sanační práce budou probíhat 24 měsíců a postsanační monitoring 24 měsíců.