

MINISTERSTVO FINANCÍ

**Odbor 45 Realizace ekologických závazků
vzniklých při privatizaci
Mgr. Monika Zbořilová
ředitelka odboru**

Letenská 15
118 10 Praha 1
Telefon: 257 041 111 Fax: 257 042 788
ID datové schránky: xzeaauv
E-mail: podatelna@mfcf.cz

V Praze dne 26. 2. 2016

PID: MFCR6XCPZT
Č. j.: **MF-788/2016/45-27**

Počet listů: 3
Přílohy: Opravený soupis stavebních prací,
dodávek a služeb s výkazem výměr

Věc: **Poskytnutí dodatečných informací k zadávacím podmínkám – 6**

Referent: Matoška Martin, Ing.

Veřejná zakázka

Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce s „**Odstranění staré ekologické zátěže v areálu společnosti ŠROUBY Krupka s. r. o.**“, zadávaná dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon VZ“), druhem zadávacího řízení – otevřené řízení, zveřejněná ve Věstníku VZ dne 21.1.2016, pod Evidenčním číslem VZ 528172.

Zadavatel dne 22. 2. 2016 a dne 23. 2. 2016 obdržel písemné žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám k výše uvedené veřejné zakázce v souladu s § 49 odst. 1 zákona VZ. V souladu s § 49 odst. 2 zákona VZ poskytujeme tyto níže uvedené dodatečné informace všem dodavatelům, kteří mají zájem na podání nabídky.

Dotaz č. 1:

Součástí zakázky Odstranění staré ekologické zátěže v areálu společnosti ŠROUBY Krupka s. r. o. je mj. vybudování podzemní těsnicí stěny. Pro hloubení podzemní těsnicí stěny se v ceníku URS používá položka „Hloubení rýh pro podzemní stěny“. Tato položka se v soupisu stavebních prací nevyskytuje. V soupisu je pouze souhrnná položka „Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu přes 5000 m³“, která řeší všechny odtěžby zemin.

Prosíme o sdělení, jakým způsobem se má hloubení rýh pro podzemní stěny nacenit.

Odpověď č. 1:

Do soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr stavebního objektu SO 01 - Oblast I. a II. byla doplněna položka č. 21 – kód položky 267354731 – Hloubení rýh pro podzemní stěny tl 0,6 m hor. tř III pl do 5000 m2 hl do 10 m v celkovém objemu 1 556 m2. Položka č. 4 – 131201104

Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu přes 5000 m³ byla upravena – objem měrných jednotek se snížil na množství 5 334 m³.

Opravený soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr je přílohou těchto odpovědí.

Dotaz č. 2:

V dodatečných informacích č.4 zadavatel vydal opravený soupis prací.

V předaném soupise prací jsou stanoveny chybné výpočty:

- součty jednotlivých oddílů SO 01 - Oblast I. a II : 5 - Komunikace pozemní; 7 - Sanace podzemní vody - odstranění PFRL objekt hala "H" a sanace podzemních vod "dokončovna"; 71 - Monitoring v průběhu a při ukončení sanačních prací; 72 - Dozor, řízení a koordinace prací; 73 - Postsanační monitoring (dle rozhodnutí ČIŽP)
- celkový součet SO 01 - Oblast I. a II: HSV - Práce a dodávky HSV

Uchazeč žádá o provedení matematické správnosti v jednotlivých součtech SO 01 - Oblast I. a II.

Odpověď č. 2:

V neoceněném soupisu stavebních prací dodávek a služeb s výkazem výměr u stavebního objektu SO 01 - Oblast I. a II. jsou opraveny součty oddílů 5 - Komunikace pozemní; 7 - Sanace podzemní vody - odstranění PFRL objekt hala "H" a sanace podzemních vod "dokončovna"; 71 - Monitoring v průběhu a při ukončení sanačních prací; 72 - Dozor, řízení a koordinace prací; 73 - Postsanační monitoring (dle rozhodnutí ČIŽP) a dále je opraveno sčítání celého stavebního objektu SO 01 - Oblast I. a II: HSV - Práce a dodávky HSV.

Dotaz č. 3:

V předaném soupise prací je v položce 4 uvedeno:

4	K	131201104	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu přes 5000 m ³
---	---	-----------	---

VV

zemina po zřízení těsnicí stěny a vodících zidek

VV

1556*0,6+250*0,1*2

983,600

V původním zadávacím soupisu prací byla položka související se zřízením těsnicí stěny uvedena u části:

5. Podzemní těsnicí stěna - objekt "hala H"			
instalace vodící zídky	45262300-4	m ²	250
těsnicí stěna - hloubení	45112100-6	m²	1 556
těsnicí stěna - dodávka a aplikace jílocementové suspenze	45262360-2	m ²	1 556
trysková injektáž	45262340-6	m ²	60

V zadávací dokumentaci v Realizačním projektu sanačních prací je uvedeno:

Způsoby realizace podzemní těsnicí stěny:

- stěna bude vytvářena prováděním rýhy s těžbou zeminy speciálním drapákem.

Uvedený popis prací v textové části ZD: *stěna bude vytvářena prováděním rýhy s těžbou zeminy speciálním drapákem*, není možné ocenit v položce rozpočtu 131201104 *Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu přes 5000 m³*, neboť tato položka obsahuje jiné práce, než je projektem uvažováno pro zřízení podzemní těsnicí stěny a nelze použít pro ocenění stejné jednotkové ceny.

Uchazeč žádá zadavatele o uvedení samostatné položky pro možnost správného ocenění hloubení těsnicí stěny.

Odpověď č. 3:

Viz odpověď č. 1