

DODATEK Č. 3

ke Smlouvě o dílo č. 21/2015 ze dne 21. 12. 2015

Česká republika – Ministerstvo financí

sídlo: Letenská 525/15, 118 10, Praha 1

jejímž jménem jedná Michal Kříž, ředitel odboru Hospodářská správa

IČO: 00006947

DIČ: CZ00006947

bankovní spojení: Česká národní banka, účet č. 3328001/0710

ID datové schránky: xzeaaav

(dále jen „Objednatel“)

a

STAV-ING, s.r.o.

sídlo: Vídeňská 619/142, 148 00, Praha 4 - Kunratice

zapsaná v obchodním rejstříku pod spisovou značkou C131409 vedenou u Městského soudu v Praze

zastoupená: Ing. Vladislav Řeháček, jednatel společnosti

IČO: 28185269

DIČ: CZ28185269

bankovní spojení: Komerční banka a.s., účet č. 43-985440237/0100

ID datové schránky: 3wf4hqb

(dále jen „Zhotovitel“)

Obě smluvní strany se dohodly, že na základě objektivních skutečností, které vyvstaly během provádění díla, budou v konečné ceně za dílo zohledněny méně a více práce prováděné na díle a odsouhlasené vždy ve stavebním deníku, který je k dispozici v místě provádění díla.

Všechny tyto méně a více práce včetně vyčíslení jednotlivých položek a vyčíslení konečné ceny díla jsou uvedeny v příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 3 „Změnový list“, který tvoří nedílnou součást tohoto Dodatku č. 3.

Touto přílohou č. 1 „Změnový list“ Dodatku č. 3 dochází také v jednotlivých položkách ke změně přílohy č. 1 „Cenový rozpočet Zhotovitele ze dne 3. 12. 2015“ Smlouvy o dílo č. 21/2015.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 21/2015 ze dne 21. 12. 2015 ve znění Dodatku č. 1 a č. 2, nedotčená tímto Dodatkem č. 3, zůstávají nezměněna.


Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti a účinnosti po podpisu obou smluvních stran. Je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž po jeho oboustranném podpisu obdrží každá ze smluvních stran jedno jeho vyhotovení.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 3 jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 „Změnový list“

V Praze dne 15. 3. 2015

Za Objednatele:




Michal Kříž

Ředitel odboru Hospodářská správa

V Praze dne 15. 3. 2015

Za Zhotovitele:



Ing. Vladislav Řeháček
jednatel společnosti

Ministerstvo financí
118 10 Praha 1 - Letenská 15
-134-

STAV-ING
Vídeňská 619, 148 00 Praha 4
IČ: 28185269 DIČ: CZ28185269
www.stav-ing.cz

Příloha č. 1 "Změnový list" ke Smlouvě o dílo č. 21/2015 ze dne 21.12.2015

Stavba: Letenská 9, DS - vícepráce 1- hlavní

Objekt:

Část:

JKSO:

Objednatel: MF ČR

Zhotovitel: Stav-ing, sro

Datum: 8.3.2016

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	43 292,30
1	Zemní práce	8 994,00
2	Zakládání	16 397,30
8	Trubní vedení	13 500,00
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	4 401,00
PSV	Práce a dodávky PSV	87 653,50
721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	35 017,50
735	Ústřední vytápění	34 414,00
741	Elektro	4 250,00
751	Vzduchotechnika	1 492,00
783	Dokončovací práce - nátěry	12 480,00
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	25 557,55
VRN3	Zařízení staveníště	6 048,22
VRN4	Inženýrská činnost	8 023,15
VRN8	Další náklady	7 286,18
VRN9	Ostatní náklady	4 200,00
HSV	Méněpráce	-156 503,35
	<u>Celkem</u>	<u>0,00</u>

ROZPOČET

Stavba: Letenská 9, DS - vícepráce 1- hlavní
 Objekt: bez fasady
 Část:
 JKSO:
 Objednatel: MF ČR
 Zhotovitel: Stav-Ing, sro
 Datum: 8.3.2018

P.C.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		HSV	Práce a dodávky HSV				43 292,30	
	D		1	Zemní práce				8 984,00	
1	K	001	139711101RT3	Vykopávky v uzavřených prostorách v hornině tř. 1 až 4 vč naložení	m3	2,800	536,00	1 500,80	21
2	K	001	161101601	Svislé přemístění výkopku nošením svisle do v 3 m v hornině tř. 1 až 4	m3	2,800	774,00	2 167,20	21
3	K	001	162201201	Vodorovné přemístění do 10 m nošením výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	2,800	176,00	492,80	21
4	K	001	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	2,800	400,00	1 120,00	21
5	K	001	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	2,800	305,00	854,00	21
6	K	001	171201201	Uložení sypání na skládky	m3	2,800	164,00	459,20	21
7	K	001	171201212	Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládku (skládkovné)	kpl	1,000	2 400,00	2 400,00	21
	D		2	Zakládání				16 397,30	
8	K	011	273321411	Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25-pod ocel sloupy	m3	1,400	3 250,00	4 550,00	21
9	K	011	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Karí	t	0,020	28 500,00	570,00	21
10	K	011	275321411	Základové patky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25-pod pilře	m3	2,880	3 250,00	9 380,00	21
11	K	011	275362021	Výztuž základových patek svařovanými sítěmi Karí	t	0,077	24 800,00	1 917,30	21
	D		8	Trubní vedení				13 500,00	
33	K	271	89114000R	Nové podružné vodoměry + přípojovací potrubí	kpl	2,000	6 750,00	13 500,00	21
	D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				4 401,00	
35	K	013	965042131	Bourání mazanin betonových tl do 100 mm pl do 4 m2	m2	2,500	570,00	1 425,00	21
36	K	013	965042221	Bourání mazanin betonových tl přes 100 mm pl do 1 m2	m3	1,200	2 480,00	2 976,00	21
	D		PSV	Práce a dodávky PSV				87 653,50	
	D		721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				35 017,50	
46	K	721	721140806	Demontáž potrubí litinové do DN 200-stoupačky a ležatá	m	10,000	346,00	3 460,00	21
47	K	721	721171916	Výměna stoupačky z potrubí plastového systém KG DN 125	m	4,000	850,00	3 400,00	21
48	K	721	721173402	Výměna potrubí kanalizačního - plastové svodné ležaté systém KG DN 125	m	6,000	475,00	2 850,00	21
49	K	721	721173435	Podružné měření + nové napojení na přípojku	kpl	2,000	8 500,00	17 000,00	21
50	K	721	998721201	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	%	66,460	125,00	8 307,50	21
	D		735	Ústřední vytápění				34 414,00	
51	K	731	73422000R	Termostatická hlavice a ventil vč osazení (doplatek nad std)	kus	11,000	850,00	9 350,00	21
53	M	MAT	48450000R	Těleso otopné do koupelny Avanto, AVXLC	kus	2,000	12 532,00	25 064,00	21
	D		741	Elektro				4 250,00	
54	K	741	7410000R1	Kabelové ucpávky-polštářová kabelová přepážka PROMASTOP EI90-120 k.l.832 50, kompl prov - D+M	kus	5,000	850,00	4 250,00	21
	D		751	Vzduchotechnika				1 492,00	
56	K	751	75100000R	Lemování potrubí VZT Ivarovkou (6.NP) oprava střechy	kpl	1,000	1 492,00	1 492,00	21
	D		783	Dokončovací práce - nátěry				12 480,00	
73	K	783	783783312	Nátěry a dodávka parapetů	ks	8,000	1 560,00	12 480,00	21
	D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				25 557,55	
	D		VRN3	Zařízení staveniště				6 048,22	
74	K	000	030001000	Zařízení staveniště	%	4,900	1 234,330	6 048,22	21
	D		VRN4	Inženýrská činnost				8 023,16	
76	K	000	045002000	Kompletační a koordinační činnost	%	6,500	1 234,330	8 023,15	21
	D		VRN8	Další náklady				7 286,18	
77	K	000	080001000	Další náklady na pracovníky-statický posudek a dohled		1,000	22 000,00	7 286,18	21
	D		VRN9	Ostatní náklady				4 200,00	
78	K	000	090001000	Ostatní náklady-parkovné na kontejnery (dní)	ks	14,000	300,00	4 200,00	21

P.C.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Celkem

155 503,35

P.Č	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	4	5	6	7	8	9	
méněpráce celkem							156 503,35
139	7	Vykopávka v uzavřených prostorech s naložením výkopku na dopravní prostředek					
1	1139711101RT3	...v horně 3	m3	9,00000	536,00	4 824,00	21,00
174	10-11	Zásyp sypaninou se zhutněním z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,					
4	174101101R00	...jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu	m3	9,00000	438,00	3 942,00	21,00
175	10-11	Obsyp potrubí sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,					
5	175101101RT2	...bez prohození sypaniny	m3	0,40000	520,00	208,00	21,00
331	23	Zdivo pilířů volně stojících čtyřhranných až osmihranných (průřezu čtverce, T, nebo kříže), pravouhlých pod omítku anebo režné (bez spárování)					
331	23-1	z cihel pálených plných					
9	331231116R00	... , délky 290 mm, pevnost v tlaku P 15 MPa, na maltu cementovou (MC) 10 MPa pilíř z cihel plných pálených na maltu M5, vč.provázání pilíře se stávající stěnou (kapsy)	m3	1,54000	334,00	514,36	21,00
32	631319173R00	...tloušťka mazaniny od 80 mm do 120 mm	m3	1,44840	1 570,00	2 273,99	21,00
25	725 88-1234.31	Elektrický zásobník TV 5 litrů Tlakový zásobníkový ohřevč TV o objemu 5 litrů včetně montážního příslušenství, pojistovacích a bezpečnostních armatur	ks	2,00000	4 670,00	9 340,00	21,00
		č.m. 1.04 : 1		1,00000			
		č.m. 2.04 : 1		1,00000			
26	725 88-1234.32	Elektrický zásobník TV 15 litrů Tlakový zásobníkový ohřevč TV o objemu 15 litrů včetně montážního příslušenství, pojistovacích a bezpečnostních armatur	ks	1,00000	7 250,00	7 250,00	21,00
		č.m. 1.03b : 1		1,00000			
12	Pol 12	Vestavné okenní parapety s krytem radiátorů	ks	8,00000	12 480,00	99 840,00	21,00
10	Pol 10	Vestavný stůl N.10	ks	1,00000	7 840,00	7 840,00	21,00
70	781 88-1234.10	Keramické obklady	m2	22,00000	930,50	20 471,00	21,00