| | | |
|---|---|---|
| ŘÍZENÍ PROJEKTU | ING. JAROSLAV HENZL | |
| ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT | | |
| PROJEKTANT | ZDENĚK URBAN | |
| KRAJ: ÚSTECKÝ | OBLAST: MOSTECKÁ | OBEC: MOST |
| STAVEBNÍK: | Statutární město Most, Radniční 1; 434 69 Most | |

ARTECH
PROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA A REALIZACE STAVEB

ID 637 - JEZERO MOST - NAPOJENÍ NA KOMUNKACE A IS II

F. DOKUMENTACE STAVEB
F2.03 DEŠŤOVÁ KANALIZACE KOMUNIKACE TRASA Č.6

| | |
|---|---|
| FORMÁT: | 7x A4 |
| DATUM: | 08/2011 |
| STUPEŇ: | DZS |
| ČÍSLO ZAKÁZKY: | DZS 0990 |

# VÝKAZ ŠACHETNÍCH DÍLŮ DN1000

| MĚŘÍTKO: | ČÍSLO VÝKRESU: |
|---|---|
| - | F2.03.08 |

## TABULKA ŠACHET — Šachtové dílce — Betonika Plus

| Poř. | Označení šachty | Kóta terénu [m n.m.] | Umístění | Kóta poklopu [m n.m.] | Kóta dna vývodu [m n.m.] | Kóta dna [m n.m.] | Výška šachty [m] | Vyrovnávací prstenec pro poklop šachty | Počet | Šachtový kónus zákrytová deska | Počet | Šachtová skruž | Počet | Stupadla | Šachtové dno uložení dna | Počet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Š01-D | 216.42 | vozovka h = 0.0 m | 216.42 | 214.12 | 214.12 | 2.30 | TBW-Q 100/625/120 | 1 | TBR-Q 600/1000x625/120 SPK | 1 | TBS-Q 1000/250/120-SP XF4 | 1 | ocel. s PE | TBZ-Q PERF250-735 XF4 | 1 |
| | | | | | | | | TBW-Q 60/625/120 | 1 | | | TBS-Q 1000/500/120-SP XF4 | 1 | | podkladový beton | |
| | | | | | | | | | | | | | | | těsnění pro DN 1000 | 3 |
| 2 | Š02-D | 216.68 | vozovka h = 0.0 m | 216.68 | 214.40 | 214.40 | 2.28 | TBW-Q 80/625/120 | 1 | TBR-Q 600/1000x625/120 SPK | 1 | TBS-Q 1000/250/120-SP XF4 | 1 | ocel. s PE | TBZ-Q PERF250-735 XF4 | 1 |
| | | | | | | | | TBW-Q 60/625/120 | 1 | | | TBS-Q 1000/500/120-SP XF4 | 1 | | podkladový beton | |
| | | | | | | | | | | | | | | | těsnění pro DN 1000 | 3 |
| 3 | Š03-D | 216.93 | vozovka h = 0.0 m | 216.93 | 214.63 | 214.63 | 2.30 | TBW-Q 100/625/120 | 1 | TBR-Q 600/1000x625/120 SPK | 1 | TBS-Q 1000/250/120-SP XF4 | 1 | ocel. s PE | TBZ-Q PERF250-735 XF4 | 1 |
| | | | | | | | | TBW-Q 60/625/120 | 1 | | | TBS-Q 1000/500/120-SP XF4 | 1 | | podkladový beton | |
| | | | | | | | | | | | | | | | těsnění pro DN 1000 | 3 |
| 4 | Š04-D | 217.45 | vozovka h = 0.0 m | 217.45 | 215.15 | 215.15 | 2.30 | TBW-Q 100/625/120 | 1 | TBR-Q 600/1000x625/120 SPK | 1 | TBS-Q 1000/250/120-SP XF4 | 1 | ocel. s PE | TBZ-Q PERF250-735 XF4 | 1 |
| | | | | | | | | TBW-Q 60/625/120 | 1 | | | TBS-Q 1000/500/120-SP XF4 | 1 | | podkladový beton | |
| | | | | | | | | | | | | | | | těsnění pro DN 1000 | 3 |
| 5 | Š05-D | 217.83 | vozovka h = 0.0 m | 217.83 | 215.53 | 215.53 | 2.30 | TBW-Q 100/625/120 | 1 | TBR-Q 600/1000x625/120 SPK | 1 | TBS-Q 1000/250/120-SP XF4 | 1 | ocel. s PE | TBZ-Q PERF250-735 XF4 | 1 |
| | | | | | | | | TBW-Q 60/625/120 | 1 | | | TBS-Q 1000/500/120-SP XF4 | 1 | | podkladový beton | |
| | | | | | | | | | | | | | | | těsnění pro DN 1000 | 3 |
| 6 | Š06-D | 218.41 | vozovka h = 0.0 m | 218.41 | 216.11 | 216.11 | 2.30 | TBW-Q 100/625/120 | 1 | TBR-Q 600/1000x625/120 SPK | 1 | TBS-Q 1000/250/120-SP XF4 | 1 | ocel. s PE | TBZ-Q PERF250-735 XF4 | 1 |
| | | | | | | | | TBW-Q 60/625/120 | 1 | | | TBS-Q 1000/500/120-SP XF4 | 1 | | podkladový beton | |
| | | | | | | | | | | | | | | | těsnění pro DN 1000 | 3 |
| 7 | Š07-D | 219.34 | vozovka h = 0.0 m | 219.34 | 217.04 | 217.04 | 2.30 | TBW-Q 100/625/120 | 1 | TBR-Q 600/1000x625/120 SPK | 1 | TBS-Q 1000/250/120-SP XF4 | 1 | ocel. s PE | TBZ-Q PERF250-735 XF4 | 1 |
| | | | | | | | | TBW-Q 60/625/120 | 1 | | | TBS-Q 1000/500/120-SP XF4 | 1 | | podkladový beton | |
| | | | | | | | | | | | | | | | těsnění pro DN 1000 | 3 |
| 8 | Š08-D | 221.44 | vozovka h = 0.0 m | 221.44 | 219.14 | 219.14 | 2.30 | TBW-Q 100/625/120 | 1 | TBR-Q 600/1000x625/120 SPK | 1 | TBS-Q 1000/250/120-SP XF4 | 1 | ocel. s PE | TBZ-Q PERF250-735 XF4 | 1 |
| | | | | | | | | TBW-Q 60/625/120 | 1 | | | TBS-Q 1000/500/120-SP XF4 | 1 | | podkladový beton | |
| | | | | | | | | | | | | | | | těsnění pro DN 1000 | 3 |

BETONIKA plus

| Pref. kanalizační šachty | Název stavby-objektu | STRANA |
|---|---|---|
| HYDROPROJEKT CZ (C) 1996-2010 | Projektant | 1 |

## TABULKA ŠACHET — Šachtové dílce — Betonika Plus

| Poř. | Označení šachty | Kóta terénu | Umístění | Kóta poklopu | Kóta dna vývodu | Kóta dna | Výška šachty | Vyrovnávací prstenec pro poklop šachty | Počet | Šachtový kónus zákrytová deska | Počet | Šachtová skruž | Počet | Stupadla | Šachtové dno uložení dna | Počet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | [m n.m.] | | [m n.m.] | [m n.m.] | [m n.m.] | [m] | | | | | | | | | |
| 9 | Š09-D | 224.84 | vozovka h = 0.0 m | 224.84 | 222.54 | 222.54 | 2.30 | TBW-Q 100/625/120 | 1 | TBR-Q 600/1000x625/120 SPK | 1 | TBS-Q 1000/250/120-SP XF4 | 1 | ocel. s PE | TBZ-Q PERF250-735 XF4 | 1 |
| | | | | | | | | TBW-Q 60/625/120 | 1 | | | TBS-Q 1000/500/120-SP XF4 | 1 | | podkladový beton | |
| | | | | | | | | | | | | | | | těsnění pro DN 1000 | 3 |
| | Celkem | | | | | | | TBW-Q 100/625/120 XF4 | 8 | TBR-Q 600/1000x625/120 SPK XF4 | 9 | TBS-Q 1000/250/120-SP XF4 | 9 | | TBZ-Q PERF250-735 XF4 | 9 |
| | | | | | | | | TBW-Q 80/625/120 XF4 | 1 | | | TBS-Q 1000/500/120-SP XF4 | 9 | | těsnění pro DN 1000 | 27 |
| | | | | | | | | TBW-Q 60/625/120 XF4 | 9 | | | | | | | |

BETONIKA plus

| Pref. kanalizační šachty | Název stavby-objektu | STRANA |
|---|---|---|
| HYDROPROJEKT CZ (C) 1996-2010 | Projektant | 2 |

# TABULKA ŠACHTOVÝCH DEN

**Betonika Plus**

| Poř. | Označení šachty | Schémat. značka | Označení dna Stupadla | Vývod | | Hlavní přívod | | 1.vedlejší přívod | | 2.vedlejší přívod | | 3.vedlejší přívod | | 4.vedlejší přívod | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Š01-D | | TBZ-Q PERF250-735 XF4 | DN (mm) | 250 | DN (mm) | 280/250 SN 8 | DN (mm) | | DN (mm) | | DN (mm) | | DN (mm) | |
| | | | ocel. s PE | Materiál | beton int.těsnění | Úhel ß | 234 | Úhel ß | | Úhel ß | | Úhel ß | | Úhel ß | |
| | | | Kyneta: | dh[mm] | 0 | dh[mm] | 0 | dh[mm] | | dh[mm] | | dh[mm] | | dh[mm] | |
| | | | beton s XF4 | sklon [‰] | 0.0 | Materiál | PP UR 2 něm. | Materiál | | Materiál | | Materiál | | Materiál | |
| | | | | | | sklon [‰] | 0.0 | sklon [‰] | | sklon [‰] | | sklon [‰] | | sklon [‰] | |
| 2 | Š02-D | | TBZ-Q PERF250-735 XF4 | DN (mm) | 280/250 SN 8 | DN (mm) | 280/250 | DN (mm) | | DN (mm) | | DN (mm) | | DN (mm) | |
| | | | ocel. s PE | Materiál | PP UR 2 něm. | Úhel ß | 194 | Úhel ß | | Úhel ß | | Úhel ß | | Úhel ß | |
| | | | Kyneta: | dh[mm] | 0 | dh[mm] | 0 | dh[mm] | | dh[mm] | | dh[mm] | | dh[mm] | |
| | | | beton s XF4 | sklon [‰] | 0.0 | Materiál | PP UR1 W | Materiál | | Materiál | | Materiál | | Materiál | |
| | | | | | | sklon [‰] | 0.0 | sklon [‰] | | sklon [‰] | | sklon [‰] | | sklon [‰] | |
| 3 | Š03-D | | TBZ-Q PERF250-735 XF4 | DN (mm) | 280/250 SN 8 | DN (mm) | 280/250 SN 8 | DN (mm) | | DN (mm) | | DN (mm) | | DN (mm) | |
| | | | ocel. s PE | Materiál | PP UR 2 něm. | Úhel ß | 134 | Úhel ß | | Úhel ß | | Úhel ß | | Úhel ß | |
| | | | Kyneta: | dh[mm] | 0 | dh[mm] | 0 | dh[mm] | | dh[mm] | | dh[mm] | | dh[mm] | |
| | | | beton s XF4 | sklon [‰] | 0.0 | Materiál | PP UR 2 něm. | Materiál | | Materiál | | Materiál | | Materiál | |
| | | | | | | sklon [‰] | 0.0 | sklon [‰] | | sklon [‰] | | sklon [‰] | | sklon [‰] | |
| 4 | Š04-D | | TBZ-Q PERF250-735 XF4 | DN (mm) | 280/250 SN 8 | DN (mm) | 280/250 SN 8 | DN (mm) | | DN (mm) | | DN (mm) | | DN (mm) | |
| | | | ocel. s PE | Materiál | PP UR 2 něm. | Úhel ß | 180 | Úhel ß | | Úhel ß | | Úhel ß | | Úhel ß | |
| | | | Kyneta: | dh[mm] | 0 | dh[mm] | 0 | dh[mm] | | dh[mm] | | dh[mm] | | dh[mm] | |
| | | | beton s XF4 | sklon [‰] | 0.0 | Materiál | PP UR 2 něm. | Materiál | | Materiál | | Materiál | | Materiál | |
| | | | | | | sklon [‰] | 0.0 | sklon [‰] | | sklon [‰] | | sklon [‰] | | sklon [‰] | |
| 5 | Š05-D | | TBZ-Q PERF250-735 XF4 | DN (mm) | 280/250 SN 8 | DN (mm) | 280/250 SN 8 | DN (mm) | 212/200 SN 8 | DN (mm) | 212/200 SN 8 | DN (mm) | | DN (mm) | |
| | | | ocel. s PE | Materiál | PP UR 2 něm. | Úhel ß | 180 | Úhel ß | 210 | Úhel ß | 253 | Úhel ß | | Úhel ß | |
| | | | Kyneta: | dh[mm] | 0 | dh[mm] | 0 | dh[mm] | 0 | dh[mm] | 0 | dh[mm] | | dh[mm] | |
| | | | beton s XF4 | sklon [‰] | 0.0 | Materiál | PP UR 2 něm. | Materiál | PVC hladké-Plastika | Materiál | PVC hladké-Plastika | Materiál | | Materiál | |
| | | | | | | sklon [‰] | 0.0 | sklon [‰] | 0.0 | sklon [‰] | 0.0 | sklon [‰] | | sklon [‰] | |
| 6 | Š06-D | | TBZ-Q PERF250-735 XF4 | DN (mm) | 280/250 SN 8 | DN (mm) | 280/250 SN 8 | DN (mm) | | DN (mm) | | DN (mm) | | DN (mm) | |
| | | | ocel. s PE | Materiál | PP UR 2 něm. | Úhel ß | 180 | Úhel ß | | Úhel ß | | Úhel ß | | Úhel ß | |
| | | | Kyneta: | dh[mm] | 0 | dh[mm] | 0 | dh[mm] | | dh[mm] | | dh[mm] | | dh[mm] | |
| | | | beton s XF4 | sklon [‰] | 0.0 | Materiál | PP UR 2 něm. | Materiál | | Materiál | | Materiál | | Materiál | |
| | | | | | | sklon [‰] | 0.0 | sklon [‰] | | sklon [‰] | | sklon [‰] | | sklon [‰] | |
| 7 | Š07-D | | TBZ-Q PERF250-735 XF4 | DN (mm) | 280/250 SN 8 | DN (mm) | 280/250 SN 8 | DN (mm) | | DN (mm) | | DN (mm) | | DN (mm) | |
| | | | ocel. s PE | Materiál | PP UR 2 něm. | Úhel ß | 180 | Úhel ß | | Úhel ß | | Úhel ß | | Úhel ß | |
| | | | Kyneta: | dh[mm] | 0 | dh[mm] | 0 | dh[mm] | | dh[mm] | | dh[mm] | | dh[mm] | |
| | | | beton s XF4 | sklon [‰] | 0.0 | Materiál | PP UR 2 něm. | Materiál | | Materiál | | Materiál | | Materiál | |
| | | | | | | sklon [‰] | 0.0 | sklon [‰] | | sklon [‰] | | sklon [‰] | | sklon [‰] | |
| 8 | Š08-D | | TBZ-Q PERF250-735 XF4 | DN (mm) | 280/250 SN 8 | DN (mm) | 280/250 SN 8 | DN (mm) | 212/200 SN 8 | DN (mm) | 212/200 SN 8 | DN (mm) | | DN (mm) | |
| | | | ocel. s PE | Materiál | PP UR 2 něm. | Úhel ß | 180 | Úhel ß | 210 | Úhel ß | 253 | Úhel ß | | Úhel ß | |
| | | | Kyneta: | dh[mm] | 0 | dh[mm] | 0 | dh[mm] | 0 | dh[mm] | 0 | dh[mm] | | dh[mm] | |
| | | | beton s XF4 | sklon [‰] | 0.0 | Materiál | PP UR 2 něm. | Materiál | PVC hladké-Plastika | Materiál | PVC hladké-Plastika | Materiál | | Materiál | |
| | | | | | | sklon [‰] | 0.0 | sklon [‰] | 0.0 | sklon [‰] | 0.0 | sklon [‰] | | sklon [‰] | |

BETONIKA plus

| Pref. kanalizační šachty | Název stavby-objektu | STRANA |
|---|---|---|
| HYDROPROJEKT CZ (C) 1996-2010 | Projektant | 3 |

## TABULKA ŠACHTOVÝCH DEN

**Betonika Plus**

| Poř. | Označení šachty | Schémat. značka | Označení dna Stupadla | Vývod | | Hlavní přívod | | 1.vedlejší přívod | | 2.vedlejší přívod | | 3.vedlejší přívod | | 4.vedlejší přívod | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | Š09-D | | TBZ-Q PERF250-735 XF4 | DN (mm) | 280/250 SN 8 | DN (mm) | 223/200 SN 8 | DN (mm) | 280/250 SN 8 | DN (mm) | | DN (mm) | | DN (mm) | |
| | | | ocel. s PE | Materiál | PP UR 2 něm. | Úhel ß | 194 | Úhel ß | 90 | Úhel ß | | Úhel ß | | Úhel ß | |
| | | | Kyneta: | dh[mm] | 0 | dh[mm] | 0 | dh[mm] | 0 | dh[mm] | | dh[mm] | | dh[mm] | |
| | | | beton s XF4 | sklon [‰] | 0.0 | Materiál | PVC korug.-Plastika | Materiál | PP UR 2 něm. | Materiál | | Materiál | | Materiál | |
| | | | | | | sklon [‰] | 0.0 | sklon [‰] | 0.0 | sklon [‰] | | sklon [‰] | | sklon [‰] | |

BETONIKA plus

| | | |
|---|---|---|
| Pref. kanalizační šachty<br>HYDROPROJEKT CZ<br>(C) 1996-2010 | Název stavby-objektu | STRANA |
| | Projektant | 4 |

# TABULKA SESTAV ŠACHET

**Betonika Plus**

## Šachta č.1 Š01-D



| | |
|---|---|
| dno TBZ-Q PERF250-735 XF4 | 1 |
| skruž TBS-Q 1000/250/120-SP XF4 | 4 |
| skruž TBS-Q 1000/500/120-SP XF4 | 4 |
| kónus TBR-Q 600/1000x625/120 SPK XF4 | 1 |
| vyr.prst. TBW-Q 100/625/120 XF4 | 1 |
| vyr.prst. TBW-Q 60/625/120 XF4 | 1 |
| poklop D 400 GU-B-K D400 | 1 |
| těsnění pro DN 1000 | 3 |
| kóta dna | 214.12 m |
| kóta terénu | 216.42 m |
| rozdíl kót | 2.30 m |
| převýšení nad terénem | 0.00 m |
| výška šachty | 2.30 m |
| stavební výška | 2.45 m |

## Šachta č.2 Š02-D



| | |
|---|---|
| dno TBZ-Q PERF250-735 XF4 | 1 |
| skruž TBS-Q 1000/250/120-SP XF4 | 4 |
| skruž TBS-Q 1000/500/120-SP XF4 | 4 |
| kónus TBR-Q 600/1000x625/120 SPK XF4 | 1 |
| vyr.prst. TBW-Q 80/625/120 XF4 | 1 |
| vyr.prst. TBW-Q 60/625/120 XF4 | 1 |
| poklop D 400 GU-B-K D400 | 1 |
| těsnění pro DN 1000 | 3 |
| kóta dna | 214.40 m |
| kóta terénu | 216.68 m |
| rozdíl kót | 2.28 m |
| převýšení nad terénem | 0.00 m |
| výška šachty | 2.28 m |
| stavební výška | 2.43 m |

## Šachta č.3 Š03-D



| | |
|---|---|
| dno TBZ-Q PERF250-735 XF4 | 1 |
| skruž TBS-Q 1000/250/120-SP XF4 | 4 |
| skruž TBS-Q 1000/500/120-SP XF4 | 4 |
| kónus TBR-Q 600/1000x625/120 SPK XF4 | 1 |
| vyr.prst. TBW-Q 100/625/120 XF4 | 1 |
| vyr.prst. TBW-Q 60/625/120 XF4 | 1 |
| poklop D 400 GU-B-K D400 | 1 |
| těsnění pro DN 1000 | 3 |
| kóta dna | 214.63 m |
| kóta terénu | 216.93 m |
| rozdíl kót | 2.30 m |
| převýšení nad terénem | 0.00 m |
| výška šachty | 2.30 m |
| stavební výška | 2.45 m |

## Šachta č.4 Š04-D



| | |
|---|---|
| dno TBZ-Q PERF250-735 XF4 | 1 |
| skruž TBS-Q 1000/250/120-SP XF4 | 4 |
| skruž TBS-Q 1000/500/120-SP XF4 | 4 |
| kónus TBR-Q 600/1000x625/120 SPK XF4 | 1 |
| vyr.prst. TBW-Q 100/625/120 XF4 | 1 |
| vyr.prst. TBW-Q 60/625/120 XF4 | 1 |
| poklop D 400 GU-B-K D400 | 1 |
| těsnění pro DN 1000 | 3 |
| kóta dna | 215.15 m |
| kóta terénu | 217.45 m |
| rozdíl kót | 2.30 m |
| převýšení nad terénem | 0.00 m |
| výška šachty | 2.30 m |
| stavební výška | 2.45 m |

## Šachta č.5 Š05-D



| | |
|---|---|
| dno TBZ-Q PERF250-735 XF4 | 1 |
| skruž TBS-Q 1000/250/120-SP XF4 | 4 |
| skruž TBS-Q 1000/500/120-SP XF4 | 4 |
| kónus TBR-Q 600/1000x625/120 SPK XF4 | 1 |
| vyr.prst. TBW-Q 100/625/120 XF4 | 1 |
| vyr.prst. TBW-Q 60/625/120 XF4 | 1 |
| poklop D 400 GU-B-K D400 | 1 |
| těsnění pro DN 1000 | 3 |
| kóta dna | 215.53 m |
| kóta terénu | 217.83 m |
| rozdíl kót | 2.30 m |
| převýšení nad terénem | 0.00 m |
| výška šachty | 2.30 m |
| stavební výška | 2.45 m |

## Šachta č.6 Š06-D



| | |
|---|---|
| dno TBZ-Q PERF250-735 XF4 | 1 |
| skruž TBS-Q 1000/250/120-SP XF4 | 4 |
| skruž TBS-Q 1000/500/120-SP XF4 | 4 |
| kónus TBR-Q 600/1000x625/120 SPK XF4 | 1 |
| vyr.prst. TBW-Q 100/625/120 XF4 | 1 |
| vyr.prst. TBW-Q 60/625/120 XF4 | 1 |
| poklop D 400 GU-B-K D400 | 1 |
| těsnění pro DN 1000 | 3 |
| kóta dna | 216.11 m |
| kóta terénu | 218.41 m |
| rozdíl kót | 2.30 m |
| převýšení nad terénem | 0.00 m |
| výška šachty | 2.30 m |
| stavební výška | 2.45 m |

BETONIKA plus

| | | |
|---|---|---|
| Pref. kanalizační šachty<br>HYDROPROJEKT CZ<br>(C) 1996-2010 | Název stavby-objektu | STRANA |
| | Projektant | 5 |

# TABULKA SESTAV ŠACHET

**Betonika Plus**

## Šachta č.7 Š07-D



| | |
|---|---|
| dno TBZ-Q PERF250-735 XF4 | 1 |
| skruž TBS-Q 1000/250/120-SP XF4 | 4 |
| skruž TBS-Q 1000/500/120-SP XF4 | 4 |
| kónus TBR-Q 600/1000x625/120 SPK XF4 | 1 |
| vyr.prst. TBW-Q 100/625/120 XF4 | 1 |
| vyr.prst. TBW-Q 60/625/120 XF4 | 1 |
| poklop D 400 GU-B-K D400 | 1 |
| těsnění pro DN 1000 | 3 |
| kóta dna | 217.04 m |
| kóta terénu | 219.34 m |
| rozdíl kót | 2.30 m |
| převýšení nad terénem | 0.00 m |
| výška šachty | 2.30 m |
| stavební výška | 2.45 m |

## Šachta č.8 Š08-D



| | |
|---|---|
| dno TBZ-Q PERF250-735 XF4 | 1 |
| skruž TBS-Q 1000/250/120-SP XF4 | 4 |
| skruž TBS-Q 1000/500/120-SP XF4 | 4 |
| kónus TBR-Q 600/1000x625/120 SPK XF4 | 1 |
| vyr.prst. TBW-Q 100/625/120 XF4 | 1 |
| vyr.prst. TBW-Q 60/625/120 XF4 | 1 |
| poklop D 400 GU-B-K D400 | 1 |
| těsnění pro DN 1000 | 3 |
| kóta dna | 219.14 m |
| kóta terénu | 221.44 m |
| rozdíl kót | 2.30 m |
| převýšení nad terénem | 0.00 m |
| výška šachty | 2.30 m |
| stavební výška | 2.45 m |

## Šachta č.9 Š09-D



| | |
|---|---|
| dno TBZ-Q PERF250-735 XF4 | 1 |
| skruž TBS-Q 1000/250/120-SP XF4 | 4 |
| skruž TBS-Q 1000/500/120-SP XF4 | 4 |
| kónus TBR-Q 600/1000x625/120 SPK XF4 | 1 |
| vyr.prst. TBW-Q 100/625/120 XF4 | 1 |
| vyr.prst. TBW-Q 60/625/120 XF4 | 1 |
| poklop D 400 GU-B-K D400 | 1 |
| těsnění pro DN 1000 | 3 |
| kóta dna | 222.54 m |
| kóta terénu | 224.84 m |
| rozdíl kót | 2.30 m |
| převýšení nad terénem | 0.00 m |
| výška šachty | 2.30 m |
| stavební výška | 2.45 m |

## TABULKA ŠACHTOVÝCH POKLOPŮ

**Betonika Plus**

| Poř. | Označení šachty | Třída zatížení | Označení poklopu | Popis poklopu | Úprava kolem poklopu | Výška poklopu [mm] | Počet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| 1 | Š01-D | D | D 400 GU-B-K D400 | bez odvětrání, rám BEGU-R-1, poklop GU-B-K D400 | skladba komunikace | 160 | 1 |
| 2 | Š02-D | D | D 400 GU-B-K D400 | bez odvětrání, rám BEGU-R-1, poklop GU-B-K D400 | skladba komunikace | 160 | 1 |
| 3 | Š03-D | D | D 400 GU-B-K D400 | bez odvětrání, rám BEGU-R-1, poklop GU-B-K D400 | skladba komunikace | 160 | 1 |
| 4 | Š04-D | D | D 400 GU-B-K D400 | bez odvětrání, rám BEGU-R-1, poklop GU-B-K D400 | skladba komunikace | 160 | 1 |
| 5 | Š05-D | D | D 400 GU-B-K D400 | bez odvětrání, rám BEGU-R-1, poklop GU-B-K D400 | skladba komunikace | 160 | 1 |
| 6 | Š06-D | D | D 400 GU-B-K D400 | bez odvětrání, rám BEGU-R-1, poklop GU-B-K D400 | skladba komunikace | 160 | 1 |
| 7 | Š07-D | D | D 400 GU-B-K D400 | bez odvětrání, rám BEGU-R-1, poklop GU-B-K D400 | skladba komunikace | 160 | 1 |
| 8 | Š08-D | D | D 400 GU-B-K D400 | bez odvětrání, rám BEGU-R-1, poklop GU-B-K D400 | skladba komunikace | 160 | 1 |
| 9 | Š09-D | D | D 400 GU-B-K D400 | bez odvětrání, rám BEGU-R-1, poklop GU-B-K D400 | skladba komunikace | 160 | 1 |
| | Celkem | | D 400 GU-B-K D400 | | | | 9 |