



ČÍSLO ZMĚNY	POPIS ZMĚNY	DATUM	PODPIS

VÝKRES JE DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM FIREM BĀŇSKÉ PROJEKTY TEPLICE A.S. A ING. ROMAN ŠAFÁŘ, BEZ JEJICH PÍSEMNÉHO SOUHLASU NESMÍ BÝT POUŽIT A KOPÍROVÁN TŘETÍ OSOBOU, JÍ PŘEDÁN ČI S NÍM JINAK NAKLÁDÁNO

 <b>BĀŇSKÉ PROJEKTY TEPLICE A.S.</b> KOLLÁROVA 1879/11    http://www.bpt.cz 415 36 TEPLICE        e-mail: info@bpt.cz tel. 417559111 fax 417559222	ČÍSLO ZAKÁZKY : 2720		
	PROJEKTANT JMÉNO	TECH.KONTR. JMÉNO	MP ING.BALCAROVÁ

ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT STAVBY	ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT OBJEKTU	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	Ing. Roman Šafář Karla Kryla 2659/10 155 00 Praha 5 tel. 602 577 387 E-mail: rsafar@seznam.cz	
	Ing. Roman Šafář Ph.D				
OBJEDNATEL: Báňské projekty Teplice, a.s., Kollárova 11, č.p. 1879, 415 36 Teplice				Zhotovitel části PD  <b>JEKU, s.r.o.</b> <b>LIMUZSKÁ 8</b> <b>100 00 PRAHA 10</b> tel./fax.: 272 702 597 e-mail: jeku@jeku.cz	
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT STAVBY	ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT OBJEKTU	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL		
	Ing. Bohumil Kučera	Ing. Bohumil Kučera	Ing. Martina Kučerová		
OBNOVENÍ SILNICE III/2565 MOST - MARIÁNSKÉ RADČICE  SO 203 - PŘEMOSTĚNÍ PRODUKTOVODŮ				ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO	2009-003
				STUPEŇ DOKUMENTACE	ZDS
OCHRANA PROTI ÚČINKŮM BP SPECIFIKACE				DATUM	10/2009
				MĚŘÍTKO	
				ČÁST DOKUMENTACE	REVIZE ČÍSLO 0
				ČÍSLO PŘÍLOHY 16.1b	ČÍSLO SOUPRAVY

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba :

Obnova silnice III/2565

číslo a název SO:

203 - Přemostění produktovodu

číslo a název rozpočtu:

Ochrana před účinky bludných proudů

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	jednotková	CENA celkem
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>				
1	02620	ZKOUŠENÍ KONSTRUKCI A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKOUŠEBNOU měření v průběhu stavby, protokol pro přejímku	HOD	90,00	450,00	40 500,00
	02620	ZKOUŠENÍ KONSTRUKCI A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKOUŠEBNOU po dokončení stavby, výchozí měření CMS, CMP 2x, SOK, závěrečná zpráva měření	HOD	240,00	450,00	108 000,00
		<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>				<b>148 500,00</b>
		<b>Dodávka stavby</b>				
		vývody z výztuže CRM 100x100x10 dle TP 124 včetně přivaření a uložení k výztuži	ks	8,00	1 200,00	9 600,00
		provaření výztuže pomocnými bodovými svary	kpl	1,00	500 000,00	500 000,00
		provaření svary 100 mm pro provařovanou výztuž	kpl	1,00	150 000,00	150 000,00
		Jiskřiště na popěře - FeZn drát délky 1 m svar 100 mm	ks	4,00	500,00	2 000,00
		vývody na mostním závěru pod zábradlím šroub M10, ochrana krytkou (výrobce MZ)	ks	4,00	200,00	800,00
		závitová nerezová tyč M12 (M10)	m	5,00	380,00	1 900,00
		<b>C e l k e m</b>				
Ostatní ve výkazu nespecifikované práce						
		<b>Vícepráce</b>				
		<b>Vícepráce celkem</b>				0,00
		<b>Méněpráce</b>				
		<b>Méněpráce celkem</b>				0,00
		<b>Celkem</b>				
		<b>Celkem</b>				