

\*DOKUMENTACE JE DUŠEVNÍM MAJETKEM FIRMY HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek a.s. A NESMÍ BÝT POUŽITA BEZ JEJÍHO VĚDOMÍ.\*

OZN.	ZMĚNA	DATUM	PROVEDL	KONTROLA
VYPRACOVAL	IVETA KUŘAVOVÁ			
PROJEKTANT	IVETA KUŘAVOVÁ			
SCHVÁLIL	ING. JAROSLAV RICHTÁR			
KONTROLOVAL	LADISLAV ŠIGUT			
INVESTOR	Obec Stonava			
MÍSTO STAVBY	STONAVA			
STAVBA	VÝSTAVBA INŽ.SÍTÍ STONAVA - NOVÝ SVĚT - 1.ETAPA - AKTUALIZACE DPS DOKUMENTACE OBJEKTŮ SO 107 ELEKTRO ROZVODY			
SPECIFIKACE MATERIÁLU A MONTÁŽNÍCH PRACÍ				

  

<b>HUTNÍ PROJEKT</b> <small>FRYDEK-MÍSTEK</small> <small>HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek a.s.</small>		
DATUM 03/2017		
ÚČEL PROVÁDĚNÍ STAVBY		
Č.ZAK. 10669-003-000		
ARCHIVNÍ ČÍSLO HP4-6-96350		
VYHOTOVENÍ	POČET A4 3	
POČET	ČÍSLO	POŘADOVÉ Č.
6		02

10669-003-000	VÝSTAVBA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ STONAVA - NOVÝ SVĚT
SO 107	Elektrorozvody

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl:		INSTALACE A MONTÁŽ ELEKTRICKÝCH ROZVODŮ [Výkres arch. č. HP4-1-70721]- platí pro níže uvedené položky tohoto oddílu				
1		Skříň rozpojovací a jističí plastová z termosetu, na sloup	kus	1,00000		
2		Montáž - Skříň rozpojovací a jističí na sloup	kus	1,00000		
3		Elektroměrový rozváděč s přípojkovou skříní, kompaktní pilíř, pro dvouzazbový elektroměr a HDO, plastový z termosetu, pro smyčkové připojení	kus	9,00000		
4		Montáž elektroměrového rozváděče	kus	9,00000		
5		Montáž pilíře	kus	9,00000		
6		Montáž koncového dílu	kus	9,00000		
7		Kabel silový s Al jádrem 1 kV AYKY 1kV 3x95+70 mm2	m	698,00000		
8		Montáž - Kabel silový AYKY 1kV 3x95+70 mm2 volně uložený	m	678,00000		
9		Montáž - Kabel silový AYKY 1kV 3x95+70 mm2 pevně uložený	m	20,00000		
10		Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 95 mm2	kus	72,00000		
11		Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 4x95 mm2	kus	4,00000		
12		Pojistková vložka 160A gG, Un 500V a.c., velikost 1, gG - charakteristika pro všeobecné použití, Cd/Pb free	kus	6,00000		
13		Montáž - Patrona nožová do 500 V	kus	6,00000		
14		Proudová propichovací svorka AES 16-150/16-120	kus	4,00000		
15		Montáž - Spoj proudový šroubovanou svorkou do 95 mm2	kus	4,00000		
16		Trubka svodová z PVC 75x1,8x4000 mm	kus	2,00000		
17		Trubka ochranná z PE, uložená pevně, DN do 80 mm	m	8,00000		
18		Držák kabelových trubek	kus	3,00000		
19		Upevňovací nerez páska pro svodové trubky PVC	bal	0,25000		
20		Kryt - hlavice svodových trubek plast. 60-90mm	kus	2,00000		
21		Montáž - hlavice trubka ochr plast D -90	kus	2,00000		
22		Omezovače přepětí NN	kus	4,00000		
23		Montáž - svodič přepětí NN 2st 1pól 2díl	kus	4,00000		
24		Pásek FeZn43 FI 30x4 (výměra platí jen pro odbočky k elektroměrovým rozváděčům s přípojkovou skříní, v místech souběhu kabelů NN a VO je pásek zahrnut v SO 106 Veřejné osvětlení)	m	135,00000		
25		Vedení uzemňovací na povrchu FeZn do 120 mm2	m	10,00000		
26		Montáž - Vedení uzemňovací v zemi FeZn do 120 mm2 (výměra platí jen pro odbočky k elektroměrovým rozdávěčům s přípojkovou skříní, v místech souběhu kabelů NN a VO je pásek zahrnut v SO 106 Veřejné osvětlení)	m	125,00000		
27		Svorka SR 02 FeZn, FI 30/FI 30	kus	20,00000		
28		Montáž - Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/	kus	20,00000		
29		Chráníčka plastová dvouplášťová HDPE/LDPE, vysoce pevnostní, průměr 120/100mm, včetně zatahovacího drátu a spojek	m	651,00000		
30		Příplatek na zatahování kabelů váhy do 4 kg	m	651,00000		
31		Podíl přidružených výkonů dle čl. 26	%	1,00000		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl:		JINÉ ELEKTROINSTALAČNÍ PRÁCE				
1		Demontáž - Kabel 750V AYKYz 4x16 volně	m	40,00000		
2		Odpojení vodičů v rozvaděči do 16 mm <sup>2</sup>	kus	8,00000		
3		Hodinové zúčtovací sazby	hod	32,00000		

Díl:		VÝKOPOVÉ A ZEMNÍ PRÁCE [Výkres arch. č. HP4-1-70721]-platí pro níže uvedené položky tohoto oddílu				
1		Vytýčení kabelové trasy v zastavěném prostoru včetně umístění "ballmarkerů" v lomových bodech	km	0,40000		
2		Vytýčení inženýrských sítí v zastavěném prostoru (před zahájením prací a po ukončení)	km	0,40000		
3		Odstranění krytu ze živice -15cm	m <sup>2</sup>	7,00000		
4		Kryt vozovka litý asfalt tl -7cm	m <sup>2</sup>	68,00000		
5		Podklad vozovky kamenivo drc -25cm	m <sup>2</sup>	68,00000		
6		Výkop rýhy 100/120 cm ručně, hornina třídy 4	m	45,00000		
7		Zához rýhy 100/120 cm ručně, hornina třídy 4	m	45,00000		
8		Výkop rýhy 35/80 cm ručně, hornina třídy 3	m	50,00000		
9		Zához rýhy 35/80 cm ručně, hornina třídy 3	m	50,00000		
10		Výkop rýhy 65/50 cm ručně, hornina třídy 3	m	120,00000		
11		Zához rýhy 65/50 cm ručně, hornina třídy 3	m	120,00000		
12		Výkop rýhy 65/80 cm ručně, hornina třídy 3	m	140,00000		
13		Zához rýhy 65/80 cm ručně, hornina třídy 3	m	140,00000		
14		Lože písek 5cm š-50cm fólie plast	m	310,00000		
15		Zarovnání rýh š -50cm po výkopu	m <sup>2</sup>	248,00000		
16		Zatravnění+zalití vodou na rovině	m <sup>2</sup>	133,00000		
17		Provizorní úprava terénu v přírodní hornině třídy 3, do hl.10 cm, zasypaní nerovností, upěchování	m <sup>2</sup>	298,00000		
18		Betonový základ C 8/10 bez bednění včetně dopravy	m <sup>3</sup>	17,00000		
19		Prostup plast trouba -15 rýha+beton	m	140,00000		
20		Krytí kabelů výstražná fólie 34cm	m	355,00000		

Díl:		HYDRAULICKÉ ZDVIHACÍ PLOŠINY				
1		Vysuv šplhací ploš motor v 80m	den	1,00000		

Díl:		PROVÁDĚNÍ REVIZÍ				
2		Výchozí revize	hod	24,00000		