

MINISTERSTVO FINANCÍ

Odbor 45 Realizace ekologických závazků
vzniklých při privatizaci

Ing. Radmila Musilová

vedoucí odd. 4501

Příprava realizace ekologických závazků

Letenská 15

118 10 Praha 1

Telefon: 257 041 111 Fax: 257 042 788

ID datové schránky: xzeaauv

E-mail: podatelna@mfc.cz

V Praze dne 21. 5. 2015

PID: MFCR5XFZFG

Č. j.: MF-941/2015/4501-29

Počet listů: 6

Věc: **Poskytnutí dodatečných informací k zadávacím podmínkám – 7.**

Referent: Matoška Martin, Ing.

Veřejná zakázka:

Nadlimitní veřejná zakázka na poskytnutí služeb s názvem „Sanace lokality Skatulův Hliník“, zadávané dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon VZ“), druhem zadávacího řízení – otevřené řízení, zveřejněná ve Věstníku veřejných zakázek dne 03.04.2015, s evidenčním číslem VZ **505741**.

Zadavatel dne 18.05.2015 obdržel písemnou žádost o dodatečné informace k zadávacím podmínkám k výše uvedené veřejné zakázce v souladu s § 49 odst. 1 zákona VZ. V souladu s § 49 odst. 2 zákona VZ poskytujeme tyto níže uvedené dodatečné informace všem dodavatelům, kteří mají zájem na podání nabídky.

Dotaz č. 13:

V Příloze č.3 ZD Projektové dokumentace, v dokumentu B-Souhrnná tech. zpráva, str.21, odst.1, je uvedeno, že “bude nutné pozemky skládky trvale vyjmout ze ZPF. Celkem se bude jednat o parcely o celkové výměře 41 470 m².”

Dotaz: je vyjmutí pozemků součástí zadání a bude jej tedy zajišťovat zhotovitel ?

Odpověď č. 13:

Ano, vyjmutí pozemků ze ZPF bude zajišťovat zhotovitel. Náklady na tuto činnost je nutné zahrnout do kap. 4.9.2 SO I28 Inženýrská činnost.

Dotaz č. 14:

V Příloze č.3 ZD Projektové dokumentace, v dokumentu B-Souhrnná tech. zpráva, str.23, kap.4.1.1, je uvedeno: “...dojde však k přímému dotčení ochranného pásma a trasy kabelu NN 0,4 kV. Kabelová trasa protíná severozápadní cíp lokality v délce cca 30 m.”

Dotaz: Chápeme správně, že majitelem /správcem uvedeného kabelu NN je Severomoravská energetika , a.s. Ostrava?

Odpověď č. 14:

ANO majitelem/správcem uvedeného kabelu NN je Severomoravská energetika, a.s. Ostrava viz strana 23 ZD Projektové dokumentace.

Dotaz č. 15:

V Příloze č.3 ZD Projektové dokumentace (dale PD), v dokumentu B-Souhrnná tech. zpráva, str.25, odst.6, je uvedeno: “U vjezdu na skládku odbočuje ze severní přístupové komunikace účelová cesta, vedoucí napříč celým tělesem skládky a ústící na opačném konci na jižní přístupovou komunikaci. Cesta je částečně zpevněná betonovými panely. Tato komunikace bude postupně rozebírána, podle toho, jak bude postupovat těžba odpadů.”

Dotaz: PD ani výkaz výměr neuvádí další nakládání s betonovými panely tj. nutné přesuny; kde mají být panely deponovány popř. zda mají být předány majiteli nebo likvidovány-žádáme o doplnění vč. souvisejících položek rozpočtu.

Odpověď č. 15:

Nakládání s panely, tzn přesuny a další detaily budou řešeny v realizačním projektu, který zpracuje vítězná sanační firma vzešlá z výběrového řízení. Náklady spojené s přesuny panelů budou zahrnuty do položky SO A03 Provozní komunikace.

Dotaz č. 16:

V Příloze č.3 ZD Projektové dokumentace, v dokumentu B-Souhrnná tech. zpráva, str.29, odst. 3), je uvedeno: “Před zahájením těžebních prací bude v prostoru skládky geodeticky vytyčena osa komunikace a okraje horní hrany jejího zářezu.”

Dotaz: Z textu není zřejmé, zda toto vytyčení provede již zhotovitel v rámci sanačního projektu. V případě, že toto vytyčení provede již zhotovitel, žádáme o doplnění příslušných směrových a výškových bodů pro vytyčení.

Odpověď č. 16:

Vytyčení provede zhotovitel na své náklady a zahrne do položky SO I28 – Inženýrská činnost , řádek 1 – Projektová činnost. Požadované údaje (směrové a výškové body) budou poskytnuty výherci výběrového řízení pracovníky oblastní správy ŘSD, se kterou musí být po celou dobu sanačních prací sanační firma v úzkém kontaktu.

Dotaz č. 17:

V Příloze č.3 ZD Projektové dokumentace, v dokumentu B-Souhrnná tech. zpráva, str.32, kap.4.3.1, odst.4, je uvedeno: “Pro dokumentační účely a pro účely prokázání kvalitativních parametrů v rámci vypracování základního popisu odpadu bude u těchto odpadů proveden odběr dokumentačních vzorků v množství cca 1 vzorek na 2 000 m³ těchto odpadů. Ve vzorcích bude provedeno stanovení třídy vyluhovatelnosti podle přílohy č 2 k vyhlášce č. 294/2005 Sb. pro účely jejich uložení na skládku příslušné skupiny,.....”.

Dotaz: Odběr vzorků, jejich doprava a analýzy nejsou uvedeny ve výkazu výměr – žádáme o doplnění.

Odpověď č. 17:

Kapitola č. 4.2.1 SO B05 Provozní vzorkování v průběhu odtěžby odpadů v rozpočtu udává výčet všech Vámi požadovaných položek.

Dotaz č. 18:

V Příloze č.3 ZD Projektové dokumentace, v dokumentu B-Souhrnná tech. zpráva, str.34, kap.4.4.1, v posledním odstavci, je uvedeno: "Hrubé terénní úpravy budou provedeny na ploše svahů odtěžených odpadů – jedná se o plochu 3 257 m² vlastních svahů a 1 272 m² terasy, která určuje hranici zemních prací pro skládku a budoucích zemních prací pro komunikaci."

Dotaz: 1 272 m² terasy není uvedeno ve výkazu výměr – žádáme o doplnění.

Odpověď č. 18:

1 272 m² terasy, která určuje hranici zemních prací pro skládku a budoucích zemních prací pro komunikaci je zahrnuta do výkazu výměr kap. 4.4.1. SO D11 Terénní úpravy pláň a svahů zářezu komunikace – Vyrovnání terénu při odkopech na terasách a v ploše dna zářezu - řádek č.2.

Dotaz č. 19:

V Příloze č.3 ZD Projektové dokumentace, v dokumentu B-Souhrnná tech. zpráva, str.35, kap. 4.4.2, v posledním odstavci, je uvedeno: "Hrubé terénní úpravy budou zahrnovat 5 531 m² vyčištěné plochy po odtěžených odpadech, 4 800 m² plochy svahů a 26 563 m² upravené figury odpadů."

Dotaz: 4 800 m² plochy svahů a 26 563 m² upravené figury odpadů není uvedeno ve výkazu – žádáme o doplnění.

Odpověď č. 19:

4 800 m² plochy svahů, 26 563 m² upravené figury odpadů a 5 531 m² upravené vyčištěné plochy je kumulativně uvedeno v kap. 4.4.2 SO D12 Terénní úpravy povrchu skládky, řádek č. 3 Úprava pláň v zářezu se zhutněním 36 894 m².

Dotaz č. 20:

V Příloze č.3 ZD Projektové dokumentace, v dokumentu B-Souhrnná tech.zpráva, str.39, kap.4.6.1., v posledním odstavci, je uvedeno: "Všechny navržené příkopy budou provedeny jako zpevněné..... Výkop rýhy bude prováděn z upraveného terénu, sklony svahů 1 : 1, svahy budou osety travou..... Vytěžená zemina bude odvezena."

Dotaz: PD neuvádí množství vytěžené zeminy ani způsob nakládání s ní. Výkaz výměr neobsahuje související položky pro dopravu a budoucí nakládání se zeminou – žádáme o doplnění.

Odpověď č. 20:

Detailně bude řešeno v realizačním projektu. S největší pravděpodobností se bude jednat o nekontaminovanou zeminu, která může být použita při biologické rekultivaci, jako spodní podorniční vrstva. Pokud by se jednalo o odpad kategorie O, musí být z lokality odvezen k externímu odstranění. Náklady je nutné zahrnout do kap. 4.6.1 SO F15 Povrchové odvodňovací příkopy.

Dotaz č. 21:

V Příloze č.3 ZD Projektové dokumentace, v dokumentu B-Souhrnná tech.zpráva, str.40, kap.4.6.2., je uvedeno: "Naplněnost záchytných jímek bude průběžně sledována a dokumentována, v případě naplnění jímek bude voda vyčerpána tak, aby v jímce zůstal volný prostor na zachycení min. 15ti minutového deště s periodicitou 0,05. Zachycenou vodu je možné využívat pro zálivku sadových úprav na zrekultivované skládce."

Dotaz: Čerpání vody a nakládání s ní není uvedeno výkazu výměr, v PD není uveden její předpokládaný objem ani nutná doba obsluhy jímek – žádáme o doplnění.

Odpověď č. 21:

Množství vody akumulované v obou záchytných jímkách bude záviset na množství atmosférických srážek spadlých na plochu skládky v průběhu provádění sanačních prací. V průběhu sanačních bude s touto vodou nakládat sanační firma. Cenu za nakládání s těmito vodami je nutno zahrnout celkových nákladů v kap. 4.8. H Sanace podzemní vody.

Dotaz č. 22:

V Příloze č.3 ZD Projektové dokumentace, v dokumentu B-Souhrnná tech. zpráva, str.54, tab.4.8.6.1-1, u činnosti “Odběr vzorku a stanovení obsahů stopových kovů, PAU, NEL v sušině”, je uveden počet jednotek “92 ks”.

Dotaz: Ve výkazu výměr SO H25 Provozní monitoring a kontrola účinnosti sanace je uvedeno 250 ks – která hodnota je správně? Rovněž tak název tohoto podbloku prací „Monitoring parametrů a účinnosti dekontaminační stanice“ nekoresponduje s názvem uvedeným v PD (Monitoring parametrů a účinnosti sanace nesaturované zóny“. Žádáme o uvedení do souladu.

Odpověď č. 22:

V tabulce 4.8.6.1-1 v textu v dokumentu B-Souhrnná tech. zpráva je chybně uvedeno, u činnosti “Odběr vzorku a stanovení obsahů stopových kovů, PAU, NEL v sušině”, počet jednotek “92 ks”. Správné číslo je uvedeno v rozpočtové části, tj. 250 ks.

Správně má být kapitola 4.8.6.1 rozpočtu nazvána ”Monitoring parametrů a účinnosti sanace nesaturované zóny”

Dotaz č. 23:

V Příloze č.3 ZD Projektové dokumentace, v dokumentu B-Souhrnná tech. zpráva, str.56, tab. 4.8.6.2-1 - odečty množství čerpané vody uvedené v prvních šesti řádcích tabulky nejsou uvedeny ve výkazu výměr. Žádáme o doplnění.

Odpověď č. 23:

Uvedené činnosti jsou zahrnuty do kap.4.8 H Sanace podzemní vody – stálá obsluha dodavatele sanačních prací na lokalitě.

Dotaz č. 24:

V Příloze č.3 ZD Projektové dokumentace, v dokumentu B-Souhrnná tech. zpráva, str.62, kap.4.9.3., je uvedeno, že “V rámci inženýrské činnosti bude dodavatel sanačních a rekultivačních prací zajišťovat následující činnosti: vypracování dílčích projektů na samostatně zpracovávané objekty (přeložky inženýrských sítí, propustek pod komunikací, případně další, pokud se ukáže jejich potřeba),.....”.

Dotaz: O jaký propustek se jedná? PD ani výkaz výměr se nikde jinde o propustku nezmiňuje. Žádáme o doplnění.

Odpověď č. 24:

V kap. 4.1.3 SO A03 Provozní komunikace – při úpravě hlavní přístupové komunikace do skládkového prostoru tzv. “severní cesty” bude nutné opravit most přes vlečku a nebo využít polní cestu. V případě využití polní cesty bude tuto nutno zpevnit a postavit propustek přes dočasnou vodoteč.

Dotaz č. 25:

V Příloze č.3 ZD Projektové dokumentace, v dokumentu B-Souhrnná tech. zpráva, str.75, kap.7.1 je popsána “Údržba a provoz” rekultivované skládky. **PD nepočítá s tím, že bude nutno i po ukončení rekultivace skládky průběžně čerpat sběrné jímky srážkových vod ze sběrných příkopů.**

Dotaz: Žádáme o sdělení, kdo zajistí nakládání se srážkovými vodami v období od ukončení rekultivace skládky do doby konečného předání a převzetí díla tj. do doby ukončení VI etapy.

Chápeme správně, že údržbu a provoz skládky po ukončení rekultivace, tj. po ukončení VI. etapy prací, již nebude provádět zhotovitel?

Odpověď č. 25:

V kap. 4.6.2 SO F16 Nakládání s povrchovými vodami ze skládky – “Kontrola stavu naplnění záchytných jímek a obsluha čerpadel” bude v průběhu provádění sanačních prací zajištěna a financována generálním dodavatelem sanačních prací. Po ukončení sanačních prací, tzn. po ukončení IV. etapy – postsanační monitoring a pěstební péče (VI. etapa v projektu není), budou obě záchytné jímky předány provozovateli budované komunikace, který bude zajišťovat po technické i finanční stránce jejich obsluhu a správný provoz.”

Dotaz č. 26:

Dále máme následující připomínky k Příloze č.2 ZD “Položkový rozpočet-slepý”- žádáme o dopřesnění zadání:

- a) k listu č. 4.1.3, v položce “A. Příprava území -SO A03 Provozní komunikace”, k řádku č.5 “- **tato položka nemá oporu v textu PD:**

5.	Naložení, odvoz a uložení suti z rozebrání oplocení	t	1 050,00
----	---	---	----------

- b) k listu č. 4.2.1., v položce “B. Odtěžování odpadů - SO B05 Provozní vzorkování v průběhu odtěžby odpadů”, k řádku č.4 - **PD blíže nespecifikuje rozsah analýz:**

4.	Laboratorní analýzy vzorků	ks	900,00
----	----------------------------	----	--------

- c) k listu č.4.4.1, v položce “D. Hrubé terénní úpravy – SO D11 Terénní úpravy pláň a svahů zářezu komunikace”, k řádku č.4 – **tato položka nemá oporu v textu PD, není určena úroveň hutnění:**

4.	Úprava pláň v zářezu se zhutněním	m ²	12 183,00
----	-----------------------------------	----------------	-----------

- d) k listu č.4.4.2, v položce “D. Hrubé terénní úpravy – SO D12 Terénní úpravy povrchu skládky”, k řádku č.4 – **tato položka nemá oporu v textu PD:**

4.	Svahování násypů	m ²	6 535,00
----	------------------	----------------	----------

- e) k listu č.4.5.2, v položce “E. Technická rekultivace skládky – SO E14 Těsnicí vrstva”, k řádku č.8 – **tato položka nemá oporu v textu PD:**

8.	Kotvení fólie po obvodu	m	1 111,00
----	-------------------------	---	----------

Odpověď č. 26:

- a) Zařízení staveniště bude oploceno viz kap. 4.1.4 SO A04 – po ukončení sanačních prací bude toto oplocení odstraněno, odstraněny budou i vybudované zpevněné plochy z betonových silničních panelů, na nichž budou umístěny parkoviště vozidel.

- b) Viz odpověď č. 12 – dopis Poskytnutí dodatečných informací k zadávacím podmínkám – 6, ze dne 19.5.2015.
- c) Viz kap. 4.4.2 SO D12 Terénní úpravy povrchu skládky “Po vytvoření požadované figury bude povrch skládky řádně urovnán a zhutněn pojezdy vibračního zemního válce”.
- d) Viz kap. 4.4.1 SO D11 Terénní úpravy pláně a svahů zářezu komunikace – “Odtěžovaný svah budoucího zářezu komunikace v prostoru skládky bude v rámci hrubých terénních úprav vyrovnán do jednotného sklonu max. 1 : 2,5....”
- e) Fólie musí být po obvodu řádně ukotvena, kotvení je součástí technické rekultivace, viz kap. 4.5.2 Těsnící vrstva – “Stavební práce spočívají v položení a svaření těsnící fólie podle technologických předpisů výrobce, položení a bodovém svaření obou separačních geotextilií a ukotvení těsnícího souvrství po obvodu skládky – v zemním zámku.”