


ZODP. PROJEKTANT	Ing. P. Lamparter		ZHOTOVITEL:	
VYPRACOVAL	Ing. R. Lokos		 Jahodová 58, 620 00 BRNO Tel.545 246 044 fax. 545 572 464	
KRESLIL	Ing. R. Lokos			
KONTROLOVAL	Ing. P. Lamparter			
INVESTOR: Městský obvod Radvanice a Bartovice				
NÁZEV AKCE: OSTRAVA – RADVANICE <i>Revitalizace území rybníku Volný a lesních pozemků v k.ú. Radvanice pro využití volného času II.etapa – Projekt sanace svahu</i>			DATUM	10/2012
			FORMÁT	A4
			MĚŘÍTKO	1:50
			STUPEŇ	DPS
			ČÍS. ZAK.	1297/12
NÁZEV PŘÍLOHY			Č. SOUPRAVY	Č. PŘÍLOHY
VÝKAZ VÝMĚR				09

POLOŽKOVÝ SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	1A	základní	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
1297-1			Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
9712	Revitalizace území rybníku Volný a lesních pozemků v k.ú. Radvanice pro využití volného času II. etapa - Projekt sanace svahu		Náklady na m.j.	0
Projektant	Ing. Petr Lamparter		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	Ing. Petr Lamparter			
Dodavatel			Zakázkové číslo	1297/12
Rozpočtoval			Počet listů	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky		0
Z PSV celkem	0	Oborová přírážka		0
RIM práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit		0
NIM dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava		0
ZRN celkem	0	Zařízení a geologický průzkum staveniště		0
		Provoz investora		0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)		0
ZRN+HZS	0	Ostatní náklady neuvedené		0
ZRN+ost.náklady+HZS	0	Ostatní náklady celkem		0
Vypracoval	Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno : Ing. Petr Lamparter				
Datum :				
Podpis :				
Základ pro DPH	21,0	%		0 Kč
DPH	21,0	%		0 Kč
Základ pro DPH	0,0	%		0 Kč
DPH	0,0	%		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			0 Kč	

9712 Revitalizace území rybníku Volný a lesních pozemků v k.ú. Radvanice pro využití volného času II.		Rozpočet : zakladní	1A
Stavba :	etapa - Projekt sanace svahu		
Objekt :	1297-1		

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Vykopové a zemní práce	0		0		0
21 Odvodňovací potrubí	0		0		0
22 Beranění pilot	0		0		0
27 Železobetonové konstrukce	0		0		0
28 Zakládací práce	0		0		0
99 Staveništní přesun hmot	0		0		0
711 Izolace proti vodě	0		0		0
CELKEM OBJEKT	0		0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,6	0	0
Oborová přírážka	0	0,0	0	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	0	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	0	0
Zařízení staveniště	0	0,0	0	0
Provoz investora	0	0,0	0	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	0	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	0	0
CELKEM VRN	0			0

Položkový rozpočet stavební práce

Stavba :	9712 Revitalizace území rybníku Volný a lesních pozemků v k.ú. Radvanice pro využí	Rozpočet: 1A
Objekt :	1297-1	zakladní

P.č.	Kód položky	CPV kódy	Položka	Popis	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	cena dle:
Díl: 1		45112000-5	Vykopové a zemní práce						
4	132301201R00	45112000-5	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.4 do 100 m3 startovací jáma	vykopové práce mechan. prostředkem pro startovací jámy odvodňovacích vrtů	m3	45,00			RTS
5	162701105R00	45112500-0	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m odvoz na skládku	odvezení přebytečného výkopku stavby na skládku - do 10km	m3	80,00			RTS
6	171101101R00	45110000-1	Uložení sypaniny do násypů zhuťných na 95% PS pracovní plošiny-nasyp	Uložení sypaniny do násypů - v rámci budování pracovní plošiny-nasypové těleso prac.plošiny	m3	50,00			RTS
7	171201201Vl	45252125-0	Uložení sypaniny na skládku vykopek a podsypy	Uložení sypaniny na dočasnou skládku v rámci stavby- mezideponie	m3	535,00			RTS
8	171201206U00	90530000-1	Skládkovné - ostatní zeminy	Skládkovné - ostatní zeminy-podsypy pracovních ploch a jejich likvidace na skládce	t	128,00			RTS
9	171206111R00	45112000-1	Uložení zemin do násypů předeps. tvarů s urovnáním	Postupně ukládání zemin do násypů pracovních plošin s předepsanými tvary a parametry dle PD	m3	50,00			RTS
10	174101101R00	45112000-1	Zásyp jam, rýh, šachet se zhuťněním zasyp-star.jáma	Zásypy startovacích jam zeminou z mezideponie po osazení a zabudování šachet	m3	40,00			RTS
11	181006128R00	45112300-8	Rozproštění zemin ve sklonu nad 1:5, tl. do 70 cm fin.úpravy svahu	Rozproštění zemin v prostoru stavby v rámci finálních úprav svahu nad pilotovou stěnou	m2	1 520,00			RTS
12	111200001RA0	03451300-9	Odstranění křovin a stromů do 100 mm, spálení	Odstranění křovin a stromů z prostoru stavby a jejich likvidace pálením	m2	150,00			RTS
13	121100001RAA	45112210-0	Sejmutí ornice, naložení, odvoz a uložení odvoz do 500 m	Sejmutí ornice, naložení, odvoz a uložení na mezideponii ornice v rámci stavby-tj. odvoz do 500 m	m3	40,00			RTS
14	131100010RAA	45112000-5	Hloubení nezapažených jam v hornině1-4 odvoz do 1 km, uložení na skládku v rámci stavby	Hloubení nezapažených jam - výkop startovacích jam	m3	45,00			RTS
15	131100010RAA	45112000-5	Hloubení nezapažených jam v hornině1-4 odvoz do 1 km, uložení na skládku DTTO	Hloubení nezapažených jam - ostatní vykopy(lavice zářezu)	m3	350,00			RTS

Položkový rozpočet stavební práce

Stavba :	9712 Revitalizace území rybníku Volný a lesních pozemků v k.ú. Radvanice pro využití	Rozpočet: 1A
Objekt :	1297-1	základní

P.č.	Kód položky	CPV kódy	Položka	Popis	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	cena dle:
16	181300012RAA	45112300-8	Rozproštění ornice v rovině tloušťka 20 cm dovoz 20 cm dovoz ornice ze vzdálenosti 500 m, osetí travou	Rozproštění ornice v rovině tloušťka 20 cm dovoz ornice z mezdeponie a následné osetí	m2	200,00			RTS
17	271570010RA0	45234130-6	Polštář hutněný pod základy prac.plošina	Polštář hutněný pod základy prac.plošina pro HOV	m2	340,00			RTS
18	58337368	14212310-6	Štěrkopisek frakce 0-63 tř.A dovoz hmot	Štěrkopisek frakce 0-63 tř.A dovoz hmot pro podsypy plošin	T	136,00			RTS
	Celkem za		1 Vykopové a zemní práce						
Díl: 21		44163111-1	Odvodňovací potrubí						
19	212312111R00	90733500-9	Lože trativodu z betonu prostého lože a výústní objekt	Lože trativodu z betonu prostého lože pro odvedení vod ze šachty a výústní objekt na terénu dle PD	m3	5,00			RTS
20	245111111R00	45221230-3	Osazení krycí desky dvoudílné	Osazení krycí desky betonové na šachtu	t	1,10			RTS
21	249751116R00	45221230-3	Otvory vtokové studny, z drenážních trubek DN 210 odvod vody	Otvory vtokové studny- šachty propojení vrtů do šachty z drenážních trubek DN 210 a odvod vody	m	20,00			RTS
22	249901311R00	44164100-8	Děrování ocel. zárubnic D 89 mm vrtáním do 20 pr. výstroj HOV	Děrování ocel. zárubnic D 89 mm - příprava perforace výstroje pro odvodňovací vrtý(HOV)	m	240,00			RTS
23	262101196R00	45255110-3	Příplatek za vrtý dovrchní v hor. 1	Příplatek za vrtý dovrchní v hor. 1 - pro horizontální odvodňovací vrtý	m	240,00			RTS
24	262102173Vvl	45255110-3	Vrtý povrchové 4st. diamant D do 56 hl.50 m hor. 1 dovrchní- hl.50 m hor. 1 dovrchní-odvodňovací	Vrtý povrchové 4st. do 56 hl.50 m hor. 1- dovrchní- odvodňovací(HOV), hloubení odvodňovacích vrtů spec. soupravou	m	240,00			RTS
25	273311115R00	45262311-4	Beton základ. desek prostý z cem. portlad. B 7,5 obetonování	Beton základ. desek prostý - B 7,5 obetonování horské vpustě za rubem pro uložení a odvedení vody z HOV do šachty	m3	5,00			RTS
26	27331117R00	45262311-4	Beton základ. desek prostý z cem. portlad. B 30 uložení šachty	Beton základ. desek prostý z cem. portlad. B 30 uložení šachty do betonového lože	m3	0,50			RTS
27	28581111Vvl	44160000-9	Průchodka konstr. D do 170 mm do 1,5 m	Průchodka konstr. D do 170 mm do 1,5 m - trubní materiál pro propojí mezi ústí vrtů a šachtou	kus	5,00			RTS
28	894411131R00	45221230-3	Zřízení šachet z dílců, dno B 30, potrubí DN 400	Zřízení šachet z dílců, dno B 30 - horská vpust' betonová , prefabrikovaná	kus	2,00			RTS

Položkový rozpočet stavební práce

Stavba :	9712 Revitalizace území rybníku Volný a lesních pozemků v k.ú. Radvanice pro využití	Rozpočet: 1A
Objekt :	1297-1	základní

P.č.	Kód položky	CPV kódy	Položka	Popis	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	cena dle:
29	271570010RAB	45234130-6	Polštář hutněný pod základy šterkopisek- plošina HOV	Polštář hutněný pod základy šterkopisek- pracovní plošiny ze zavalcovaného šterku pro spec. vrtné soupravy- provádění HOV	m2	60,00			RTS
30	14125995	44164100-8	Trubky bežešvé hladké jakost 11453.1 D 89x4,0 mm výstroj HOV	Trubky bežešvé hladké jakost 11453.1 D 89x4,0 mm- trubní materiál pro výstroj HOV	m	240,00			RTS
31	59225782	44114250-9	Deska zákrytová půlená TBN-Q/1300/75/2	Deska zákrytová půlená TBN-Q/1300/75/2- poklop šachty- material	kus	2,00			RTS
Celkem za									
Odvodňovací potrubí									
Díl: 22									
45262211-3 Beranění pilot									
32	224321211R00	45262211-3	Výplň pilot z ŽB V8 B30 z cem. portland. bez susp.	Výplň pilot z ŽB V8 B30 - betonová směs pro vybudování pilotového prvku	m3	165,00			RTS
33	224361113R00	45262211-3	Výztuž pilot beton. do země, ocel 10425 (BST 500S)	Výztuž pilot beton. do země, ocel 10425 (BST 500S) - výztužný armokoš piloty	t	10,20			RTS
34	224383121R00	45262211-3	Zřízení pilot, vytaž. pažnic, z ŽB do 20 m, D 650 mm	Zřízení pilot, vytaž. pažnic, z ŽB do 20 m, D 650 mm -provádění piloty včetně betonáže, vystrojení a odpažení	m	465,00			RTS
35	264121412R00	45262211-3	Vrty pro piloty zapáž. do 650 mm hl.do 10 m hor.1	Vrty pro piloty zapáž.do 650 mm hl.do 10 m hor.1- vrtání vrtů pro piloty speciální vrtnou soupravou	m	400,00			RTS
36	264421412R00	45262211-3	Vrty pro piloty zapáž. do 650 mm hl.do 10 m hor.4	Vrty pro piloty zapáž. do 650 mm hl.do 10 m hor.4 - vrtání DTT O ve zližených geologických podmínkách a umělých překážkách(starý základ)	m	80,00			RTS
Celkem za									
22 Beranění pilot									
Díl: 27									
45223500-1 Železobetonové konstrukce									
37	212755213U00	44163110-4	Trativod plast trubka D 80 bez lože drenáž s obsypem	Trativod plast trubka D 80 bez lože drenáž s obsypem provedaná za rubem opěrné betonové konstrukce	m	100,00			RTS
38	212792211U00	44163110-4	Potrubí dren plast flex DN 100 drenáž	Potrubí dren plast flex DN 100 drenáž-flexibilní trubka drenáže, materiálový sortiment	m	100,00			RTS
39	274313511R00	45262311-4	Beton zákládových pasů prostý B 12,5 (C 12/15) podklad.beton	Beton zákládových pasů prostý B 12,5 (C 12/15) podklad.beton opěrných konstrukcí	m3	5,50			RTS
40	274321118R00	45223500-1	Železobeton zákl. pásů z cem. portladských B 35 věnec	Železobeton zákl. pásů z cem. portladských B 35- převázkový věnec v koruně pilotové stěny	m3	58,00			RTS

Položkový rozpočet stavební práce

Stavba :	9712 Revitalizace území rybníku Volný a lesních pozemků v k.ú. Radvanice pro využití	Rozpočet: 1A
Objekt :	1297-1	základní

P.č.	Kód položky	CPV kódy	Položka	Popis	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	cena dle:
41	274361314R00	44212223-8	Výztuž základových pasů nad 12 mm z oceli 10 505	Výztuž věnce pilot profilu nad 12 mm z oceli 10 505	t	2,50			RTS
42	275321411R00	45223500-1	Železobeton základových patek C 25/30 (B 30) XC2 - vence	Železobeton základových patek C 25/30 (B 30) XC2 - vence	m3	58,00			RTS
43	279351105R00	45262212-0	Bednění stěn základových zdí, oboustranné-zřízení oboustranné-zřízení	Bednění stěn základových zdí, oboustranné-zřízení bednění věnce v koruně pilot	m2	150,00			RTS
44	279351106R00	45262212-0	Bednění stěn základových zdí, oboustranné-odstran.	Bednění stěn základových zdí, oboustranné-odstranění bednění dílců v technologickém cyklu po betonáži věnce	m2	150,00			RTS
45	9990000	45261420-4	Ostatní materiál folie nop	Ostatní materiál izolační, hydrofobní - folie nopová za rubem	m2	130,00			RTS
Celkem za 27 Železobetonové konstrukce									
Díl: 28 45262210-6 Zakládací práce									
46	262103372R00	45262210-6	Vrty pro injekt.povrch.do 156 mm,4 st.,25 m,hor.1	Vrty pro injekt.povrch.do 156 mm,4 st.,25 m,hor.1 - vrty pro kotvy hloubené speciální soupravou na pásovém podvozku, bez i s příklepem	m	332,00			RTS
47	262108312R00	45262210-6	Přípl.za vrty injekt.šikmé D 156, 48 st.,25 m hor.1- st.,25 m hor.1	Přípl.za vrty injekt.šikmé D 156, 48 st.,25 m hor.1- vrtání DTT O pro vrty šikmé	m	332,00			RTS
48	262303372R00	45262210-6	Vrty pro injekt.povrch.do 156 mm,4 st.,25 m,hor.3	Vrty pro injekt.povrch.do 156 mm,4 st.,25 m,hor.3 - vrtání kotevních vrů ve ztížených podmínkách	m	110,00			RTS
49	262308312R00	45262210-6	Přípl.za vrty injekt.šikmé D 156, 48 st.,25 m hor.3	Přípl.za vrty injekt.šikmé D 156, 48 st.,25 m hor.3 - vrtání DTT O, ztížené vrtání	m	110,00			RTS
50	281602111R00	45262340-6	Injektáž mikropilot/kotev s 2obturátor, do 0,6 MPa	Injektáž mikropilot/kotev s 2obturátor, do 0,6 MPa - nízkotlaká injektáž, tj. zalití vrty zálivkou z cementu	hod	15,00			RTS
51	281611117R00	44831400-8	Hmoty pro injekt.nízkoť., cement struskoportl.B 30	Hmoty pro injekt.nízkoť., cement struskoportl.B 30 - dodávka hmot pro injektáž, cement v sortimentu dle PD-pytlovaný	t	26,98			RTS
52	282602113R00	44831400-8	Injektáž mikropilot/kotev s 2obturátor, do 4,5 MPa	Injektáž mikropilot/kotev s 2obturátor, do 4,5 MPa - vysokotlaká injektáž kořenů kotev, v rozsahu min. 2x opakované injektáže s požadovanými parametry inj. tlaků dle PD	hr	40,00			RTS

Položkový rozpočet stavební práce

Stavba :	9712 Revitalizace území rybníku Volný a lesních pozemků v k.ú. Radvanice pro využití	Rozpočet: 1A
Objekt :	1297-1	základní

P.č.	Kód položky	CPV kódy	Položka	Popis	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	cena dle:
53	285375114R00	45262210-6	Kotvy kabelové pro nosnost do 0,62 MN včetně hlavy a desek - materiálový sortiment	Kotvy kabelové pro nosnost do 0,62 MN včetně hlavy a desek- materiálový sortiment pramencových, hrominových kotev	m	442,00			RTS
54	285375192R00	45262210-6	Příplatek za úpravu trvalých kotev do 0,93 MN	Příplatek za úpravu trvalých kotev do 0,93 MN - navrženy kotvy v trvalém provedení pro zabezpečení trvalé fixace sesuvu	m	442,00			RTS
55	285376114R00	45262210-6	Napnutí kabelových kotev únosnosti do 0,62 MN	Napnutí kabelových kotev únosnosti do 0,62 MN- zkoušení a trvalé předeptnutí kotev včetně kontrolních a průkazných zkoušek	kus	17,00			RTS
28 Zakládací práce									
Díl: 99									
56	998001011R00	45262211-3	Přesun hmot pro piloty betonované na místě	Přesun hmot pro piloty betonované na místě - přesuny všech materiálů v rámci navrhované stavby pomocí mechanizace a dopravních prostředků	t	969,05			RTS
99 Staveništní přesun hmot									
Díl: 711									
57	711111002RZ1	45261420-4	Izolace proti vlhk. vodor. nátěr asf.lak za studena 3x včetně dodávky asfaltového laku ALN	Izolace proti vlhk. vodor. nátěr asf.lak za studena 3x nátěr - včetně dodávky asfaltového laku ALN- ošetření betonových konstrukcí	m2	390,00			RTS
58	998711101R00	45261420-4	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m- dovoz a transporty izolací v rámci stavby	t	0,29			RTS
711 Izolace proti vodě									
Celkem za									

Položkový rozpočet - vedlejší rozpočtové náklady

Stavba :	9712 Revitalizace území rybníku Volný a lesních pozemků v k.ú. Radvanice pro využití	rozpočet: 1A
Objekt :	1297-1	zakladní

P.č.	Kód položky	Položka	Popis	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	cena dle:
Díl: 0		Geologický průzkum staveniště						
2	001-2	Geologické a geodetické práce geol.dokumentace, inklinometrie	Geologické a geodetické práce - tz. geol.dokumentace a inklinometrie podle specifikace 2.1- 2.10					
2.1	2.1.2	inklinometr-osazení výstroje		bm	18,00		0,00	RTS
2.2	2.2.2	ochranné zhlaví včetně osazení		ks	2,00		0,00	RTS
2.3	2.3.2	homogenizace výstroje vrtu		bm	18,00		0,00	RTS
2.4	2.4.2	geodetické zaměření sond		ks	2,00		0,00	RTS
2.5	2.5.2	geologický sled-vrty pilot		hod	24,00		0,00	RTS
2.6	2.6.2	inklinometrické měření iniciační		bm	18,00		0,00	RTS
2.7	2.7.2	měření hladiny podz.vody		ks	4,00		0,00	RTS
2.8	2.8.2	geol.dokumentace a závěrečná zpráva		hod	68,00		0,00	RTS
2.9	2.9.2	reprodukční práce		kd	3,00		0,00	RTS
2.10	2.10.2	dopravné		km	220,00		0,00	RTS
		Přípravné a pomocné práce na ZS	Budování zařízení staveniště pro potřeby stavby				0,00	RTS
2.11	2.11.2	zpevněné plochy uvnitř ZS		m2	191,60		0,00	RTS
2.12	2.12.2	panel.plocha -přijezd		m2	110,00		0,00	RTS
2.13	2.13.2	plechové sklady		kpl	1,00		0,00	RTS
2.14	2.14.2	kancelář stavbyved.-ubytov.buňka pronájem	dokumentace skutečného provedení a její geodet. zaměření	kpl	2,00		0,00	RTS
3	001-3	DSP a zaměření stavby		hod	55,00		0,00	RTS
		Celkem za	0 Geologický průzkum staveniště				0,00	

Název projektu:

Revitalizace území rybníků Volný a lesních pozemků v k.ú.
Radvanice pro využití volného času II. etapa - Projekt sanace
svahu

Předkladatel projektu:

Statutární město Ostrava, městský obvod Radvanice a
Bartovice
Fundos, spol.s r.o.

Zhotovitel projektové dokumentace:

Předpokládaná cena veřejné zakázky (bez DPH):

POLOŽKY ROZPOČTU (pozn.)* - zařazení dle kódů CPV

kód položky	Položka		MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
45100000-8	Práce spojené s přípravou staveniště					
2.11.2	zpevněné plochy uvnitř ZS		m2	191,60		0,00
	Práce spojené s přípravou staveniště					
45112000-5	Výkopové a zemní práce					
132301201R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.4 do 100 m3 startovací jáma		m3	45,00		0,00
131100010RAA	Hloubení nezapažených jam v hornině1-4 odvoz do 1 km, uložení na skládku v rámci stavby		m3	45,00		0,00
131100010RAA	Hloubení nezapažených jam v hornině1-4 odvoz do 1 km, uložení na skládku DTTO		m3	350,00		0,00
	Výkopové a zemní práce					
45262211-3	Beranění pilot					
224321211R00	Výpiř pilot z ŽB V8 B30 z cem. portland. bez susp.		m3	165,00		0,00
	Beranění pilot					
45223500-1	Železobetonové konstrukce					
274321118R00	Železobeton zákl. pásů z cem. portlandských B 35 věnec		m3	58,00		0,00
275321411R00	Železobeton základových patek C 25/30 (B 30) XC2 - vence		m3	58,00		0,00

	Železobetonové konstrukce				0,00
45262210-6	Zakládací práce				
262103372R00	Vrty pro injekt.povrch.do 156 mm,4 st.,25 m,hor.1	m	332,00		0,00
262303372R00	Vrty pro injekt.povrch.do 156 mm,4 st.,25 m,hor.3				
		m	110,00		0,00
224383121R00	Zřízení pilot,vytaž.pažnic, z ŽB do 20 m, D 650 mm	m	465,00		0,00
264121412R00	Vrty pro piloty zapáž.do 650 mm hl.do 10 m hor.1	m	400,00		0,00
264421412R00	Vrty pro piloty zapáž.do 650 mm hl.do 10 m hor.4	m	80,00		0,00
262102173Vvi	Vrty povrchové 4st. diamant D do 56 hl.50 m hor.1 dovrchní- odvodňovací	m	240,00		0,00
285375114R00	Kotvy kabelové pro nosnost do 0,62 MN včetně hlavy a desek	m	442,00		0,00
	Zakládací práce				0,00
45261420-4	Izolace proti vodě				
711111002RZ1	Izolace proti vlhk.vodor. nátěr asf.lak za studena 3x nátěr - včetně dodávky asfaltového laku ALN	m2	390,00		0,00
	Izolace proti vodě				0,00
	Celkem				0,00

pozn. *nutno uvést takové množství položek, aby součet finančních nákladů na stavební práce nebo za poskytnutí služeb přesahoval 50% předpokládané ceny veřejné zakázky

Z finančního ocenění objektu dle CPV kódů je zřejmé, že se jedná o veřejnou zakázku na :

provedení stavebních prací*
poskytnutí služeb*

*nehodící se škrtněte

V Brně dne

razítko a podpis
zhotovitele projektu