

VÝKAZ VÝMĚR

Stavba: 1106 GRČ - areál Olomouc - Povel - rekonstrukce - aktualizace

Objekt: SO 06 Obnova areálové kanalizace

JKSO:

Datum: 25.3.2013

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
1	2	3	4	5	6	7

HSV Práce a dodávky HSV

1 Zemní práce

1	130001102	Příplatek za ztlížení vykopávky v blízkosti pozemního vedení	m3	574,000		
2	132201203	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 5000 m3	m3	1 574,000		
3	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	1 574,000		

délka výkopu měřena digitálně

4	133201101	Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	43,000		
5	133201109	Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 3	m3	43,000		
6	151101102	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	1 730,000		

délka výkopu měřena digitálně

pažení zřízeno po obou stranách výkopu

7	151101112	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	1 730,000		
---	-----------	---	----	-----------	--	--

délka výkopu měřena digitálně

pažení odstraňováno po obou stranách výkopu

8	161101102	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m	m3	1 574,000		
---	-----------	---	----	-----------	--	--

délka výkopu měřena digitálně

9	162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	368,800		
10	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	3 688,000		
11	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	368,800		
12	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	590,080		
13	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	750,000		
14	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů pod zpěvněnými plochami	m3	455,800		
15	583373440	šterkopísek frakce 0-32 třída A	t	729,280		
16	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	276,600		

délka výkopu měřena digitálně

17	583373020	šterkopísek frakce 0-16 C	t	442,560		
----	-----------	---------------------------	---	---------	--	--

délka výkopu měřena digitálně

tloušťka obsypu kolem potrubí 0,3 m

šířka rýhy 1 m

váha šterkopísku uvažována 1m3 - 1,6 t

18	180402111	Založení parkového trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5	m2	202,000		
----	-----------	--	----	---------	--	--

délka výkopu měřena digitálně

šířka rýhy 1 m

19	005724100	osivo směs travní parková rekreační	kg	67,000		
----	-----------	-------------------------------------	----	--------	--	--

je uvažováno, že 1kg osiva postačí na 5m2 trávníku

20	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	202,000		
21	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	92,200		
22	583373030	šterkopísek frakce 0-8 třída C	t	147,520		

délka výkopu měřena digitálně

tloušťka lože 0,1 m

šířka rýhy 1 m

váha šterkopísku uvažována 1m3 - 1,6 t

3 Svislé a kompletní konstrukce

23	358315116	Bourání stoky kompletní nebo otvorů z prostého betonu plochy přes 4 m2, vč.šachet	m3	220,000		
----	-----------	---	----	---------	--	--

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
1	2	3	4	5	6	7

8 Trubní vedení

24	721290112	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 200	m	240,000		
		<i>délky potrubí měřeny digitálně</i>				
25	721290113	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 300	m	682,000		
		<i>délky potrubí měřeny digitálně</i>				
26	871222006	Napojení do stávající kanalizace	kus	1,000		
27	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN150	m	39,000		
		<i>délky potrubí měřeny digitálně, vč.30% na prořez, tvarovky</i>				
28	871355221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN200	m	110,000		
		<i>délky potrubí měřeny digitálně, vč.30% na prořez, tvarovky</i>				
29	871425222	Kanalizační potrubí z PP X-stream PN10 DN300	m	682,000		
		<i>délky potrubí měřeny digitálně, vč.30% na prořez, tvarovky</i>				
30	871425223	Kanalizační potrubí z PP X-stream PN10 DN200	m	91,000		
		<i>délky potrubí měřeny digitálně, vč.30% na prořez, tvarovky</i>				
31	894812316	Revizní a čistící šachta z PP typ TEGRA DN 600/200 šachtové dno průtočné 30°, 60°, 90°	kus	1,000		
32	894812317	Revizní a čistící šachta z PP typ TEGRA DN 600/200 šachtové dno s přítokem tvaru T	kus	1,000		
33	894812332	Revizní a čistící šachta z PP DN 600 šachtová roura korugovaná světlé hloubky 2000 mm	kus	2,000		
34	894812339	Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 600 za uříznutí šachtové roury	kus	2,000		
35	894812351	Revizní a čistící šachta z PP DN 600 poklop litinový do 1,5 t s betonovým prstencem	kus	2,000		
36	894812421	Revizní a čistící šachta z PP typ TEGRA DN 1000/315 šachtové dno průtočné 15°, 30°, 45°, 90°	kus	5,000		
37	894812422	Revizní a čistící šachta z PP typ TEGRA DN 1000/315 šachtové dno sběrné	kus	10,000		
38	894812431	Revizní a čistící šachta z PP DN 1000 šachtová skruž světlé hloubky 125 mm	kus	2,000		
39	894812432	Revizní a čistící šachta z PP DN 1000 šachtová skruž světlé hloubky 250 mm	kus	2,000		
40	894812433	Revizní a čistící šachta z PP DN 1000 šachtová skruž světlé hloubky 375 mm	kus	1,000		
41	894812434	Revizní a čistící šachta z PP DN 1000 šachtová skruž světlé hloubky 500 mm	kus	3,000		
42	894812435	Revizní a čistící šachta z PP DN 1000 šachtová skruž světlé hloubky 625 mm	kus	3,000		
43	894812436	Revizní a čistící šachta z PP DN 1000 šachtová skruž světlé hloubky 750 mm	kus	3,000		
44	894812437	Revizní a čistící šachta z PP DN 1000 šachtová skruž světlé hloubky 875 mm	kus	1,000		
45	894812438	Revizní a čistící šachta z PP DN 1000 šachtová skruž světlé hloubky 1000 mm	kus	4,000		
46	894812439	Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 1000 za uříznutí šachtové skruže	kus	19,000		
47	894812454	Revizní a čistící šachta z PP DN 1000 poklop litinový s konusem a betonovým prstencem do 40 t	kus	15,000		
48	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	1 531,371		

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

49	979081111	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	484,000		
50	979081121	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km celkem	t	4 840,000		
51	979082111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	484,000		
52	979082121	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot ZKD 5 m přes 10 m	t	2 420,000		

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
1	2	3	4	5	6	7
53	979087212	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t	484,000		
54	X009001	Skládkovné suti - netříděné	t	484,000		

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
1	2	3	4	5	6	7

Ostatní Ostatní

ONS Ostatní náklady stavby

55	ONS1	Kompletační činnost	soubor	1,000		
----	------	---------------------	--------	-------	--	--

*Kompletační činnost:
-koordinace profesí na stavbě
-zpracování dokumentace skutečného provedení (investor)
-kolaudace*

56	ONS1	Geodetické a kartografické práce	soubor	1,000		
----	------	----------------------------------	--------	-------	--	--

*geodetické práce spojené s realizací:
-zaměření sítí
-vytýčení sítí
-zaměření skutečného provedení
-zpracování výsledků geodetických prací*

VRN Vedlejší rozpočtovací náklady

57	VRN1	Zařízení staveniště	soubor	1,000		
----	------	---------------------	--------	-------	--	--

*Náklady na zařízení staveniště:
-kancelář
-sociální zázemí
-vnitrostaveništní rozvod energií, její platba
-zemní práce pro osazení objektů
-dočasné zabezpečení výkopů
-vnitroareálové dopravní opatření (základy vstupu)
-BOZP*

58	VRN2	Provozní vlivy	soubor	1,000		
----	------	----------------	--------	-------	--	--

*Provozní vlivy, zejména:
-zvýšení nákladů plynoucích z prací ve volném terénu (nepříznivé klimatické podmínky)
-cestovní náklady, čištění znečištěných komunikací*

Celkem