

Zakázka : Tuhnice – úprava vrtu

Číslo zakázky : SAN-08-0031

Interní číslo dokumentu : ZPR-SAN-14-0011

Závěrečná zpráva

„ČEZ Tuhnice – úprava zhlaví vrtu V-1 “

investor :

ČEZ Korporátní služby, s.r.o.

28. října 3123/152

702 00 Ostrava – Moravská Ostrava

KHSanace s.r.o.

Na Bezděkově 2056

251 01 Benešov

Provozovna Praha

Jesenická 38

106 00 Praha 10

IČ : 281 60 797, DIČ : CZ 281 60 797

OR vedený u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka
129594

Praha, 31. prosince 2014

OBSAH:

strana:

1. ÚVOD	3
2. POPIS PROVEDENÝCH PRACÍ	3
3. ZÁVĚR	4

PŘÍLOHY:

1. Situace širšího okolí lokality v měřítku 1 : 50 000
2. Detailní situace lokality s vyznačením hg. objektů – vrtu V-1
3. Fotodokumentace

1. ÚVOD

Název firmy: KHSanace s.r.o.

Právní forma: společnost s ručením omezeným, zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 129594

Sídlo firmy: Na Bezděkově 2056, 251 01 Benešov

Korespondenční a fakturační adresa:

Jesenická 38, 106 00 Praha 6

IČ: 281 60 797

DIČ: CZ 281 60 797

Název geologického úkolu: ČEZ Tuhnice – úprava vrtu

Investor: ČEZ Korporátní služby, s. r. o., 28. října 3123/152, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava

Cíl prací: Upravit zhlaví vrtu V-1

Odpovědný řešitel: Mgr. Radek Heřmánek

Na základě smlouvy č. 4101072445 realizovala společnost KHSanace s.r.o. dne 16.12.2014 práce na vrtu V-1 v areálu společnosti ČEZ Korporátní služby, s. r. o. v Karlových Varech – Tuhnicích.

Hlavním důvodem k realizaci zakázky byl nevyhovující technický stav vrtu V-1, který ve své tehdejší podobě nezabraňoval zcela průniku povrchových vod do vod podzemních.

2. POPIS PROVEDENÝCH PRACÍ

Situace zájmové lokality je znázorněna na mapě v příloze 1, umístění vrtu V-1 v rámci lokality na mapě v příloze 2. Fotodokumentace je obsažena v příloze 3.

Úprava zhlaví vrtu

Při předchozí rekognoskaci bylo zjištěno, vrt se nachází v betonové šachtě cca (1,5 x 1,5 x 1,3 m) zakryté pouze želenou mříží. Průměr ocelové výstroje vrt činí 300 mm. Do šachty byla podzemním vedením přivedena přípojka elektrické energie.

Přívod elektrické energie byl odborně odpojen objednatelem. Na stávající ocelovou pažnici byla navařena další ocelová roura, která byla vyvedena těsně nad úroveň terénu. Prostor šachty byl kvůli stabilitě zasypán inertním materiálem. Svrchních 15 cm bylo zabetonováno a mírně vyspádováno směrem od vrtu. Pažnice byla osazena pojezdovým zhlavím.

3. ZÁVĚR

Společnost KHSanace s.r.o. zpracovala závěrečnou zprávu o realizaci zakázky „ČEZ Tuhnice – úprava zhlaví vrtu“.

Realizace zakázky zahrnoval úpravu zhlaví vrtu V-1, aby bylo zabráněno průniku srážkových vod do vod podzemních.

V Praze, 31.12.2014

Vypracoval:

Mgr. Radek Heřmánek

.....
Jednatel společnosti KHSanace s.r.o.

KHSANACE s.r.o.
Na Zeměčkově 2050
250 01 Benešov ©
IČ: 25169177 DIČ: CZ25160797



Příloha č.1 :


Situace širšího okolí lokality v měřítku 1 : 50 000

Příloha č.2 :

Detailní situace lokality s vyznačením vrtu V-1



DETAILNÍ SITUACE VRTU V-1 V MĚŘÍTKU 1 : 500



LEGENDA :

- VYSTROJENÉ HYDROGEOLOGICKÉ VRTY
- MONITOROVACÍ HYDROGEOLOGICKÉ VRTY

Příloha č.3 :
Fotodokumentace

