



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti

Pro vodu,
vzduch a přírodu



GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ CEL

140 96 Praha 4, Budějovická 7

Všem uchazečům

VÁŠ DOPIS ZNAČKY

NAŠE ZNAČKA
5405/2015-900000-090

VYŘIZUJE / LINKA
Mgr. Carbolová/261332570

DATUM
27. 01. 2015

Odpověď na dotaz k zadávací dokumentaci – Veřejná zakázka na stavební práce zadaná v otevřeném řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon“), „Školící středisko CS Jíloviště – zateplení obálky objektů“ vyhlášená ve Věstníku veřejných zakázek dne 19. 01. 2015 pod evidenčním č. zakázky 498355.

Předkládáme Vám doplňující informace k zadávací dokumentaci na základě zaslaných dotazů:

Dotaz č. 1:

Žádáme Vás tímto o poskytnutí dodatečné informace k výkazu výměr na objekt 4 na „**Školící středisko CS Jíloviště – zateplení obálky objektů**“:

Ve Vámi přiloženém výkazu výměr postrádáme položky týkající se vrchní skladby střechy tj. hydroizolaci. VV obsahuje pouze tepelnou izolaci a vyspravení stávající povlakový krytiny asfaltovým pásem.

Dále prosíme o vyjasnění k rozporu mezi zadávací dokumentací (viz. odstavec 1.6.2. zadávacího formuláře), kde je uveden izolant MV s podélnými vlákny a ve VV je s kolmými vlákny. V PD je ve skladbě zateplení uvedena pastovitá omítka s minerálním barevným silikátovým nátěrem a ve VV je tenkovrstvá probarvená rýhovaná omítka. Vše platí pro všechny tři objekty.

Odpověď č. 1:

Ve výkazu výměr pro objekt č. 4 je opomenuta položka asfaltových pásů kladených 2 x v ploše 1100 m². Je proto nutné tuto položku zahrnout do nabídkové ceny.

Ohledně odlišně vykázaných materiálů platí:

- MV s vlákny podélnými
- Pastovitá omítka s minerálním barevným silikátovým nátěrem

Dotaz č. 2:

- a) V poskytnuté elektronické verzi PD postrádáme technické zprávy ke všem třem objektům. Prosíme o doplnění
- b) V souhrnné TZ pro SO 01 je uvedeno, že je potřeba vyměnit část oken. Chybí však výpis vyplní otvorů a k tomu příslušné položky ve výkazu výměr. Prosíme o upřesnění, zdali se okna na tomto objektu budou vyměňovat či nikoliv.



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti

Pro vodu,
vzduch a přírodu



GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ CEL

140 96 Praha 4, Budějovická 7

- c) V PD i ve výkazech výměr jsou specifikována dřevěná okna. V zadávací dokumentaci je uveden požadavek na plastová okna s ocelovou nosnou konstrukcí. Prosíme o upřesnění co platí.
- d) V PD i zadávací dokumentaci je uveden požadavek na izolant s podélnými vlákny. Ve výkazech výměr je tento izolant s kolmými vlákny. Prosíme o upřesnění co platí.

Odpověď č. 2:

- a) Viz přílohy
- b) Viz odpověď č. 4
- c) Viz odpověď č. 3
- d) Viz odpověď č. 1

Dotaz č. 3:

- a) Ve Smlouvě o dílo v části platební podmínky 5.1. a 5.2. - odkaz na přílohu č. 1, smlouva o dílo nemá uvedené přílohy, co je tedy příloha č. 1.
- b) Tabulky výplní otvorů z projektové dokumentace se neshodují s výkazem výměr a dále v zadávací dokumentaci v Předmětu veřejné zakázky část 1.6.1. je uvedeno: Konstrukce oken a dveří: plastová s ocelovou nosnou konstrukcí, výplně otvorů ale mají být dřevěné. Prosím o ujasnění informací.

Odpověď č. 3:

- a) Přílohou č. 1 je harmonogram fakturačních etap, který zpracovává zhotovitel stavebních prací.
- b) Okna a dveře plastová s ocelovou nosnou konstrukcí, povrchová úprava - dřevěný design

Dotaz č. 4:

V zadávací dokumentaci jsme našli rozpor mezi výkazem výměr, výpisem výplní otvorů a výkresovou částí. Výkaz výměr se u některých prvků liší jak v počtech kusů, tak i v rozměrech. Některé výplně otvorů nejsou ve výkazu zahrnuty, oproti výpisu prvků, vůbec. Nesoulad jsme našli u všech typů otvorových výplní. Prosíme o upřesnění, který podkladem se máme řídit, případně o opravu a zaslání nového výkazu výměr.

Odpověď č. 4:

- Pro objekt č. 3 platí pro okno 01 počet 60 ks. Meziokenní vložky V1 – 20 ks, V2 – 2 ks, V3 – 1 ks, tj. celkem 35,3 m². Prosklená stěna d dvoukřídlými dveřmi PS1 - 9 m². Prosklená stěna s dvoukřídlými dveřmi s nadsvětlíkem PS2 – 14,5 m². Dveře dvoukřídlé s nadsvětlíkem D1/L – 4,2 m².
- Pro objekt č. 4 platí pro okno 01- 188 ks. Okno č. 02 - 28 ks. Okno č. 03 – 1 ks. Okno č. 04 – 1 ks. Balkónové dveře č. 06 – 6 ks. Okno č. 07 – 6 ks. Okno č. 08 – 4 ks. Okno č. 09 – 2 ks. Meziokenní vložka V1 - 86 ks = 77,4 m², V2 – 6 ks = 9 m², V3 – 4 = 3,2 m², V4 – 6 ks = 1,92 m².



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti

Pro vodu,
vzduch a přírodu



GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ CEL

140 96 Praha 4, Budějovická 7

**m2. Prosklená stěna PS1 – 1 ks = 6,7 m2, PS2 – 1 ks = 12,9 m2, PS3 s dveřmi – 1 ks = 6,4 m2.
Dveře ze dvou třetin prosklené D1/L 1 ks, z jedné třetiny prosklené D2/L - 1 ks.**

- Pro objekt č. 2 platí, že všechny výplně otvorů jsou v současnosti již realizovány.

Rozměry výplní jsou upřesněny v tabulkách výrobků.

Zadavatel dále pro úplnost upozorňuje na základní princip přípravy stavby.

Všechny stavby realizované na území ČR jsou realizovány na základě projektu – dokumentace stavby, která je vyhotovena autorizovanou osobou v souladu s požadavky platných předpisů a norem. Obsahem dokumentace pro přípravu stavby v České republice není v žádném z platných předpisů jmenován výkaz výměr, soupis prací ani jiný podobný dokument. Výkaz výměr (soupis prací) je přílohou k dokumentaci pro výběrové řízení na dodavatele stavby, jejímž účelem je srovnat a objektivizovat výchozí podmínky soutěžících stran a napomoci při výběru nejvhodnějšího dodavatele. Ze žádného platného předpisu nevyplývá realizační závaznost výkazu výměr.

Pokud naleznete odlišně vykázané položky v projektu oproti výkazu výměr, pak vždy postupujte v souladu s projektem. Je naprosto nepřípustné realizovat stavbu na základě výkazu výměr a nedbat údajů uvedených v projektu.

S pozdravem

plk. Ing. Lumír Šatran
Zadavatel a zástupce generálního ředitele

Přílohy:

- Architektonicko-stavební řešení – obj. č. 2
- Architektonicko-stavební řešení – obj. č. 3
- Architektonicko-stavební řešení – obj. č. 4