



Smlouva o dílo

Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla mezi smluvními stranami uzavřena podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), smlouva níže uvedeného znění

na akci

„Školící středisko CS Jíloviště – zateplení obálky objektů“

I.

Smluvní strany

1. Objednatel: Česká republika – Generální ředitelství cel

se sídlem: Budějovická 1387/7, 140 96 Praha 4

jednající: plk. Mgr. Petr Kašpar, generální ředitel Generálního ředitelství cel

IČ: 71214011

DIČ: CZ71214011

bankovní spojení: ČNB Praha 1, Na Příkopě 28

č.ú.: 916-1020011/0710

ve věcech technických zastoupená panem Petrem Dobiášem
(dále jen „objednatel“)

2. Zhotovitel: KASTEN spol. s r. o.

se sídlem: Neratovice, Byškovice, Větrná 145, PSČ: 277 11, Okres: Mělník

zastoupená: Ing. Jiřím Burešem, prokuristou společnosti

IČ: 62954890

DIČ: CZ62954890

bankovní spojení: Komerční banka a.s.

č.ú.: 19-226940257/0100

ve věcech technických zastoupená paní Petrou Nekolovou
(dále jen „zhotovitel“)

Společnost je zapsána v rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 40417

- 1.1. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v tomto odstavci jsou v souladu s platnými zápisy v obchodním, popř. jiném rejstříku. Smluvní strany se zavazují, že změny ve výše uvedených údajích oznámí bez prodlení druhé straně (případně upozorní na důsledky z toho vyplývající). Pokud tak včas neučiní, uhradí druhé straně veškerou škodu, která jí tímto opomenutím vznikla.
- 1.2. Zhotovitel prohlašuje ve smyslu ust. § 5 OZ, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu této smlouvy a po celou dobu trvání závazku bude jednat se znalostí a pečlivostí, která je s touto odborností spojena. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že se seznámil s předmětem díla, dokumentací s ním související a je mu znám i účel, kterého má být dílem dosaženo. Zhotovitel dále prohlašuje, že je ve smyslu ust. § 2 odst. 2 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, stavebním podnikatelem.
- 1.3. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu účinnosti této smlouvy bude mít účinnou pojistnou smlouvu pro případ způsobení škody v souvislosti s výkonem předmětné smluvní činnosti ve výši 15.000.000,- Kč, kterou kdykoliv na požádání předloží zástupci objednatele k nahlédnutí. Zhotovitel prohlašuje, že není nespolehlivým plátcem daně



z přidané hodnoty a že v případě, že by se jím v průběhu trvání smluvního vztahu stal, tuto informaci neprodleně sdělí objednateli.

II.

Předmět smlouvy

2.1. Předmětem této smlouvy je realizace stavebních úprav ŠSCS Jíloviště, Všenorská 180, 252 02 Jíloviště v rozsahu stanoveném projektovou dokumentací zpracovanou firmou AID spol. s r.o., IČ: 25015699, Lučany nad Nisou 331.

Jedná se o stavební objekty:

- SO01 – zateplení objektu č. 2
- SO02 – zateplení objektu č. 3
- SO03 – zateplení objektu č. 4,

2.2. Předmětem díla je dále:

- a) likvidace odpadu a jeho uložení na řízenou skládku nebo jinou jeho likvidaci v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů, o likvidaci odpadu bude objednateli předložen písemný doklad,
- b) zpracování podrobných manuálů používání stavby, zahrnující postupy užívání, plán údržby a oprav stavby a jejich součástí, upozornění na existenci možných rizik v případě nedodržení předepsaných postupů,
- c) zpracování kompletních vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby v počtu 8 originálních výtisků. Tato dokumentace bude zpracována v rozsahu dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, tj. se zakreslením všech odchylek, změn, dopadů a vlivů vzniklých v průběhu realizace předmětu smlouvy, ověřených a odsouhlasených objednatelům do projektové dokumentace pro provádění stavby (každé vyhotovení bude ověřeno razítkem a podpisem oprávněné osoby zhotovitele). Dokumentace skutečného provedení stavby bude ve 3 vyhotoveních dodána objednateli i v elektronické podobě na CD ve formátu pro čtení a zápis ve formátu pdf, doc a dwg,
- d) respektování podmínek všech účastníků stavebního řízení, dle stavebního povolení,
- e) zohlednění vyjádření dotčených orgánů a organizací při provádění díla,
- f) provedení všech předepsaných zkoušek stanovených ČSN prokazující kvalitu díla,
- g) provedení předepsaných zkoušek, úspěšné provedení těchto zkoušek je podmínkou převzetí díla, zpracování a předání dokladů o výsledcích předepsaných zkoušek, atestů, revizí, záručních listů v jazyce českém,
- h) řádné předání díla nebo jeho části objednateli včetně všech dokladů a náležitostí, nezbytných pro zahájení zkušebního provozu a kolaudaci.

2.3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo tak, jak je stanoveno v této smlouvě a objednatel se zavazuje za podmínek touto smlouvou stanovených převzít a zaplatit za řádně provedené a převzaté dílo dohodnutou cenu dle čl. IV. této smlouvy.

2.4. Dílo bude mít vlastnosti odpovídající technickým normám, které se na provádění díla vztahují. Při plnění předmětu této smlouvy se zhotovitel zavazuje dodržovat obecně závazné předpisy, bezpečnostní předpisy, technické normy a podmínky této smlouvy. Pokud porušením uvedených předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel.



- 2.5. Zhotovitel se tímto zavazuje, že neuzavře bez předchozího písemného souhlasu objednatele další subdodavatelskou smlouvu, na základě které by předmět této smlouvy plnila třetí osoba.
- 2.6. Smluvní stany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

III.

Místo plnění, lhůta plnění a předání díla

- 3.1. Místem plnění je místo stavby uvedené v čl. II odst. 1 této smlouvy, na adrese ŠSCS Jíloviště, Všenorská 180, 252 02 Jíloviště.
- 3.2. K předání a převzetí místa plnění (dále jen „staveniště“) dojde nejpozději do 7 dnů od podpisu smlouvy o dílo (předávací protokol ke staveništi, Příloha č. 2). Dílo bude dokončeno do tří měsíců od podpisu smlouvy. Za den dokončení díla je, podle této smlouvy, považován den podpisu předávacího protokolu objednatelem, tj. den převzetí díla a příslušných dokumentací k tomuto dílu objednatelem.
- 3.3. Předání a převzetí díla bude provedeno na základě písemného předávacího protokolu podepsaného zhotovitelem a objednatelem jehož vzor je nedílnou přílohou č. 3.
- 3.4. Zhotovitel může předat dílo před smluveným termínem plnění jen s předchozím písemným souhlasem objednatele.
- 3.5. V případě, že o to objednatel písemně požádá, přeruší zhotovitel práce na díle. Tato skutečnost bude zaznamenána do stavebního deníku a o tuto dobu budou po odsouhlasení zástupců obou smluvních stran prodlouženy termíny plnění díla dle této smlouvy.
- 3.6. Pokud zhotovitel nebude schopen plynule pokračovat v provádění díla z důvodu technologických a nepříznivých klimatických podmínek, bude tato skutečnost zaznamenána do stavebního deníku a o tuto dobu budou po odsouhlasení zástupce objednatele prodlouženy termíny plnění díla dle této smlouvy.
- 3.7. Budou-li práce na díle přerušeny z důvodu uvedeného pod bodem 5 tohoto článku na dobu delší než pět týdnů, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli již realizované práce na díle, které doposud nebyly uhrazeny, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Zhotovitel vystaví daňový doklad – fakturu na tuto část zrealizovaného díla v souladu s čl. V. smlouvy.
- 3.8. Před započítáním dalších prací na díle dle této smlouvy vyhotoví smluvní strany zápis, ve kterém uvedou skutečný technický stav již provedených prací na díle a případně určí rozsah jejich nezbytných úprav.



- 3.9. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho dokončením a předáním objednateli. O předání díla jsou zhotovitel a objednatel povinni sepsat protokol o průběhu předávacího řízení – předávací protokol, v jehož závěru objednatel uvede, zda dílo přejímá či nikoliv a pro případ, že toto dílo nepřejímá, má povinnost uvést důvody nepřevzetí. Drobné vady nebránící užívání nebudou důvodem nepřevzetí díla a uplatnění sankcí dle této smlouvy, za předpokladu, že bude dohodnut termín jejich odstranění a tento bude dodržen. Po odstranění nedostatků zhotovitelem, pro které objednatel odmítl předmět smlouvy převzít, se opakuje jeho předání formou předávacího protokolu podepsaného zástupci zhotovitele a objednatele.
- 3.10. Objednatel není oprávněn užívat nepředanou část díla bez předchozí dohody se zhotovitelem. Dohoda o užívání nepředané části díla musí být písemná podepsaná oprávněnými zástupci smluvních stran.

IV. Cena za dílo

- 4.1. Celková cena díla podle této smlouvy o dílo činí:

Cena bez DPH	12 171 196,60 Kč
DPH ve výši 21 %	2 555 951,29 Kč.
Cena vč. DPH	14 727 147,89 Kč

Cena za dílo bude hrazena po etapách dle přílohy č. 1 (cenové nabídky).

- 4.2. Tato cena díla je cenou smluvní a odpovídá nabídce zhotovitele a je cenou nejvýše přípustnou.
Cena díla byla stanovena na základě provedeného výběrového řízení a této ceně odpovídá.
- 4.3. Cenu díla je možné upravit pouze, pokud dojde ke změně předmětu smlouvy (díla) ze strany objednatele. Veškeré změny smlouvy budou obsahem písemných, vzestupně očíslovaných dodatků ke smlouvě podepsaných oprávněnými osobami smluvních stran dle článku I. smlouvy.
- 4.4. Sjednaná smluvní cena díla v odst. 1 tohoto článku zahrnuje veškeré profesně předpokládané náklady zhotovitele nutné k provedení celého díla v rozsahu čl. II. Předmět smlouvy a druhu určených materiálů a komponentů specifikovaných zhotoviteli předepsanou projektovou dokumentací (nebo v cenové nabídce předložené zhotovitelem), předpokládané inflační vlivy, apod.
- 4.5. Součástí ceny díla jsou veškeré práce a dodávky, místní, správní a jiné poplatky a další náklady nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla dle této smlouvy, např. na vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště, na vypracování dokumentace skutečného provedení díla.
- 4.6. Cena díla obsahuje i případné zvýšení nákladů spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby splnění předmětu smlouvy a jeho předání dle této smlouvy.



- 4.7. Zhotovitel odpovídá za úplnost specifikace prací při ocenění celého díla v rozsahu převzaté dokumentace.
- 4.8. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li v průběhu plnění této smlouvy ke změně zákonné sazby DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této smlouvy, je zhotovitel od okamžiku nabytí účinnosti změny zákonné sazby DPH povinen účtovat platnou sazbu DPH. O této skutečnosti není nutné uzavírat dodatek k této smlouvě.
- 4.9. Objednatel prohlašuje, že plnění, které je předmětem této smlouvy, bude sloužit výhradně pro výkon veřejné správy. Pro výše uvedené plnění nebude aplikován režim přenesené daňové povinnosti dle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s tímto vystaví zhotovitel daňový doklad.
- 4.10. Objednatel neposkytuje zálohy k provedení díla a zhotovitel s tímto výslovně souhlasí a prohlašuje, že zálohy k plnění dle této smlouvy nepožaduje.

V.

Platební podmínky

- 5.1. Smluvními stranami bylo ujednáno, že zhotovitel bez zbytečného odkladu po dokončení jednotlivých částí předmětu smlouvy dle přílohy č. 1, vyhotoví a doručí objednateli daňový doklad - fakturu, kterou objednateli vyúčtuje příslušnou část předmětu smlouvy. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu podle § 435 OZ, podle § 7 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), podle zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a podle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a odkaz na tuto smlouvu. V případě, že nebude obsahovat všechny náležitosti nebo bude obsahovat jiné vady (chybná částka apod.) je oprávněn objednatel tuto fakturu vrátit s tím, že v takovém případě se přerušuje běh doby splatnosti faktury a nová lhůta splatnosti faktury běží až doručení opravené nebo doplněné, tj. bezvadné, faktury. Faktura bude doručena do datové schránky „Generální ředitelství cel“: **7puaa4c** nebo na adresu objednatele uvedenou v čl. I. této smlouvy.
- 5.2. Dílčí faktury budou hrazeny objednatelem na základě skutečně provedených prací zhotovitelem dle jednotlivých etap v souladu s přílohou č. 1 této smlouvy do maximální celkové výše 90% ze smluvní ceny díla. Zbývajících 10% z ceny díla je zhotovitel oprávněn vyfakturovat konečnou fakturou po předání celého díla na základě předávacího protokolu a po prokazatelném odstranění vad díla, které byly zjištěny při předání díla a jejichž následné odstranění písemně objednatel odsouhlasil nebo po vydání kolaudačního rozhodnutí s nabytím právní moci, podle toho která skutečnost nastane jako poslední ke splnění předmětu smlouvy.
- 5.3. Lhůta splatnosti faktur byla smluvními stranami ujednána v délce třiceti (30) dnů od doručení faktury objednateli, pokud bude splněna podmínka náležitosti daňového dokladu uvedená v prvním odstavci tohoto článku. V pochybnostech se má za to, že faktura byla objednateli doručena třetího pracovního dne po jejím odeslání. Toto ustanovení se



aplikuje i v případě placení jiných plateb dle této smlouvy, např. úroků z prodlení nebo smluvní pokuty.

- 5.4. Cena za předmět smlouvy bude objednatelem hrazena bezhotovostními převody na účet zhotovitele uvedený v článku I. smlouvy.
- 5.5. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.
- 5.6. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je organizační složkou státu a proto financování předmětu smlouvy, tj. zahájení placení ceny díla bude až po vydání rozhodnutí „Stanovení výdajů na financování akce organizační složky státu“ v souladu s vyhláškou č. 560/2006 Sb. (o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku) a pokynu č. R 1 – 2010 (k upřesnění postupu Ministerstva financí, správců programů a účastníků programu při přípravě, realizaci, financování a vyhodnocování programu nebo akce a k provozování informačního systému programového financování) a s touto skutečností zhotovitel výslovně souhlasí. O vydání výše uvedeného rozhodnutí bude objednatel informovat zhotovitele neprodleně po jeho obdržení. Včasné nezaplacení ceny díla v důsledku této skutečnosti nezakládá prodlení objednatele.
- 5.7. Smluvní strany si dojednaly, že objednatel je oprávněn provést zajišťovací úhradu daně z přidané hodnoty ve smyslu ust. § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, na účet příslušného správce daně, jestliže se zhotovitel stane ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nespolehlivým plátcem daně ve smyslu ust. § 106 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

VI.

Věci určené k provedení předmětu smlouvy, vlastnictví

- 6.1. Objednatel se zavazuje, že bez zbytečného odkladu zhotoviteli po uzavření smlouvy předá písemné podklady podmiňující řádné provedení předmětu smlouvy:
- Kopii stavebního povolení,
 - Potvrzený doklad „Stavba povolena“ stavebním úřadem.
- 6.2. Po dokončení předmětu smlouvy je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu vrátit objednateli věci od něho převzaté uvedené v odst. 6.1.
- 6.3. Veškeré podklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány, zůstávají ve vlastnictví objednatele a zhotovitel za ně odpovídá od okamžiku jejich převzetí jako skladovatel a je povinen je vrátit objednateli po splnění svého závazku, tj. provedení a předání díla dle této smlouvy.
- 6.4. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel.



VII.

Jakost prováděného díla

- 7.1. Zhotovitel se zavazuje, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat schopnost uspokojit stanovené potřeby objednatele, tj. využitelnost, bezpečnost, pohotovost, bezporuchovost, udržitelnost a hospodárnost. Tyto budou odpovídat platné právní úpravě, českým technickým normám, projektové dokumentaci uvedené v čl. II odst. 1 této smlouvy a této smlouvě. K tomu se zhotovitel zavazuje použít výhradně materiály a komponenty, vyhovující požadavkům kladeným na jakost a mající prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- 7.2. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla v souladu s platnými právními předpisy, podle schválených technologických postupů stanovených platnými českými technickými normami a bezpečnostními předpisy. Dodržení kvality všech prací a dodávek sjednaných v této smlouvě je závaznou povinností zhotovitele. Zjištěné vady je zhotovitel povinen odstranit na své náklady.
- 7.3. V případě, že bude nutno použít postupy a materiály, které nebudou uvedeny v projektové dokumentaci dle čl. II odst. 1 této smlouvy, lze použít pouze takových, které v době realizace díla budou v souladu s platnými českými technickými normami a bezpečnostními předpisy. Jakékoliv změny oproti projektové dokumentaci musí být předem písemně odsouhlaseny objednatelem.
- 7.4. Jakost dodávaných materiálů, příp. konstrukcí bude dokladována zhotovitelem předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.
- 7.5. Zhotovitel je povinen zajistit včasné odborné provedení všech zkoušek díla předepsaných platnými českými technickými normami, bezpečnostními předpisy nebo vyžádaných příslušnými kompetentními orgány.

VIII.

Staveniště, stavební deník

- 8.1. Obvod staveniště k provedení díla je vymezen projektovou dokumentací. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej po předchozím písemném odsouhlasení objednatele na vlastní náklady a vlastním jménem.
- 8.2. Zhotovitel hradí el. energii, vodné, stočné a další odebraná média k realizaci díla. Zhotovitel zabezpečí na své náklady měření jejich odběru.
- 8.3. Zhotovitel je povinen zajistit hlídání staveniště. Náklady na ostrahu jsou již zahrnuty v ceně díla.
- 8.4. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 10-ti pracovních dnů od převzetí díla objednatelem na základě předávacího protokolu. Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.



- 8.5. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob při realizaci díla v prostoru staveniště.
- 8.6. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností během realizace díla, a to v souladu s příslušnými předpisy na likvidaci odpadů.
- 8.7. Při předání staveniště předá objednatel zhotoviteli jednu sadu projektové dokumentace pro provádění předmětu díla - stavby.
- 8.8. Zhotovitel je povinen vést o všech pracích a činnostech prováděných v souvislosti s realizací díla stavební deník s čtyřmístným číslováním stránek již ode dne převzetí staveniště. Stavební deník bude trvale dostupný na stavbě.
- 8.9. Stavební deník bude veden v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů a musí obsahovat:
- a) základní list s uvedením názvu a sídla objednatele, zhotovitele a projektanta a případné změny těchto údajů,
 - b) základní údaje o stavbě v souladu s projektovou dokumentací,
 - c) seznam dokladů a úředních opatření, týkajících se stavby,
 - d) přehled smluv a dodatků, případně změn,
 - e) seznam dokumentace stavby, včetně jejích změn a doplnění.
- 8.10. Denní záznamy o prováděných pracích zhotovitele při realizaci díla se do deníku zapisují čitelně, zásadně v den, kdy byly tyto práce provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Zápisy v deníku nesmí být přepisovány, nečitelně škrtnuty a z deníku nesmí být vytrhávány první stránky s originálním textem. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím zhotovitele nebo jeho zástupcem, popř. osobou k tomu zhotovitelem pověřenou. Mezi zápisy nesmí být vynechávána volná místa.
- 8.11. Do stavebního deníku budou zapsány všechny skutečnosti související s plněním smlouvy. Jedná se zejména o:
- a) časový postup prací a jejich kvalitu,
 - b) druh použitých materiálů a technologií,
 - c) zdůvodnění odchylek v postupech prací a v použitých materiálech oproti projektové dokumentaci stavby, další údaje, které souvisí s hospodárností a bezpečností práce,
 - d) stanovení termínů zjištění vad,
 - e) údaje potřebné pro posouzení prací orgány státní správy.
- 8.12. Zápisy do deníku může provádět za objednatele osoba odpovědná pro zastoupení ve věcech technických, osoba oprávněná za zhotovitele, příslušné orgány státní správy, osoba provádějící kontrolní prohlídku stavby.
- 8.13. Oprávněný zástupce ve věcech technických za objednatele je povinen sledovat obsah záznamů ve stavebním deníku a stvrzovat je svým podpisem. K zápisům zhotovitele je povinen objednatel nebo oprávněný zástupce ve věcech technických za objednatele zapsat připomínky vždy do pěti pracovních dnů, jinak se předpokládá jeho souhlasné stanovisko.



Zhotovitel se však zavazuje ještě před uplynutím této lhůty prokazatelně vyzvat oprávněného zástupce objednatele pro věci technické k zapsání připomínek.

8.14. V případě nesouhlasného stanoviska k provedenému zápisu od oprávněného zástupce objednatele ve věcech technických je oprávněná osoba zhotovitele povinna do 3 pracovních dnů připojit k záznamu své písemné stanovisko, jinak se má za to, že s obsahem tohoto zápisu souhlasí.

8.15. Stavební deník vede a dokladuje zhotovitel ode dne převzetí staveniště až do konce záruční doby díla dohodnuté v této smlouvě a odstranění poslední vady, reklamované objednatelem v záruční době. Provádění pravidelných denních záznamů končí dnem převzetí díla objednatelem na základě předávacího protokolu.

8.16. Zhotovitel bude předávat oprávněnému zástupci objednatele pro věci technické prvý průsvit denních záznamů ze stavebního deníku při prováděné kontrolní činnosti.

8.17. Zápisem ve stavebním deníku nelze měnit obsah této smlouvy.

IX. Realizace díla

9.1. Zhotovitel je povinen na své náklady zajistit odborné vedení realizace díla - stavby a v případě prací vyžadujících zvláštní oprávnění také odborné vedení držiteli příslušného oprávnění.

9.2. Po celou dobu realizace díla zhotovitel zodpovídá za všechny škody nebo úrazy, související s realizací předmětu smlouvy.

9.3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na svou vlastní zodpovědnost. V případě, že pověří provedením díla jinou osobu, má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo provedl sám.

9.4. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.

9.5. Objednatel si vyhrazuje právo předem projednat a případně odmítnout subdodavatele navržené zhotovitelem k realizaci díla.

9.6. Zhotovitel je povinen ihned po obdržení projektové dokumentace bez zbytečných odkladů prověřit, zda projektová dokumentace a další závazné podklady a pokyny objednatele týkající se předmětu smlouvy, nemají zjevné vady a nedostatky, zda neobsahují nevhodná řešení, materiály, komponenty, zda výsledky výpočtů nejsou v rozporu se stanovenými technickými parametry.

9.7. V případě zjištěných vad projektové dokumentace je zhotovitel povinen na ně ihned písemně upozornit objednatele. Pokud se objednatel rozhodne vady projektové



dokumentace odstranit a jejich odstranění bude trvat déle než týden, dohodnou se zhotovitel a objednatel písemně na dalším postupu realizace díla do doby odstranění vady.

- 9.8. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost realizace vyžadovaných prací, případně i na nevhodný materiál dle projektové dokumentace, k provedení díla.
- 9.9. V případě, že zhotovitel bude k realizaci díla používat stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, zajistí si taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nebo inženýrských sítích nedošlo vlivem stavební činnosti ke škodám. V opačném případě zhotovitel nese plnou odpovědnost za způsobené škody a tyto škody uhradí.
- 9.10. Zhotovitel zajistí, aby na místě realizace díla byla k dispozici projektová dokumentace.
- 9.11. Zhotovitel předloží objednateli před zahájením prací k provedení díla aktualizovaný časový harmonogram postupu prací.
- 9.12. V průběhu realizace předmětu smlouvy se budou konat kontrolní dny nejméně 2x měsíčně. Organizaci kontrolního dne zajišťuje objednatel resp. zástupce objednatele ve věcech technických. Kontrolního dne jsou povinni účastnit se pověřený zástupci obou smluvních stran. Zhotovitel je povinen v případě potřeby nebo požadavku objednatele zajistit účast svých subdodavatelů.
- 9.13. Zhotovitel je povinen provedené montážní práce, instalované komponenty a výrobky nutné pro realizaci montáže díla zabezpečit před poškozením a krádežemi až do předání dokončeného díla, nebo jeho části, k užívání objednateli, a to na vlastní náklady.
- 9.14. Zhotovitel je při své činnosti při realizaci díla povinen předcházet vzniku havárií. V případě, že zhotovitel způsobí na místě realizace díla havárii, je povinen informovat pověřeného zástupce objednatele a účastnit se likvidace následků havárie. V případě, že zhotovitel způsobí objednateli svým jednáním škodu, zejména z důvodů porušení předpisů o ochraně životního prostředí, předpisů pro nakládání s odpady a chemickými látkami a chemickými přípravky, předpisů bezpečnosti práce, dopravních předpisů a protipožárních předpisů, je zhotovitel povinen škodu uhradit objednateli v plné výši, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
- 9.15. Zhotovitel prokazatelně vyzve zástupce objednatele pro věci technické písemnou formou nejméně 3 pracovní dny předem k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem při zhotovování díla zakryty. V případě, že se na tuto výzvu objednatel bez vážných důvodů nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla po předchozím písemném upozornění objednatele.
- 9.16. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla, je povinen to bez odkladu písemně oznámit objednateli a navrhnout mu další postup.

X.

Záruka a odpovědnost za vady předmětu smlouvy

- 10.1. Zhotovitel odpovídá za úplnost a funkčnost předmětu díla, za jeho kvalitu, která bude odpovídat projektové dokumentaci, platným technickým normám, standardům



a podmínkám výrobců a dodavatelů materiálů a výrobků, platných v České republice v době jeho realizace.

- 10.2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a převzetí objednatelem a vady, které se projeví v záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá zhotovitel jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo prokazatelně porušení jeho povinností nebo jeho subdodavatelů při realizaci díla.
- 10.3. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku v délce 60 měsíců. Veškeré dodávky zařízení a technologie, předměty postupné spotřeby k provedení díla mají záruku shodnou se zárukou poskytnutou dodavatelem (případně výrobcem) těchto prvků, minimálně však 24 měsíců.
- 10.4. Záruční doba začíná plynout ode dne řádného předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků objednatelem za podmínek dle této smlouvy.
- 10.5. Vady zjištěné na provedeném díle při kontrolních prohlídkách a v průběhu záruční doby, objednatel bezodkladně písemně oznámí zhotoviteli, vadu popíše a uvede, jak se projevuje a sdělí, že požaduje bezplatné odstranění vady.
- 10.6. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady díla.
- 10.7. Zhotovitel započne s odstraněním vady díla do 2 pracovních dnů ode dne doručení písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě havárie započne s odstraněním vady ihned, jinak zajistí objednatel odstranění vady na náklady zhotovitele u jiné odborné firmy. Vada bude odstraněna nejpozději do 3 pracovních dnů od započetí prací, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Pro termíny odstraňování vad dle tohoto ustanovení budou dále respektovány technologické lhůty a klimatické podmínky pro provádění prací k realizaci díla.
- 10.8. Provedenou opravu vady díla zhotovitel objednateli předá písemně. Na provedenou opravu díla poskytne zhotovitel záruku ve stejné délce dle bodu 3. tohoto článku smlouvy.
- 10.9. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny nedodržením podmínek a pokynů zhotovitele nebo neodborným a neoprávněným zásahem objednatele do díla či neodbornou nebo neoprávněnou manipulací s dílem.
- 10.10. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků. V případě, kdy objednatel předanou část díla začal užívat před předáním celého díla, končí odpovědnost zhotovitele ve vztahu k této části dnem jejího písemného předání objednateli. Odpovědnost zhotovitele se nevztahuje na škody, které jsou pro zhotovitele nepojistitelné (např. živelné události), za které nese zodpovědnost objednatel z titulu možnosti zajištění svého pojištění jako vlastníka objektů.
- 10.11. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejich zmírnění při realizaci díla.



- 10.12. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci a užívání díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy. Tuto škodu zhotovitel uhradí i v případě, že byla způsobena subdodavatelem a zhotovitel je tedy společným a nerozdílným dlužníkem z této škody.
- 10.13. Zhotovitel je povinen sjednat pojištění proti škodám, způsobeným vlastní činností při realizaci díla. Toto pojištění je povinen zhotovitel udržovat v účinnosti po celou dobu zhotovování díla.
- 10.14. V případě, že objednateli nebo třetím osobám vznikne při činnosti prováděné zhotovitelem realizací díla prokazatelná škoda, která nebude kryta pojištěním sjednaným ve smyslu bodu 13. tohoto článku smlouvy, je zhotovitel povinen tyto škody uhradit z vlastních prostředků.

XI.

Smluvní sankce

- 11.1. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení zhotovitele s dokončením jednotlivých částí předmětu smlouvy vzniká objednateli právo na smluvní pokutu ve výši 0,05% (slovy: pět setin procenta) z ceny nedokončené části předmětu smlouvy za každý i započatý den prodlení.
- 11.2. V případě nedodržení termínu k odstranění drobných vad a nedodělků zjištěných při předání v převzetí díla je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení a zjištěný případ.
- 11.3. V případě nesplnění povinnosti vést stavební deník v souladu s touto smlouvou a vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní sankci 1.000,- Kč za každý zjištěný případ.
- 11.4. V případě, že bude zjištěno, že stavební deník a projektová dokumentace pro provádění díla (stavby) nejsou přístupné v pracovní době na stavbě, bude zhotoviteli účtována jednorázová smluvní sankce ve výši 1.000,- Kč za každý zjištěný případ.
- 11.5. V případě nesplnění povinností zhotovitele, vyplývajících z této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní sankci ve výši 5.000,- Kč za každý zjištěný případ, zejména za nesplnění povinnosti přizvat zástupce objednatele (technický dozor stavebníka) k částem stavby a konstrukcí, které budou trvale zakryty nebo se stanou trvale nepřístupnými. Přesto je ponecháno právo objednatele a technického dozoru stavebníka požadovat po zhotoviteli takovou část díla - stavby odkrýt k provedení řádné kontroly.



- 11.6. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení zhotovitele s odstraněním reklamované vady vzniká objednateli právo na smluvní sankci ve výši 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) za každý i započatý den prodlení.
- 11.7. V případě prodlení objednatele s úhradou ceny za předmět smlouvy vzniká zhotoviteli právo na úrok z prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických a fyzických osob.
- 11.8. Lhůta splatnosti smluvní sankce byla stranami ujednána v délce třiceti (30) dnů od doručení vyúčtování smluvní sankce. V pochybnostech se má za to, že vyúčtování smluvní sankce bylo druhé smluvní straně doručeno třetího pracovního dne po jeho odeslání.
- 11.9. Smluvní sankce je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele.
- 11.10. Smluvní strany si výslovně ujednaly, že smluvní sankce dle bodů 1-6 tohoto článku se nezapočítává na náhradu škody. Dále si smluvní strany výslovně ujednaly, že v případě porušení dle bodu 7 tohoto článku odpovídá výše úroků náhradě škody.
- 11.11. Výslovně se touto smlouvou sjednávají výše uvedené smluvní sankce. Smluvní strany si výslovně ujednaly, že k jiným než zde uvedeným a dále např. ústně sjednaným smluvním sankcím, jakož i k smluvním sankcím sjednaným dodatečně nebude přihlíženo.

XII.

Zvláštní ujednání

- 12.1. Objednatel bere na vědomí, že zástupcem zhotovitele ve věcech technických, týkajících se provádění díla, bude paní Petra Nekolová, tel. +420 725090 487, e-mail nekolova@kasten.cz
- 12.2. Zhotovitel bere na vědomí, že zástupcem objednatele ve věcech technických, týkajících se provádění díla, bude pan Petr Dobiáš, tel. 724496160, e-mail dobias@cs.mfcr.cz.
- 12.3. Zhotovitel nemá nárok na náhradu nákladů, které nutně nebo účelně vynaložil při plnění předmětu smlouvy, neboť tyto jsou již zahrnuty v ceně předmětu smlouvy.
- 12.4. V souladu s ustanovením § 147a, odst. 4 a 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen „zákon o veřejných zakázkách“), má zhotovitel povinnost objednateli předložit seznam subdodavatelů, kteří se podíleli na plnění této smlouvy, a to do 60 dnů od splnění smlouvy nebo do 28. února následujícího roku



v případě, že plnění smlouvy přesahuje 1 rok.

12.5. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel, jako příjemce dotace, je povinen poskytovat požadované informace a dokumentaci, umožnit vstup pověřeným osobám ze strany poskytovatele, Ministerstva financí ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora a nejvyššího kontrolního úřadu ČR, do objektů a na pozemky související s projektem a jeho realizací k ověřování plnění podmínek smlouvy po dobu deseti let od ukončení financování projektu, zároveň však alespoň do doby uplynutí tří let od ukončení programu dle čl. 90 a následujících Nařízení Rady (ES) 1083/2006, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti. Zhotovitel se zavazuje poskytovat plnou součinnost k plnění výše uvedených povinností objednatele, jako konečného příjemce dotace z EU. Zhotovitel se současně zavazuje doklady ke stavbě archivovat po dobu 10 let od ukončení plnění a na písemné vyžádání objednatele je zpřístupnit objednateli nebo orgánům uvedeným výše.

XIII.

Závěrečná ujednání

- 13.1. Tato smlouva byla sepsána ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva stejnopisy obdrží objednatel a dva stejnopisy obdrží zhotovitel. Veškeré dodatky k této smlouvě budou provedeny v písemné formě, označeny pořadovými čísly a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
- 13.2. Při rozhodování případných sporů, vzniklých ze závazků založených touto smlouvou, budou místně a věcně příslušné soudy České republiky.
- 13.3. Práva a povinnosti smluvních stran, touto smlouvou výslovně neupravená, se řídí příslušnými ustanoveními OZ a dalšími obecně závaznými právními předpisy.
- 13.4. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smlouvy oběma smluvními stranami.
- 13.5. Při podstatném porušení povinností vyplývajících ze smlouvy může každá ze smluvních stran od smlouvy odstoupit. Za podstatné porušení smluvních povinností se považuje nedodržení termínů plnění smluvních stran delším než 30 dnů. Toto ovšem neomezuje právo na náhradu škody.
- 13.6. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, že objednatel tuto smlouvu uveřejní na svém profilu v plném znění v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
- 13.7. Smluvní strany si ujednaly, že závazky vyplývající z této smlouvy se promlčují ve lhůtě 10 let ode dne, kdy smluvní strana mohla poprvé toto právo uplatnit.



13.8. Stanou-li se některá ustanovení této smlouvy zcela nebo zčásti neplatná, nebo pokud by některá ustanovení chyběla, není tím dotčena platnost zbývajících ustanovení. Místo neplatného ustanovení platí jako dohodnuté takové ustanovení, které odpovídá smyslu a účelu neplatného ustanovení. Schází-li ustanovení zcela, platí za dohodnuté takové ustanovení, které odpovídá tomu, co by podle smyslu a účelu této Smlouvy bylo ujednáno, kdyby tato skutečnost byla známa od počátku. Totéž platí, vyskytnou-li se ve smlouvě či jejích dodatcích případné mezery.

13.9. Smluvní strany si výslovně ujednaly, že tuto smlouvu nelze postoupit na řad. Žádná ze smluvních stran není oprávněna vtělit jakékoliv právo plynoucí jí ze smlouvy nebo z jejího porušení do podoby cenného papíru.

13.10. Účastníci smlouvy po jejím přečtení prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem. Na důkaz toho připojuje statutární zástupce zhotovitele a pověřený zástupce objednatele své podpisy.

V Praze dne: 27-05-2015

V Neratovicích dne: 25.5.2015

Objednatel:

ve *GM*

plk. Ing. Lumír Šatran

zástupce generálního ředitele pro ekonomiku

Generální ředitelství cel

.....
plk. Mgr. Petr Kašpar

Generální ředitel

Generální ředitelství cel

Zhotovitel:

J

.....
Ing. Jiří Bureš

prokurista společnosti

KASTEN spol. s r.o.

KASTEN spol. s r.o.
Za skvělou stavbou pečlivě firma
KASTEN spol. s r.o.
27711 Neratovice, Větrná 145
IČ: 62954890 DIČ: CZ62954890
Tel.: +420 318 647 150



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti


Pro vodu,
vzduch a přírodu



Příloha č. 1 smlouvy o dílo – cenová nabídka



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond rozvoje regionů

Pro vodu,
vzduch a přírodu



Rekapitulace ceny

Zadavatelem předložené výkazy výměr neobsahují konečnou rekapitulaci nákladů. Níže uvádíme rekapitulaci nákladů dle jednotlivých výkazů výměr.

REKAPITULACE

SO 01 - objekt č.2 - původní výkaz	2 252 497,88 Kč
SO 01 - objekt č.2 - doplněný výkaz	416 371,90 Kč
SO 01 - objekt č.2 - hromosvod	71 349,00 Kč
SO 02 - objekt č.3 - původní výkaz	1 429 685,85 Kč
SO 02 - objekt č.3 - doplněný výkaz	1 107 350,06 Kč
SO 02 - objekt č.3 - hromosvod	76 683,00 Kč
SO 03 - objekt č.4 - původní výkaz	2 882 565,12 Kč
SO 03 - objekt č.4 - doplněný výkaz	3 835 827,79 Kč
SO 03 - objekt č.4 - hromosvod	98 866,00 Kč
Celkem bez DPH	12 171 196,60 Kč
DPH 21%	2 555 951,29 Kč
Celkem včetně DPH	14 727 147,89 Kč

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu :		JKSO :	802.49.1.3
	Objekt č. 2			
Stavba :	Název stavby :		SKP :	
ŠKOLICÍ STŘEDISKO CS JILOVIŠTĚ - ZATEPLENÍ OBÁLKY OBJEKTU				
Projektant :		Počet měrných jednotek :		0
Objednatel :		Náklady na MJ :		0
Počet listů :		Zakázkové číslo :		
Zpracovatel projektu :		Zhotovitel :	KASTEN spol. s r.o.	IČ: 629 54 890
Cenová klasifikace : RTS a Individuální z PD DSP srpen				

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady		
Dodávka celkem	0	Individuální mimostaveništní doprava		11 085
Z Montáž celkem	0	Mimostaveništní doprava materiálu _Nové		11 085
R HSV celkem	2 069 647	Zařízení staveniště _Oplocení, mobil. WC, napojení		13 302
N PSV celkem	147 379			
ZRN celkem	2 217 025			
HZS	0			
RN II.a III.hlavy	2 217 025	Ostatní VRN		0
ZRN+VRN+HZS	2 252 498	VRN celkem		35 472
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele		
	Jméno :	Ing. Jiří Bureš	Jméno :	
Datum :	Datum :	9.3.2015	Datum :	
	Podpis:		Podpis :	
Základ pro DPH	0 % činí :			0,00 Kč
Základ pro DPH	15 % činí :			0,00 Kč
DPH	15 % činí :			0,00 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :			2 252 497,88 Kč
DPH	21 % činí :			473 025,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				2 725 523,00 Kč
Poznámka :				

Stavba :	ŠKOLICÍ STŘEDISKO CS JILOVIŠTĚ - ZATEPLENÍ OBÁLKY OBJEKTU						
Objekt :	Objekt č. 2						
REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ							
	Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS	
1	Zemní práce	34 714	0	0	0	0	
3	Svislé a kompletní konstrukce	63 649	0	0	0	0	
60	Úpravy povrchů, omítky	327 519	0	0	0	0	
61	Úpravy povrchů vnitřní	0	0	0	0	0	
62	Úpravy povrchů vnější	1 408 911	0	0	0	0	
91	Doplňující práce na komunikaci	20 542	0	0	0	0	
94	Lešení a stavební výtahy	81 344	0	0	0	0	
96	Bourání konstrukcí	9 632	0	0	0	0	
97	Prorážení otvorů	123 335	0	0	0	0	
711	Izolace proti vodě	0	91 231	0	0	0	
712	Živičné krytiny	0	0	0	0	0	
764	Konstrukce klempířské	0	34 739	0	0	0	
766	Konstrukce truhlářské	0	8 262	0	0	0	
783	Nátěry	0	13 147	0	0	0	
	CELKEM OBJEKT	2 069 647	147 379	0	0	0	
VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY							
	Název VRN	Kč	%	Základna		Kč	
	Individuální mimostaveništní doprava	0	0,5	2 217 025		11 085	
	Mimostaveništní doprava materiálu_Nové	0	0,5	2 217 025		11 085	
	Zařízení staveniště_Oplocení, mobil. WC, napojení	0	0,6	2 217 025		13 302	
	CELKEM VRN					35 472	

Položkový rozpočet												
	Stavba :	SKOLICÍ STŘEDISKO CS JILOVIŠTĚ - ZATEPLENÍ OBALKY OBJEKTU										
	Objekt :	Objekt č. 2										
		Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	demhmot / MJ	demhmot celk.(t)		
P.č.	Číslo položky											
Díl: 1	Zemní práce											
1	132 20-0010.RA01	Hloubení nezapaž. rýh šířky do 70 cm v hornině 1-4 hl	m3	55,02								
		(31,95+31,95+14,7)*10,7		55,02								
2	979 08-2113.R00	Vodorovná doprava sutí po suchu do 200 m	t	96,32								
		13,792+82,53		96,32								
3	979 08-8212.R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky	t	96,32	66,00	6 357,25						
		13,792+82,53		96,32								
4	979 08-1111.R00	Odvoz sutí a výbour. hmot na skládku do 1 km	t	96,32	2,20	211,91						
		13,792+82,53		96,32								
5	199 00-0002.R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	55,02	176,00	9 683,52						
6	175 20-0010.RA01	Obsyp objektu prohozenou zeminou_ tl 450 dovoz zeminy ze vzdálenosti 50 m	m3	24,76	220,00	5 446,98						
		(31,95+31,95+14,7)*0,45		24,76				13,78251				
7	175 20-0022.RA01	Obsyp objektu 8/16 tl 150	m3	8,25	880,00	7 262,64	1,67000					
		(31,95+31,95+14,7)*0,7*0,15		8,25								
8	583-96011.A	Valoun záspový dekorativní do 80 mm_ tl 100	T	9,90	580,80	5 752,01	0,00100	0,00990				
		(31,95+31,95+14,7)*0,7*0,1*1,8		9,90								
Celkem za		1 Zemní práce				34 714,31		13,79241		-82,53000		
Díl: 3	Svislé a kompletní konstrukce											
9	392 90-1112.R00	Omytí tlakovou vodou fasády	m2	1 719,87	11,00	18 918,57						
		636,08+500,3+508,32+75,17		1 719,87								
10	319 20-1311.R00	Vyrovnání povrchu zdiva maltou tl.do 3 cm po Nesoudržných_ 15% plochy	m2	257,98	147,26	37 989,86	0,03767	9,71813				
		1719,87*0,15		257,98								
11	392 90-1111.R00	Omytí tlakovou vodou po Oplechování Atiky	m2	41,88	11,00	460,68						
12	319 20-1311.R00	Vyrovnání povrchu Atiky maltou tl.do 3 cm	m2	41,88	147,26	6 167,19	0,03767	1,57762				
13	999 28-1111.R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	11,30	10,00	112,95						
Celkem za		3 Svislé a kompletní konstrukce				63 649,25		11,29575				
Díl: 60	Úpravy povrchů, omítky											
14	602 01-9187.RT1	Omítka stěn tenkovrstvá silikátová rýhovaná, zrno 1-1,5 mm_ Plocha fasády	m2	1 644,70	199,11	327 473,34	0,00278	4,57227				
		636,08+500,3+508,32		1 644,70								
15	602 01-9187.RT1	Omítka stěn tenkovrstvá silikátová rýhovaná, zrno 1-1,5mm_ Ostění_ Neobsazeno	m2		199,11		0,00278					
16	999 28-1111.R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	4,57	10,00	45,72						
Celkem za		60 Úpravy povrchů, omítky				327 519,06		4,57227				
Díl: 61	Úpravy povrchů vnitřní											

Položkový rozpočet										
Stavba :		SKOLICÍ STŘEDISKO CS JILOVIŠTĚ - ZATEPLENÍ OBALKY OBJEKTU								
Objekt :		Objekt č. 2								
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	demhmot / MJ	demhmot celk.(t)
17	612 10-0020.RA	Začištění omítek kolem oken a dveří po Okenních rámech_Neobsazeno	m		90,00		0,00431			
18	612 10-0020.RA	Začištění omítek kolem vybouraných dveří Neobsazeno	m		90,00		0,00431			
19	999 28-1111.R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m Neobsazeno	t		10,00					
Celkem za		61 Upravy povrchů vnitřní								
Díl: 62	Upravy povrchů vnější									
20	622 31-9015.R00	Soklová lišta hliník KZS tl. 160 mm	m	86,46	69,53	6 011,46	0,00085	0,07349		
		(31,95+31,95+14,7)*1,1		86,46						
21	622 31-9735.RV	Zatepl. fasáda,min.desky KV 160 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	1 644,70	764,96	1 258 134,81	0,03960	65,13012		
		636,08+500,3+508,32		1 644,70						
22	622 31-9754.RV	Zatepl.,ostění, min.desky KV 50 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou_Neobsazeno	m2		509,20		0,02170			
23	622 31-1522.RV	Zateplovací systém sokl, XPS tl. 100 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	86,46	639,73	55 310,99	0,01111	0,96057		
		(31,95+31,95+14,7)*1,1		86,46						
24	622 43-2111.R00	Omitka stěn dekorativní jemnozrnná_Sokl	m2	86,46	402,17	34 771,68	0,00368	0,31817		
		(31,95+31,95+14,7)*1,1		86,46						
25	622 32-3041.R00	Penetrace podkladu před lepením Izolantu	m2	1 644,70	2,20	3 624,49	0,00035	0,57565		
		636,08+500,3+508,32		1 644,70						
26	622 32-3041.R00	Penetrace podkladu před Silikát. omítkou	m2	1 644,70	30,63	50 381,22	0,00035	0,57565		
		636,08+500,3+508,32		1 644,70						
27	622 32-3041.R00	Penetrace podkladu před lepením Izolantu_Ostění Neobsazeno	m2		2,20		0,00035			
28	622 32-3041.R00	Penetrace podkladu před Silikát. omítkou_Ostění Neobsazeno	m2		30,63		0,00035			
29	999 28-1111.R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	67,63	10,00	676,33				
Celkem za		62 Upravy povrchů vnější				1 408 910,98		67,63364		
Díl: 91	Doplňující práce na komunikaci									
30	916 53-1111.RT2	Osazení záhon,obrubníků do lože z B 12,5 bez opěry včetně obrubniku 50/5/20 cm	m	78,60	261,35	20 541,79	0,11171	8,78041		
		31,95+31,95+14,7		78,60						
Celkem za		91 Doplňující práce na komunikaci				20 541,79		8,78041		
Díl: 94	Lešení a stavební výtahy									
31	941 94-1042.R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, doH30 m	m2	1 008,00	68,50	69 048,00	0,01838	18,52704		
		(34+34+16)*1,2		1 008,00						
32	941 94-1391.R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1051	m2	3 024,00			0,00109	3,29616		

Položkový rozpočet												
Stavba :	SKOLICÍ STŘEDISKO CS JILOVISTÉ - ZATEPLENÍ OBALKY OBJEKTU											
Objekt :	Objekt č. 2											
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	denhmot / MJ	denhmot celk.(t)		
33	941 94-1842.R00	(34+34+16)*12*3 Demontáž lešení leh.řad s podlahami.š. 1,2 m.H 30 m	m2	1 008,00								
		(34+34+16)*12 Montáž záchytné sítě z umělých vláken nebo drátů	m2	1 008,00	7,00	7 056,00	0,00005	0,05040				
34	944 94-4101.R00	Mont+Demont										
35	944 94-5013.R00	(34+34+16)*12 Montáž záchytné střisky H 4,5 m, šířky nad 2 m	m	16,00	162,50	2 600,00	0,02482	0,39712				
		3+3+3+7 Montáž záchytné střisky H 4,5 m, šířky nad 2 m	m	48,00	20,00	960,00	0,00225	0,10800				
36	944 94-5193.R00	Příplatek za každý měsíc použ. střisky, k pol. 5013	m	48,00								
		(3+3+3+7)*3										
37	944 94-5813.R00	Demontáž záchytné střisky H 4,5 m, šířky nad 2 m	m	16,00	105,00	1 680,00						
		3+3+3+7										
	Celkem za					81 344,00		22,37872				
Díl: 96	Bourání konstrukcí											
38	968 06-2245.R00	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduch. pl. 2 m2	m2		65,00		0,00100		-0,03100			
		Sklepených tvarovek a rámu_Neobsazeno										
39	968 06-2245.R00	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduch. pl. 2 m2	m2		65,00		0,00100		-0,03100			
		Okenních rámu_Neobsazeno										
40	968 06-2455.R00	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2		65,00		0,00117		-0,08800			
		Neobsazeno										
41	968 06-2455.R00	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2		65,00		0,00117		-0,08800			
		Neobsazeno										
42	998 01-1002.R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 1 m	t	10,50	10,00	105,02						
		4,77+5,732										
43	979 08-8212.R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	10,50	66,00	693,13						
		4,77+5,732										
44	979 08-2312.R00	Vodorovná doprava suti a hmot po suchu do 200 m	t	10,50	2,20	23,10						
		4,77+5,732										
45	979 08-1111.R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 5 km	t	10,50	130,00	1 365,26						
		4,77+5,732										
46	979 99-0105.R00	Poplatek za skládku	t	10,50	176,00	1 848,35						
		4,77+5,732										
47	781 95-0020.RA0	Odsekání stávaj. obkladu vnějšího	m2	64,41	86,90	5 597,23	0,07406	4,77020	-0,08900	-5,73249		
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				9 632,10		4,77020		-5,73249		
Díl: 97	Prorážení otvorů											
48	978 30-0010.RA0	Otlučení vnějších omítek stěn vápenocem.100 % pod vnějším Obkladem	m2	64,41	44,00	2 834,04			-0,05900	-3,80019		
		64,41										

Položkový rozpočet										
Stavba :		SKOLICÍ STŘEDISKO CS JILOVISTĚ - ZATEPLENÍ OBALKY OBJEKTU								
Objekt :		Objekt č. 2								
P.č.	Číslo položky	Název položky		MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	demhmot / MJ
49	971 08-1521.R00	Vybourání obkladu heraklitového_ Vnější plochy (omítaný)	500,30	m2	500,30	66,00	33 019,80	0,01502	7,51451	-0,02300
50	978 30-0010.RA	Otloučení vnějších omítek stěn vápenocem. 100 % stupeň složitosti 1-4_ Nesoudržných ploch	317,41+280,19	m2	597,60	44,00	26 294,40			-11,50699
51	978 04-2108.R00	Odstranění minerál izolace tl. 80 mm s omítkou pod Heraklitem		m2	597,60					-9,5018
52	998 01-1002.R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m		t	33,92	10,00	339,23			-0,00320
53	979 08-7113.R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	7,514+26,409	t	33,92	66,00	2 238,92			
54	979 08-2312.R00	Vodorovná doprava suti a hmot po suchu do 200 m	7,514+26,409	t	33,92	2,20	74,63			
55	979 08-1111.R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 5 km	7,514+26,409	t	33,92	130,00	4 409,99			
56	979 99-0105.R00	Poplatek za skládku suti	7,514+26,409	t	33,92	176,00	5 970,45			
Celkem za		97 Prorážení otvorů			33,92		123 335,33		7,51451	-26,40989
Díl: 711		Izolace proti vodě								
57	711 14-2559.RY2	Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením 1 vrstva - včetně dodávky _Sokl	(31,95+31,95+14,7)*1*1,1	m2	86,46	282,61	24 434,25	0,00538	0,46515	
58	562-84074.A	Hmoždinka talíř zatloulk, plast. 8/60x155_ Fasáda_ D+M		kus	14 520,00	4,60	66 792,00			
59	998 71-1102.R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě_ výšky do 12 m		t	0,47	10,00	4,65			
Celkem za		711 Izolace proti vodě					91 230,90		0,46515	
Díl: 712		Živěné krytiny								
60	712 40-0841.R00	Odstranění mechu ze střech 5 - 30°_ Neobsazeno		m2		22,00				
61	712 31-0921.RT1	Údržba střech 10°_ Penetrace_ Neobsazeno		m2		12,00		0,00057		-0,00200
62	712 30-0030.RA	Oprava povlakové krytiny asfaltovaným pásem		m2		217,42				
63	999 28-1111.R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m		t		10,00				-0,09400
Celkem za		712 Živěné krytiny								
Díl: 764		Konstrukce klempířské								
64	764 51-0410.RA	Oplechování parapetů z TiZn plechu rš 340 mm, Rheinzink	36,110,34	m	106,18			0,00254	0,26969	
					106,18					

Položkový rozpočet											
Stavba :		SKOLICI STŘEDISKO CS JILOVISTÉ - ZATEPLENÍ OBALKY OBJEKTU									
Objekt :		Objekt č. 2									
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	demhmot / MJ	demhmot celk. (t)	
65	764 77-3201.R00	Falcované šablony tl. 0,7 mm s povrchovou úpravou Striška_D+M	m2	24,00	750,00	18 000,00	0,00307	0,07368			
66	764 52-1690.R00	Oplechování Atiky TiZn rs. 720 mm	m	326,60							
		233,150,72		326,60							
67	998 76-4102.R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	t	3,84	10,00	38,41					
		2,791+1,05		3,84							
68	764 90-0020.RA0	Demontáž oplechování Atiky_rš 700 z plechu pozinkovaného	m	260,79	22,00	5 737,27			-0,00230	-0,59981	
		372,55+0,7		260,79							
69	231-70122	Soudal PU montážní pěna 750 mi_Parapety	kus	21,23	103,30	2 193,49	0,00080	0,01699			
		106,17/5		21,23							
70	764 90-0050.RA0	Demontáž oplechování parapetů z plechu pozinkovaného	m	170,15	27,50	4 679,05			-0,00181	-0,30797	
		57,85/0,34		170,15							
71	764 90-0040.RA0	Demontáž odpadních trub a odvětrání z plechu pozinkovaného	m	7,54	27,50	207,35			-0,00336	-0,02533	
72	764 36-7800.R00	Demontáž oplechování střešní plochy nad Terasou	m2	20,00	66,00	1 320,00			-0,00585	-0,11700	
73	764 45-4010.RA0	Odpadní trouby a Odvětrání z Pz plechu kruhové průměru 150 mm	m	10,68	240,00	2 563,44	0,00378	0,04037			
		9,71+1,1		10,68							
Celkem za		764 Konstrukce klempířské				34 739,01		2,79142		-1,05011	
Díl: 766		Konstrukce truhlářské									
74	283-50210	Lišta okenní APU s tkaninou =1,4 m D+M Oboustranně Neobsazeno	m		31,55		0,00010				
75	283-50218.3	Profil okapní soklový 10x15 se síťovinou Neobsazen	m		28,96		0,00020				
76	283-50220	Profil rohový plastový s tkaninou 120x80mm l=2,5 m	m	565,00	14,62	8 260,98	0,00010	0,05650			
77	998 76-6102.R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	t	0,06	10,00	0,56					
Celkem za		766 Konstrukce truhlářské				8 261,54		0,05650			
Díl: 783		Nátěry									
78	783 80-1812.R00	Odstranění nátěrů z omítek stěn, oškrabáním Fasády	m2	597,60	22,00	13 147,20	0,00001	0,00598			
		280,19+317,41		597,60							
Celkem za		783 Nátěry				13 147,20		0,00598			
Díl: 1		Zemní práce									
79	210 20-0020.RA0	Hromosvod Jímací soustava_Střecha pro administrativní budovy Demontáž	m	350,00	2,20	770,00	0,00299	1,04650			
80	999 28-1111.R00	Přesun hmot pro hromosvod do výšky 12 m	t	1,05	10,00	10,46					
Celkem za		1 Zemní práce				780,46		1,04650			

Položkový rozpočet											
Stavba :		SKOLICI STŘEDISKO CS JILOVISTĚ-REKONSTRUKCE_OBJ.2 DODATEK UNOR2015									
Objekt :		Objekt č. 2									
P.č.	Číslo položky	Název položky		MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	demhmot / MJ	demhmot celk.(t)
Díl: 1	Zemní práce										
1	132 20-1110.R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROUNĚ pro izolace soklu	m3	47,75	385,00	18 383,75					
		95,5*0,5*1		47,75							
2	113 10-8308.R00	Odstanění podkladu pl.do 50 m2, živice tl. 8 cm	m2	15,00	198,00	2 970,00				-0,17600	-2,64000
		0,5*30		15,00							
3	167 10-1101.R00	Nakládání hmot v množství do 100 m3	m3	47,87	132,00	6 318,84					
		47,75		47,75							
		15*0,008		0,12							
4	162 60-1102.R00	Vodorovné přemístění hmot do 5000 m	m3	47,87	22,00	1 053,14					
5	199 00-0002.R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	47,75	176,00	8 404,00					
6	979 99-0113.R00	Poplatek za skládku sutí - obalovaný asfalt	t	2,64	522,50	1 379,40					
	Celkem za	1 Zemní práce				38 509,13					-2,64000
Díl: 62	Upravy povrchů vnější										
7	622 31-1831.RV1	Zatepl.syst. fasáda, miner.desky PV 80 mm zakon.stěrkou s výztužnou tkaninou_ Slepý balkón	m2	34,10	585,67	19 971,37		0,02555	0,87126		
		31*1,1		34,10							
8	999 28-1112.R00	Přesun hmot pro úpravy vnější 36 m	t	0,87	10,00	8,71					
	Celkem za	62 Upravy povrchů vnější				19 980,08			0,87126		
Díl: 94	Lešení a stavební výtahy										
9	941 94-1042.R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami.š.1,2 m, H 30 m	m2	1 008,00				0,01838	18,52704		
10	941 94-1842.R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami.š.1,2 m,H 30 m	m2	1 008,00	56,50	56 952,00					
11	941 94-1292.R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1042	m2	3 024,00	2,00	6 048,00		0,00095	2,87280		
		1008*3		3 024,00							
12	941 95-5004.R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m	m2	275,00	120,00	33 000,00		0,00592	1,62800		
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy				96 000,00			23,02784		
Díl: 711	Izolace proti vodě										
13	711 13-2311.R00	Prov. izolace popovou fólií svisle, vč.uchyc.prvků	m2	95,50	82,73	7 901,02		0,00008	0,00764		
14	711 14-0014.RA0	Izolace proti vodě vodorovná přitavená, 1x Slepý balkón	m2	50,60	229,28	11 601,77		0,00579	0,29297		
		46*1,1		50,60							
15	998 71-1103.R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 60 m	t	0,30	10,00	3,00					
	Celkem za	711 Izolace proti vodě				19 505,79			0,30061		
Díl: 762	Konstrukce tesařské										
16	762 44-1111.RT3	Montáž OSB desky,1vrst. Slepý balkón včetně dodávky desky OSB ECO 3 N tl. 22 mm	m2	46,00	617,55	28 407,19		0,01402	0,64492		
17	762 71-00RR	Prostorové konstr. z řeziva plochy do 120 cm2 Slepý balkón D+M	m3	0,47	19 800,00	9 207,00		1,50000	0,69750		
		(0,015*0,05)*20*31		0,47							
18	998 76-2104.R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 36 m	t	1,34	10,00	13,42					
	Celkem za	762 Konstrukce tesařské				37 627,61			1,34242		

Položkový rozpočet										
Stavba :		ŠKOLICI STŘEDISKO CS JILOVIŠTĚ-REKONSTRUKCE OBJ.2 DODATEK UNOR2015								
Objekt :		Objekt č. 2								
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	demihmot / MJ	demihmot celk.(t)
Díl: 764		Konstrukce klempířské								
19	764 41-0010.RAB	Oplechování parapetů z Pz plechu rš 330 mm	m	102,50	270,00	27 675,00	0,00345	0,35363		
20	764 33-3270.R00	Oplechování Atik Pz. rš do 750 mm	m	256,00	588,50	150 656,00	0,00566	1,44896		
21	764 41-0220.R00	Oplechování slepého Balkónu Pz. rš 160 mm	m	30,10	242,00	7 284,20	0,00253	0,07615		
22	764 45-4803.R00	Demontáž odpadních trub kruhových D 150 mm	m	8,00	27,50	220,00			-0,00356	-0,02848
23	764 45-4291.R00	Montáž trub Pz odpadních kruhových	m	8,00	180,00	1 440,00	0,00006	0,00048		
24	764 35-9213.R00	Kotlík z Pz plechu kónický pro trouby D do 150 mm	kus	1,00	550,00	550,00	0,00165			
25	998 76-4104.R00	Úprava	t	1,91	10,00	19,08		0,00165		
		Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 36 m		1,91						
		1,88+0,028								
Celkem za		764 Konstrukce klempířské				187 844,28		1,85087		-0,02848
Díl: 767		Konstrukce zámečnické								
26	767 58-4R	Demontáž vzduchotek, potrubí WC 1NP	m	7,50	110,00	825,00			-0,00100	-0,00750
27	429-11R	Odvětrání WC 1NP, Nové vč. mřížky D+M 7,5m + Mřížka	kpl	1,00	5 500,00	5 500,00	0,08000	0,08000		
Celkem za		767 Konstrukce zámečnické				6 325,00		0,08000		-0,00750
Díl: 783		Nátěry								
28	783 90-0010.RAA	Odstanění nátěrů z ocelových konstrukcí oškrábáním, štrůška nad rampou	m2	20,00	154,00	3 080,00	0,00001	0,00020		
29	783 22-2110.RT1	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2 x, antikoroz. email 2 x, ředidlo, štrůška nad rampou	m2	20,00	275,00	5 500,00	0,00042	0,00840		
30	783 78-1R	Nátěr tesářských konstrukcí impregnace 2x	kpl	1,00	2 000,00	2 000,00	0,00022	0,00022		
Celkem za		783 Nátěry				10 580,00		0,00882		

REKAPITULACE

Rekapitulace cen stavebních objektů

Sazby DPH	
snížená	základní
15%	21%

P.č.	Typ	Kód objektu	Název objektu	JKSO	Cena celkem	DPH snížená	DPH základní	Cena celkem s DPH
1.	O	0-1123-1	ČR GENERÁLNÍ ŘED. CEL, Budějovická 7, Praha 4 - Školící středisko CS Jíloviště – zateplení obálky objektu SO-01 – Objekt č. 2		71 349,00		14 983,29	86 332,29
			CELKEM		71 349,00		14 983,29	86 332,29

Stavba: 0-1123-1

Objekt:

Část:

JKSO:

ČR GENERÁLNÍ ŘED. CEL. Budčiovická 7. Praha 4 - Školící středisko CS Jiloviště – zateplení obálky objektu SO-01 – Objekt č. 2

Bleskosvody

TYP	Zařazení	KCN	Kód položky	Název	MJ	Množství	Jednotková cena - základ DPH		Cena celkem
							15%	21%	
D	M		21-M	Elektromontáže					
K	M	921	210220101D	Deontáž hromosvodného vedení - svodových vodičů s podpěrami průměru do 10 mm, včetně přípravy pro prodej do sběrných surovin	m	300,000		10,00	3 000,00
K	M	921	210220101	Montáž hromosvodného vedení svodových vodičů s podpěrami průměru do 10 mm	m	380,000		50,00	19 000,00
M	M	MAT 840.108		Vedení 8mm - AlMgSi 8	m	380,000		18,00	6 840,00
M	M	MAT 297.110		Podpěry na plochu střešní lepicí	ks	290,000		34,00	9 860,00
M	M	MAT 273.742		Podpěra svodová na zateplení 150mm	ks	90,000		25,00	2 250,00
K	M	921	210220231	Montáž tyčí jímacích délky do 3 m na stojan	kus	6,000		220,00	1 320,00
M	M	MAT 104.150		Jímací tyč AlMgSi 16mm prům, délka 1,5m	ks	6,000		230,00	1 380,00
M	M	MAT 102.003		Belon. podstavec se závitěm M16	ks	6,000		210,00	1 260,00
M	M	MAT 102.060		Podložka EVA pod podstavec	ks	6,000		80,00	480,00
M	M	MAT 110.000		Koncovka jímací tyče	ks	6,000		50,00	300,00
M	M	MAT 308.041		Svorka k jímací tyči a vedení	ks	6,000		30,00	180,00
K	M	921	210220302	Montáž svorek hromosvodných s více šrouby	kus	55,000		14,00	770,00
M	M	MAT 459.000		Svorka zkušební	ks	9,000		25,00	225,00
M	M	MAT 390.250		Svorka křížová, okapová	ks	42,000		18,00	756,00
M	M	MAT 371.009		Svorka přípojovací kovových částí	ks	4,000		16,00	64,00
K	M	921	210220372	Montáž ochranných prvků - úhelníků nebo trubek do zdiva	kus	9,000		175,00	1 575,00
M	M	MAT 354418310		Úhelník ochranný OU 2.0 na ochranu svodu 2 m	kus	9,000		140,00	1 260,00
K	M	921	210220401	Montáž vedení hromosvodné - štítů k označení svodů	kus	9,000		5,00	45,00
M	M	MAT 480.005		Štítek popisný	ks	9,000		6,00	54,00
M	M	MAT HZS-mont		Práce neoceněné ceníkovými položkami	hod	30,000		280,00	8 400,00
M	M	MAT HZS-rev		Výchozí revize - hromosvod	hod	20,000		110,00	2 200,00
K	M	MAT HZS-Rev		Revize	hod	10,000		110,00	1 100,00
K	M	MAT HZS3		Koordinace s postupem stavby	hod	40,000		50,00	2 000,00
K	M	921	210220020	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi páskou do 120 mm2 ve městské zástavbě	m	20,000		56,00	1 120,00
M	M	MAT 354411200		pásek uzemňovací 195001 30x4 mm	kg	20,000		32,00	640,00
K	M	921	210220000	Montáž trubkového zemnice	ks	2,000		250,00	500,00
M	M	MAT 354411222		Trubkový zemnič	ks	2,000		240,00	480,00
K	HSV	469	132311318	Hloubení nezapažených rýh ručně šířky 35 cm hloubky 80 cm hornin m	m	20,000		154,00	3 080,00
K	HSV	469	174311318	Zásyp rýh ručně šířky 35 cm hloubky 80 cm hornina třídy 3	m	20,000		60,50	1 210,00

Celkem bez DPH

71 349,00

DPH snížené

15%

DPH základní

21%

Celkem s DPH

86 332,29

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu :		JKSO :	802.49.1.3
	Objekt č. 3			
Stavba :	Název stavby :		SKP :	
	ŠKOLICÍ STŘEDISKO CS JÍLOVIŠTĚ - ZATEPLENÍ OBÁLKY OBJEKTU			
Projektant :		Počet měrných jednotek :		0
Objednatel :		Náklady na MJ :		0
Počet listů :		Zakázkové číslo :		
Zpracovatel projektu :		Zhotovitel :	KASTEN spol. s r.o.	IČ: 629 54 890
Cenová klasifikace : RTS a Individuální z PD DSP srpen 20				

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady		
Dodávka celkem	0	Individuální mimostaveništní doprava		7 033
Z Montáž celkem	491	Mimostaveništní doprava materiálu_Nové		7 033
R HSV celkem	1 205 722	Zařízení staveniště_Oplocení, mobil. WC, napojení		8 440
N PSV celkem	200 966			
ZRN celkem	1 407 179			
HZS	0			
RN II.a III.hlavy	1 407 179	Ostatní VRN		0
ZRN+VRN+HZS	1 429 686	VRN celkem		22 507
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele		
	Jméno :	Ing. Jiří Bureš	Jméno :	
Datum :	Datum :	9.3.2015	Datum :	
	Podpis:		Podpis :	
Základ pro DPH	0	% činí :		0,00 Kč
Základ pro DPH	15	% činí :		0,00 Kč
DPH	15	% činí :		0,00 Kč
Základ pro DPH	21	% činí :		1 429 685,85 Kč
DPH	21	% činí :		300 234,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				1 729 920,00 Kč
Poznámka :				

Stavba :	ŠKOLICÍ STŘEDISKO CS JÍLOVIŠTĚ - ZATEPLENÍ OBÁLKY OBJEKTU						
Objekt :	Objekt č. 3						
REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ							
	Stavební díl		HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1	Zemní práce		90 002	0	0	0	0
3	Svislé a kompletní konstrukce		100 271	0	0	0	0
60	Úpravy povrchů, omítky		104 853	0	0	0	0
61	Úpravy povrchů vnitřní		77 311	0	0	0	0
62	Úpravy povrchů vnější		573 617	0	0	0	0
94	Lešení a stavební výtahy		97 906	0	0	0	0
95	Dokončovací kce na pozem.stav.		720	0	0	0	0
96	Bourání konstrukcí		39 132	0	0	0	0
97	Prorážení otvorů		121 911	0	0	0	0
711	Izolace proti vodě		0	28 250	0	0	0
713	Izolace tepelné		0	2 658	0	0	0
764	Konstrukce klempířské		0	18 587	0	0	0
766	Konstrukce truhlářské		0	68 877	0	0	0
767	Konstrukce zámečnické		0	69 808	0	0	0
783	Nátěry		0	12 786	0	0	0
M21	Elektromontáže		0	0	0	491	0
	CELKEM OBJEKT		1 205 722	200 966	0	491	0
VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY							
Název VRN			Kč	%	Základna		Kč
Individuální mimostaveništní doprava			0	0,5	1 406 688		7 033
Mimostaveništní doprava materiálu_Nové			0	0,5	1 406 688		7 033
Zařízení staveniště_Oplocení, mobil. WC, napoje			0	0,6	1 406 688		8 440
	CELKEM VRN						22 507

Položkový rozpočet

POJIZKOVY TOVARS												
Stavba :		SKOLICÍ STŘEDISKO CS JILOVIŠTĚ - ZATEPLENÍ OBALKY OBJEKTU										
Objekt :		Objekt č. 3										
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	demhmot / MJ	demhmot celk.(t)		
Díl: 1	Zemní práce											
1	132 20-0010.RA	Hloubení nezapaž. rýh šířky do 70 cm v hornině 1-4 hl	m3	90,64								
		1_Sokl		90,64								
		(55,75+55,75+3,89+3,89+10,2)*1*0,7	t	173,14								
2	979 08-2113.R00	Vodorovná doprava sutí po suchu do 200 m		173,14								
		37,185+135,954			66,00	8 972,96						
3	979 08-8212.R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky	t	135,95	2,20	299,10						
4	979 08-1111.R00	Odvoz sutí a výběr. hmot na skládku do 1 km	t	135,95	176,00	15 951,94						
5	199 00-0002.R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	90,64								
		(55,75+55,75+3,89+3,89+10,2)*1*0,7		90,64								
		Obsyp objektu prohozenou zeminou tl 450 dovoz zemin	m3	40,79	220,00	8 972,96						
6	175 20-0010.RA	ze vzdálenosti 50 m		40,79								
		(55,75+55,75+3,89+3,89+10,2)*0,7*0,45	m3	13,60	880,00	11 963,95	1,67000	22,70432				
7	175 20-0022.RA	Obsyp objektu 8/16 tl 150		13,60								
		(55,75+55,75+3,89+3,89+10,2)*0,7*0,15	T	17,22	580,80	10 001,84	0,00100	0,01722				
8	583-96011.A	Valoun záspový dekorativní do 80 mm tl 100		17,22								
		(55,75+55,75+3,89+3,89+10,2)*0,7*0,1*1,9										
		Osazení záhon.obrubníků do lože z B 12,5 bez opěry	m	129,48	261,35	33 839,08	0,11171	14,46421				
9	916 53-1111.RT2	včetně obrubníku 50/5/20 cm		129,48								
		55,75+55,75+3,89+3,89+10,2				90 001,83		37,18575				-135,95
		1 Zemní práce										
Díl: 3	Svislé a kompletní konstrukce		m2	635,00	11,00	6 985,00						
10	392 90-1112.R00	Omytí tlakovou vodou fasády		635,00								
		469+108,46+57,54										
		Vyrovnání povrchu zdiva maltou tl.do 3 cm po	m2	581,18	147,26	85 583,78	0,03767	21,89305				
11	319 20-1311.R00	Nesoudržných		581,18								
		91,45+489,73										
		Zdivo z tvárníc Ytong hladkých tl. 25 cm tvárnice P 4	m2	1,00	1 980,00	1 980,00	0,16622	0,16622				
12	311 27-1176.RT4	Zazdění otvoru po Balk. dveřích		1,00								
		0,25/0,25										
13	392 90-1111.R00	Omytí tlakovou vodou po Oplechování Atiky	m2	34,68	11,00	381,48						
14	319 20-1311.R00	Vyrovnání povrchu Atiky maltou tl.do 3 cm	m2	34,68	147,26	5 106,93	0,03767	1,30640				
15	999 28-1111.R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	23,37	10,00	233,65						
		3 Svislé a kompletní konstrukce				100 270,84		23,36567				
Díl: 60	Úpravy povrchů, omítky											
		Úpravy povrchů, omítky										
16	602 01-9187.RT1	Omítka stěn tenkovrstvá silikátová rýhovaná, zrno 1-1,5 mm_Plocha fasády	m2	469,00	199,11	93 381,77	0,00278	1,30382				
17	602 01-9187.RT1	Omítka stěn tenkovrstvá silikátová rýhovaná, zrno 1-1,5mm_Ostění	m2	57,54	199,11	11 456,69	0,00278	0,15996				

Položkový rozpočet

Stavba :		ŠKOLICI STŘEDISKO CS JÍLOVIŠTĚ - ZATEPLENÍ OBALKY OBJEKTU											
Objekt :		Objekt č. 3											
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	demhmot / MJ	demhmot celk.(t)			
18	999 28-1111.R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	1,46	10,00	14,63							
Celkem za		60 Úpravy povrchů, omítky											
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				104 853,09		1,46378					
19	612 10-0020.RA	Začištění omítek kolem oken a dveří po Tvarovkách	m	199,00	90,00	17 910,00	0,00431	0,85769					
		(0,6+0,6+2,1+2,1)*29		156,60									
		(0,45+0,45+2,1+2,1)*1		5,10									
		(4,8+4,8+3,15+3,15)*1		15,90									
		(4,5+4,5+2+2)*1		13,00									
		(1,6+1,6+2,6+2,6)*1		8,40									
20	612 10-0020.RA	Začištění omítek kolem oken a dveří po Okenních (rámec)	m	617,20	90,00	55 548,00	0,00431	2,66013					
		1,8+1,8+2+2		7,60									
		1,8+1,8+2,2+2,2		8,00									
		(1,2+1,2+2,4+2,4)*60		432,00									
		(0,3+0,3+2,1+2,1)*2		9,60									
		(0,6+0,6+2,1+2,1)*24		129,60									
		(0,6+0,9+2,1+2,1)*4		22,80									
		(1,6+1,6+2,2+2,2)*1		7,60									
21	612 10-0020.RA	Začištění omítek po Meziokenních vložkách a Dveřích	m	42,40	90,00	3 816,00	0,00431	0,18274					
		(0,45+0,45+2,1+2,1)*1		5,10									
		(4,8+4,8+3,15+3,15)*1		15,90									
		(4,5+4,5+2+2)*1		13,00									
		(1,6+1,6+2,6+2,6)*1		8,40									
22	999 28-1111.R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	3,70	10,00	37,00							
Celkem za		61 Úpravy povrchů vnitřní											
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				77 311,00		3,70057					
23	622 31-9015.R00	Soklová lišta hliník KZS tl. 160 mm	m	90,64	69,53	6 301,81	0,00085	0,07704					
		(55,75+55,75+3,89+3,89+10,2)*1*0,7		90,64									
24	622 31-9735.RV	Zatepl., fasáda, min.desky KV 160 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	515,90	764,96	394 644,46	0,03960	20,42964					
		469*1,1		515,90									
25	622 31-9754.RV	Zatepl., ostění, min.desky KV 50 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	57,54	509,20	29 299,11	0,02170	1,24862					
		0,64+0,68+39,6+1+12,72+2,24+0,66		57,54									
26	622 31-1522.RV	Zateplovací systém sokl, XPS tl. 100 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	119,31	639,73	76 323,53	0,01111	1,32549					
		108,46*1,1		119,31									
27	622 43-2111.R00	Omítka stěn dekorativní jemnozrná_ Sokl	m2	119,30	402,17	47 978,96	0,00368	0,43902					
28	622 32-3041.R00	Penetrace podkladu před lepením Izolantu	m2	515,90	2,20	1 136,91	0,00035	0,18057					

Položkový rozpočet

Položkový rozpočet												
	Stavba :	ŠKOLICI STŘEDISKO CS JÍLOVISČE - ZATEPLENÍ OBÁLKY OBJEKTU										
	Objekt :	Objekt č. 3										
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	demhmot / MJ	demhmot celk.(t)		
29	622 32-3041.R00	469*1,1 Penetrace podkladu před Silikát. omítkou	m2	515,90	30,63	15 803,29	0,00035	0,18057				
30	622 32-3041.R00	469*1,1 Penetrace podkladu před lepením Izolantu_ Ostění	m2	515,90								
		0,64+0,68+39,6+1+12,72+2,24+0,66		57,54	2,20	126,80	0,00035	0,02014				
31	622 32-3041.R00	Penetrace podkladu před Silikát. omítkou_ Ostění	m2	57,54	30,63	1 762,59	0,00035	0,02014				
32	999 28-1111.R00	0,64+0,68+39,6+1+12,72+2,24+0,66 Presun hmot pro opravy a udržbu do výšky 12 m	t	57,54								
		23,92		23,92	10,00	239,21						
	Celkem za	62 Úpravy povrchů vnější				573 616,68		23,92122				
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy										
33	941 94-1042.R00	Montáž lešení leh.fad.s podlahami š.1,2 m, doH30 m	m2	1 197,00	68,50	81 994,50	0,01838	22,00086				
		(57+57+5+5+9)*9		1 197,00								
34	941 94-1391.R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1051	m2	3 591,00			0,00109	3,91419				
		(57+57+5+5+9)*9*3		3 591,00								
35	941 94-1842.R00	Demontáž lešení leh.fad.s podlahami š.1,2 m,H 30 m	m2	1 197,00								
		(57+57+5+5+9)*9		1 197,00								
36	944 94-4101.R00	Montáž záchytné sítě z umělých vláken nebo drátů	m2	1 197,00	7,00	8 379,00	0,00005	0,05985				
		Mont+Demont										
37	944 94-5013.R00	Montáž záchytné stříšky H 4,5 m, šířky nad 2 m	m	23,00	162,50	3 737,50	0,02482	0,57086				
		8+7+5+3		23,00								
38	944 94-5193.R00	Příplatek za každý měsíc použ stříšky, k pol. 5013	m	69,00	20,00	1 380,00	0,00225	0,15525				
		(8+7+5+3)*3		69,00								
39	944 94-5813.R00	Demontáž záchytné stříšky H 4,5 m, šířky nad 2 m	m	23,00	105,00	2 415,00						
		8+7+5+3		23,00								
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy				97 906,00		26,70101				
Díl: 95		Dokončovací kce na pozem.stav.										
40	953 98-1104.R00	Chemické kotvy do betonu, hl. 125 mm, M 16, ampule Zábradlí_D+M	kus	9,00	80,00	720,00						
	Celkem za	95 Dokončovací kce na pozem.stav.				720,00						
Díl: 96		Bourání konstrukcí										
41	968 06-2245.R00	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduch. pl. 2 m2 Skleněných tvarovek a rámu	m2	36,54	65,00	2 375,10	0,00100	0,03654	-0,03100	-1,13274		
		(0,6*2,1)*29		36,54								
42	968 06-2245.R00	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduch. pl. 2 m2 Skleněných výplní	m2	37,49	65,00	2 436,53	0,00100	0,03749	-0,03100	-1,16204		
		0,6*2,1*29		36,54								
		0,45*2,1*1		0,95								
43	968 06-2357.R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých nad 4 m2	m2	161,28	65,00	10 483,20	0,00082	0,13225	-0,04700	-7,58016		

Položkový rozpočet											
Stavba :		ŠKOLICÍ STŘEDISKO CS JILOVIŠTĚ - ZATEPLENÍ OBALKY OBJEKTU									
Objekt :		Objekt č. 3									
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	demhmot / MJ	demhmot celk.(t)	
		(2,4*2,4)*28		161,28							
44	968 06-2357.R00	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. do 18 m2	m2	28,28	65,00	1 838,20	0,04117	1,16429	-0,08800	-2,48864	
		4,8*3,15		15,12							
		4,5*2		9,00							
		1,6*2,6		4,16							
45	998 01-1002.R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	31,97	10,00	319,66					
		9,651+22,315		31,97							
46	979 08-8212.R00	Nakládání na dopravní prostředky	t	31,97	66,00	2 109,76					
		9,651+22,315		31,97							
47	979 08-2312.R00	Vodorovná doprava suti a hmot po suchu do 200 m	t	31,97	2,20	70,33					
		9,651+22,315		31,97							
48	979 08-1111.R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 5 km	t	31,97	130,00	4 155,58					
		9,651+22,315		31,97							
49	979 99-0105.R00	Poplatek za skládku	t	31,97	176,00	5 626,02					
		9,651+22,315		31,97							
50	781 95-0020.RA0	Odsekání stávaj. obkladu vnějšího	m2	111,82	86,90	9 717,16	0,07406	8,28139	-0,08900	-9,95198	
Celkem za		96 Bourání konstrukcí				39 131,52		9,65195		-22,31556	
Díl: 97		Prorážení otvorů									
51	978 30-0010.RA0	Otlučení vnějších omítek stěn vápenocem. 100 %	m2	203,27	44,00	8 943,88			-0,05900	-11,99293	
		91,45+111,82		203,27							
52	978 30-0010.RA0	Otlučení vnějších omítek stěn vápenocem. 100 % stupeň složitosti 1-4_Nesoudržných ploch	m2	581,18	44,00	25 571,92			-0,05900	-34,28962	
		91,45+489,73		581,18							
53	978 04-2108.R00	Odstanění minerál. izolace tl. 80 mm s omítkou pod Lamelami	m2	489,73	74,25	36 362,45			-0,00320	-1,56714	
		489,73		489,73							
54	978 30-0010.RA0	Otlučení vnějších omítek stěn vápenocem. 100 % stupeň složitosti 1-4_Nesoudrž. ploch Pod Lamelami	m2	489,73	44,00	21 548,12			-0,05900	-28,89407	
55	998 01-1002.R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	76,74	10,00	767,43					
56	979 08-7113.R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	t	76,74	66,00	5 065,04					
57	979 08-2312.R00	Vodorovná doprava suti a hmot po suchu do 200 m	t	76,74	2,20	168,83					
58	979 08-1111.R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 5 km	t	76,74	130,00	9 976,59					
59	979 99-0105.R00	Poplatek za skládku suti	t	76,74	176,00	13 506,77					
Celkem za		97 Prorážení otvorů				121 911,03				-76,74376	
Díl: 711		Izolace proti vodě									
60	711 14-2559.RY2	Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením 1 vrstva - včetně dodávky_Sokl	m2	119,31			0,00538	0,64187			
		108,46*1,1		119,31							

Položkový rozpočet										
Stavba :		ŠKOLICÍ STŘEDISKO CS JILOVIŠTĚ - ZATEPLENÍ OBÁLKY OBJEKTU								
Objekt :		Objekt č. 3								
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	demhmot / MJ	demhmot celk.(t)
61	562-84074.A	Hmoždinka taliř.zatlouk.plast. 8/60x155 Fasáda_D+M	kus	6 140,00	4,60	28 244,00				
62	998 71-1102.R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	t	0,64	10,00	6,41				
	Celkem za	711 Izolace proti vodě				28 250,41		0,64187		
Díl: 713	Izolace tepelné									
63	713 13-0010.RA	Izolace tepelná stěn_výplň po Mezioken. tloušťka cca. 10 cm	m2	39,06	68,00	2 656,08	0,00450	0,17577		
		0,3*2,1*2		1,26						
		0,6*2,1*24		30,24						
		0,9*2,1*4		7,56						
64	998 71-3102.R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	t	0,18	10,00	1,75				
	Celkem za	713 Izolace tepelné				2 657,83		0,17577		
Díl: 764	Konstrukce klempířské									
65	764 90-0020.RA	Demontáž oplechování po Meziok. vložkách	m	164,60	27,50	4 526,50			-0,00230	-0,37858
		(0,6+0,6+2,2+2,1)*29		159,50						
		(0,45+0,45+2,1+2,1)*1		5,10						
66	764 51-0410.RA	Oplechování parapetů z TiZn plechu rs 340 mm, Rheinzink	m	178,24			0,00254	0,45272		
		60,6/0,34		178,24						
67	764 52-1690.R00	Oplechování Atiky TiZn rs. 720 mm	m	139,88			0,00732	1,02389		
		100,7/10,72		139,88						
68	998 76-4102.R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	t	2,97						
		1,505+1,463		2,97						
69	764 90-0020.RA	Demontáž oplechování Atiky a Parapetů z plechu pozinkovaného	m	471,71	22,00	10 377,58			-0,00230	-1,08493
		167,19/0,72		232,21						
		81,43/0,34		239,50						
70	231-70122	Soudal PU montážní pěna 750 ml_Parapety	kus	35,65	103,30	3 682,47	0,00080	0,02852		
		178,24/5		35,65						
	Celkem za	764 Konstrukce klempířské				18 586,56		1,50512		-1,46351
Díl: 766	Konstrukce truhlářské									
71	611-10332	Okno dřevěné 2kříd. 1200x2400_D+M	kus	60,00			0,04950	2,97000		
72	611-96004	Stěna prosklená dřevěný rám_D+M	m2	23,55			0,03000	0,70650		
		9+14,55		23,55						
73	283-50210	Lišta okenní APU s tkaninou =1,4 m D+M_Oboustranně	m	1 097,46	31,55	34 629,91	0,00010	0,10975		
		(360+5,8+6,2+9+115,2+20,4+6)*2*1,05		1 097,46						
74	283-50218.3	Profil okapní soklový 10x15 se sitovinou	m	135,91	28,96	3 935,52	0,00020	0,02718		
		(55,75+55,75+3,85+3,89+10,2)*1,05		135,91						

Položkový rozpočet											
Stavba :		SKOLICÍ STŘEDISKO CS JILOVISŤE - ZATEPLENÍ OBÁLKY OBJEKTU									
Objekt :		Objekt č. 3									
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	demhmot / MJ	demhmot celk.(t)	
75	283-50220	Profil rohový plastový s tkaninou 120x80mm l=2,5 m	m	820,41	14,62	11 995,33	0,00010	0,08204			
76	998 76-6102.R00	(80*523,1+178,24)*1,05		820,41							
77	611-74185	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	t	3,95	10,00	39,48					
		Dveře vchodové plně 2kř. 160x220/260 cm D+M	kus	1,00	18 277,00	18 277,00	0,05300	0,05300			
		766 Konstrukce truhlářské				68 877,25		3,94847			
Díl:	767	Konstrukce zámečnické									
78	767 90-0010.RA	Demontáž obložení stěn z lamel stávající zateplení	m2	489,73	55,00	26 935,15					
79	767 90-0010.RA	Demontáž obložení stěn_Mineralní vlna pod									
		Meziokenními vložkami tl.cca. 100	m2	37,49	65,00	2 436,53			-0,01350	-6,61136	
		0,45*2,1*1		0,95					-0,01350	-0,50605	
		(0,6*2,1)*29		36,54							
80	767 90-0090.RA	Demontáž atypických ocelových konstrukcí do 50 kg/kus_Zábradlí	kg	115,60	13,20	1 525,92	0,00006	0,00694	-0,00100	-0,11560	
81	348 17-1211.R00	Osazení oc.zábradlí na zdech a valech do 100 kg/m do V	m	10,64	3 200,00	34 048,00	0,00329	0,03501			
82	767 20-0001.RA	Madlo dřevěné_Zábradlí_D+M	m	10,64	450,00	4 788,00	0,01808	0,19237			
83	998 76-7102.R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	t	7,47	10,00	74,67					
		0,234*7,233		7,47							
		767 Konstrukce zámečnické				69 808,27		0,23431		-7,23300	
Díl:	783	Natěry									
84	783 80-1812.R00	Odstranění nátěrů z omítek stěn, oškrábáním 20% Fasády	m2	91,45	22,00	2 011,90	0,00001	0,00091			
85	783 80-1812.R00	Odstranění nátěrů z omítek stěn, oškrábáním 20% Pod	m2	489,73	22,00	10 774,06	0,00001	0,00490			
		Lamelami				12 785,96		0,00581			
Díl:	M21	783 Natěry									
		Elektromontáže									
86	210 20-0020.RA	Hromosvod Jímací soustava_Střecha pro administrativní budovy_Demontáž	m	220,00	2,20	484,00	0,00299	0,65780			
87	998 28-1111.R00	Přesun hmot pro hromosvod do výšky 12 m	t	0,66	10,00	6,57					
		M21 Elektromontáže				490,57		0,65780			

Položkový rozpočet

SKOLICI STŘEDISKO CS JILOVIŠTĚ-REKONSTRUKCE OBJ.3 DODATEK ÚNOR2015											
Stavba :		Objekt č. 3									
Objekt :											
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	demhmot / MJ	demhmot celk.(t)	
Díl: 1	Zemní práce										
1	111 21-2133.R00	Odstanění dřevin výš.nad 1m, svah 1:1, s pařezem	m2	170,00	14,00	2 380,00			-1,80000	-30,90960	
2	132 20-1110.R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ pro izolace soklu	m3	17,17	385,00	6 611,22			-0,17600	-1,32000	
	0,3*0,9*63,6		m2	7,50	198,00	1 485,00					
3	113 10-8308.R00	Odstanění podkladu pl.do 50 m2, živice tl. 8 cm		7,50							
	7,5*1		m3	17,23	132,00	2 274,62					
4	167 10-1101.R00	Nakládání hmot. 1-4 v množství do 100 m3		17,17							
	17 172			0,06							
	7,5*0,008		m3	17,23	22,00	379,10					
5	162 60-1102.R00	Vodorovné přemístění hmot do 5000 m	m3	17,17	176,00	3 022,27					
6	199 00-0002.R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	t	1,32	522,50	689,70			-32,22960		
7	979 99-0113.R00	Poplatek za skládku suťi - obalovaný asfalt				16 841,92					
Celkem za	1 Zemní práce						1,90564	7,05087			
Díl: 3	Svislé a kompletní konstrukce		m3	3,70	3 576,44	13 232,81					
8	311 23-1116.R00	Zdivo nosné cihelné z CP 29 P15 na MC 10 Atika		3,70			0,03767	0,35259			
	3,7		m2	9,36	147,26	1 378,34					
9	319 20-1311.R00	Vyrovnání povrchu zdiva maltou tl.do 3 cm Atika	t	7,40	10,00	74,03		7,40346			
10	998 01-1004.R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 36 m				14 685,18					
Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce										
Díl: 61	Upravy povrchů vnitřní		m2	178,00	120,00	21 360,00	0,00601	1,06978	-0,00400	-0,71200	
11	612 10-0031.R00	Oprava omítek stěn vnitřních vápenocem, štukových ošetření okenních nik v interiéru	t	1,78	10,00	17,81					
12	999 28-1112.R00	Přesun hmot pro úpravy povrchů do výšky 36 m		1,78				1,06978		-0,71200	
	1,069+0,712					21 377,81					
Celkem za	61 Upravy povrchů vnitřní										
Díl: 62	Upravy povrchů vnější		m2	176,22	509,20	89 730,43	0,01786	3,14729			
13	622 31-18R	Zatepl.syst., ostění, miner.desky PV 50 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou	t	176,22	10,00	31,47		3,14729			
	(178*3)*1,1*0,3			3,15		89 761,90					
14	999 28-1112.R00	Přesun hmot pro povrchy vnější do výšky 36 m									
Celkem za	62 Upravy povrchů vnější										
Díl: 64	Výplně otvorů		m	81,40	116,00	9 441,94	0,00551	0,44849			
15	648 99-1113.RT2	Osazení parapet.desek plast. a lamin. š.nad 20cm včetně dodávky plastové parapetní desky š. 250 mm		81,40		9 441,94		0,44849			
	77,52*1,05										
Celkem za	64 Výplně otvorů						0,01838	22,00086			
Díl: 94	Lešení a stavební výtahy		m2	1 197,00							
16	941 94-1042.R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 30 m									

Položkový rozpočet											
Stavba :	SKOLICI STŘEDISKO CS JILOVIŠTĚ-REKONSTRUKCE OBJ.3 DODATEK UNOR2015										
Objekt :	Objekt č. 3										
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	demhnot / MJ	demhnot celk.(t)	
17	941 94-1842.R00	Demontáž lešení leh.řad s podlahami,š.1,2 m,H 30 m	m2	1 197,00	56,50	67 630,50					
18	941 94-1292.R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1042	m2	3 591,00	2,00	7 182,00	0,00095	3,41145			
	1197.3			3 591,00							
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy				74 812,50		25,41231			
Díl: 96		Bourání konstrukcí									
19	965 04-2141.RT1	Bourání mazanin betonových tl.do 10 cm, nad 4 m2 ručně	m3	2,55	2 805,00	7 152,75			-2,20000	-5,61000	
	51*0,05			2,55							
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				7 152,75				-5,61000	
Díl: 97		Prorážení otvorů									
20	976 07-1111.R00	Vybourání kovových zábradlí a madej_Demontáž vč.	m	12,00	132,00	1 584,00			-0,03700	-0,44400	
	000000										
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				1 584,00				-0,44400	
Díl: 711		Izolace proti vodě									
21	711 13-2311.R00	Prov. izolace novovou fólií svisle, vč. uchyc.prvků	m2	69,96	82,73	5 788,01	0,00008	0,00560			
	63.6*1*1,1			69,96							
22	711 14-0022.RA0	Izolace proti vodě vodorovná přitavená, 2x	m2	127,60	245,83	31 367,65	0,01176	1,50058			
	58*2*1,1			127,60							
23	562-481R	Vpust' střešní d 140 mm_D+M	kus	1,00	3 300,00	3 300,00	0,00390	0,00390			
24	562-481R	Vpust' střešní d 140 mm_D+M Teráska	kus	1,00	3 300,00	3 300,00	0,00390	0,00390			
25	998 71-1103.R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 60 m	t	1,51	10,00	15,13					
	Celkem za	711 Izolace proti vodě				43 770,80		1,51397			
Díl: 712		Živičné krytiny									
26	712 30-0030.RA0	Oprava povlakové krytiny asfaltovaným pásem	m2	5,00	217,42	1 087,11	0,01277	0,06385	-0,09400	-0,47000	
	Celkem za	712 Živičné krytiny				1 087,11		0,06385		-0,47000	
Díl: 713		Izolace tepelné									
27	713 13-0020.RA0	Izolace tepelná polystyren EPS 100 F tloušťka 5 cm_pod parapetní plech	m2	62,66	393,43	24 650,84	0,00135	0,08459			
	(178*0,32)*1,1			62,66							
28	713 12-0010.RA0	Izolace podlah kročejová minerální_Terasa tl. 30 mm	m2	56,10	753,50	42 271,35	0,00551	0,30911			
	51*1,1			56,10							
29	713 13-0010.RA0	Izolace tepelná Potrubí WC u Terasy tloušťka 6 cm_D+M	m2	3,83	266,31	1 019,43	0,00282	0,01079			
	(0,3*4)*2,9*1,1			3,83							
30	713 49-1112.R00	Oplechování pevného ohybu_izolace Potrubí WC	m2	3,83	935,00	3 579,18	0,00021	0,00080			
	Celkem za	713 Izolace tepelné				71 520,81		0,40530			
Díl: 762		Konstrukce tesařské									
31	762 44-1111.RT3	Montáž obložení atiky,OSB desky,1vrst.,přibíjením včetně dodávky desky OSB ECO 3 N tl. 22 mm	m2	14,52	617,55	8 966,79	0,01402	0,20357			

Položkový rozpočet										
Stavba :	SKOLICÍ STŘEDISKO CS JÍLOVIŠTĚ-REKONSTRUKCE OBJ.3 DODATEK UNOR2015									
Objekt :	Objekt č. 3									
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	demhnot / MJ	demhnot celk.(t)
		(0,55*24)*1,1		14,52						
	Celkem za	762 Konstrukce tesařské				8 966,79		0,20357		
Díl: 764		Konstrukce klempířské								
32	764 90-0060.R00	Demontáž oplechování zdi Atiky	m2	9,36	22,00	205,92				
33	764 32-1240.R00	Oplechování Pz říms.do rš 750 mm	m	26,25	588,50	15 448,13	0,00633	0,16616	-0,00243	-0,02274
		25*1,05		26,25						
34	605-100R	Lat' profil dřevěný 50/50 mm l = 3 m a výše Atika_2 řady D+M	m	48,00	77,44	3 717,12	0,00132	0,06336		
		24*2		48,00						
35	764 41-0010.R00	Oplechování parapetů z Pz plechu rš 330 mm	m	178,00	270,00	48 060,00	0,00345	0,61410		
36	764 33-3270.R00	Oplechování Atik Pz. rš do 750 mm	m	118,60	588,50	69 796,10	0,00566	0,67128		
37	764 33-3270.R00	Oplechování Atik Pz. rš do 750 mm Terásky	m	25,00	588,50	14 712,50	0,00566	0,14150		
38	998 76-4104.R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 36 m	t	1,68	10,00	16,79				
		1,656+0,0227		1,68						
	Celkem za	764 Konstrukce klempířské				151 956,55		1,65640		-0,02274
Díl: 766		Konstrukce truhlářské								
39	766 67-0012.R00	Okno plastové jednokřídlové typové plochy Odhadované náklady D+M	kus	60,00	6 800,00	408 000,00	0,02836	1,70160		
	Celkem za	766 Konstrukce truhlářské				408 000,00		1,70160		
Díl: 767		Konstrukce zámečnické								
40	767 62-72R	Montáž meziokenních vložek Odhadované náklady D+M	kus	27,00	2 900,00	78 300,00				
41	611-96004	Plastová vstupní stěna s nadsvětlíkem a dveřmi Odhadované náklady D+M	m2	18,70	3 700,00	69 190,00	0,03000	0,56100		
		14,5+4,2		18,70						
42	611-96004	Plastová vstupní stěna s nadsvětlíkem a dveřmi	m2	9,00	4 100,00	36 900,00	0,03000	0,27000		
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				184 390,00		0,83100		
Díl: 783		Nátěry								
43	783 78-1R	Nátěr tesařských konstrukcí impregnace 2x	kpl	1,00	2 000,00	2 000,00	0,00022	0,00022		
	Celkem za	783 Nátěry				2 000,00		0,00022		

REKAPITULACE

Rekapitulace cen stavebních objektů

Sazby DPH	
snížená	základní
15%	21%

P.č.	Typ	Kód objektu	Název objektu	JKSO	Cena celkem	DPH snížená	DPH základní	Cena celkem s DPH
1.	O	0-1123-1	ČR GENERÁLNÍ ŘED. CEL, Budějovická 7, Praha 4 - Školící středisko CS Jiloviště - zateplení obálky objektu č. 3		76 683,00		16 103,43	92 786,43
			CELKEM		76 683,00		16 103,43	92 786,43

TYP	Zařazení	KCN	Kód položky	Název	MJ	Množství	Jednotková cena - základ DPH		Cena celkem
							15%	21%	
D	M		21-M	Elektromontáže					
K	M	921	210220101D	Deontáž hromosvodného vedení - svodových vodičů s podpěrami průměru do 10 mm, včetně přípravy pro prodej do sběrných surovin	m	280,000		10,00	2 800,00
K	M	921	210220101	Montáž hromosvodného vedení svodových vodičů s podpěrami průměru do 10 mm	m	340,000		50,00	17 000,00
M	M	MAT 840.108		Vedení 8mm - AlMgSi 8	m	340,000		18,00	6 120,00
M	M	MAT 297.110		Podpěry na plochu střechu lepicí	ks	240,000		34,00	8 160,00
M	M	MAT 273.742		Podpěra svodová na zateplení 150mm	ks	100,000		25,00	2 500,00
K	M	921	210220231	Montáž tyčí jímacích délky do 3 m na stojan	kus	4,000		220,00	880,00
M	M	MAT 104.150		Jímací tyč AlMgSi 16mm prům. délka 1,5m	ks	4,000		230,00	920,00
M	M	MAT 102.003		Beton. podstavec se závitěm M16	ks	4,000		210,00	840,00
M	M	MAT 102.060		Podložka EVA pod podstavec	ks	4,000		80,00	320,00
M	M	MAT 110.000		Koncovka jímací tyče	ks	4,000		50,00	200,00
M	M	MAT 308.041		Svorka k jímací tyči a vedení	ks	4,000		30,00	120,00
K	M	921	210220302	Montáž svorek hromosvodných s více šrouby	kus	70,000		14,00	980,00
M	M	MAT 459.000		Svorka zkušební	ks	10,000		25,00	250,00
M	M	MAT 390.250		Svorka křížová, okapová	ks	49,000		18,00	882,00
M	M	MAT 371.009		Svorka připojovací kovových částí	ks	11,000		16,00	176,00
K	M	921	210220372	Montáž ochranných prvků - úhelníků nebo trubek do zdiva	kus	10,000		175,00	1 750,00
M	M	MAT 354418310		úhelník ochranný OU 2.0 na ochranu svodu 2 m	kus	10,000		140,00	1 400,00
K	M	921	210220401	Montáž vedení hromosvodné - štitků k označení svodů	kus	10,000		5,00	50,00
M	M	MAT 480.005		Štítek popisný	ks	10,000		6,00	60,00
M	M	MAT HZS-mont		Práce neoceněné ceníkovými položkami	hod	30,000		280,00	8 400,00
M	M	MAT HZS-rev		Výchozí revize - hromosvod	hod	20,000		110,00	2 200,00
K	M	MAT HZS-rev		Revize	hod	10,000		110,00	1 100,00
K	M	MAT HZS3		Koordinace s postupem stavby	hod	40,000		50,00	2 000,00
K	M	921	210220020	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi páskou do 120 mm2 ve městské zástavbě	m	50,000		56,00	2 800,00
M	M	MAT 354411200		pásek uzemňovací 195001 30x4 mm	kg	50,000		32,00	1 600,00
K	M	921	210220000	Montáž trubkového zemnice	ks	5,000		250,00	1 250,00
M	M	MAT 354411222		Trubkový zemnič	ks	5,000		240,00	1 200,00
K	HSV	469	132311318	Hloubení nezapažených rýh ručně šířky 35 cm hloubky 80 cm horním	m	50,000		154,00	7 700,00
K	HSV	469	174311318	Zásyp rýh ručně šířky 35 cm hloubky 80 cm horníma třídy 3	m	50,000		60,50	3 025,00

Celkem bez DPH

76 683,00

DPH snížené

15%

DPH základní

21%

16 103,43

Celkem s DPH

92 786,43

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu :		JKSO :	802.49.1.3
	Objekt č. 4			
Stavba :	Název stavby :		SKP :	
ŠKOLICÍ STŘEDISKO CS JÍLOVIŠTĚ - ZATEPLENÍ OBÁLKY OBJEKTU				
Projektant :		Počet měrných jednotek :		0
Objednatel :		Náklady na MJ :		0
Počet listů :		Zakázkové číslo :		
Zpracovatel projektu :		Zhotovitel :	KASTEN spol. s r.o.	IC: 629 54 890
Cenová klasifikace : RTS a Individuální z PD DSP srpen 2013				

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady		
	Dodávka celkem	0	Individuální mimostaveništní doprava	14 182
Z	Montáž celkem	736	Mimostaveništní doprava materiálu_Nové	14 182
R	HSV celkem	2 360 153	Zařízení staveniště_Oplocení, mobil. WC, napojení	17 019
N	PSV celkem	476 293		
	ZRN celkem	2 837 182		
	HZS	0		
	RN II.a III.hlavy	2 837 182	Ostatní VRN	0
	ZRN+VRN+HZS	2 882 565	VRN celkem	45 383
	Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele	
		Jméno :	Jméno :	
	Datum :	Datum :	Datum :	
		9.3.2015		
		Podpis:	Podpis :	
	Základ pro DPH	0 % činí :		0,00 Kč
	Základ pro DPH	15 % činí :		0,00 Kč
	DPH	15 % činí :		0,00 Kč
	Základ pro DPH	21 % činí :		2 882 565,12 Kč
	DPH	21 % činí :		605 339,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				3 487 904,00 Kč
	Poznámka :			

Stavba :	ŠKOLICI STŘEDISKO CS JÍLOVIŠTĚ-REKONSTRUKCE 1.ETAPA-ZATEPLENÍ OBÁLKY OBJEKTU									
Objekt :	Objekt č. 4									
REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ										
	Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS				
1	Zemní práce	73 143		0	0	0				0
3	Svislé a kompletní konstrukce	135 468		0	0	0				0
60	Úpravy povrchů, omítky	272 820		0	0	0				0
61	Úpravy povrchů vnitřní	85 801		0	0	0				0
62	Úpravy povrchů vnější	1 194 330		0	0	0				0
91	Doplňující práce na komunikaci	38 909		0	0	0				0
94	Lešení a stavební výtahy	307 774		0	0	0				0
95	Dokončovací kce na pozem.stav.	5 760		0	0	0				0
96	Bourání konstrukcí	102 458		0	0	0				0
97	Prorážení otvorů	143 688		0	0	0				0
711	Izolace proti vodě		68 491		0	0				0
712	Živičné krytiny		52 243		0	0				0
713	Izolace tepelné		72 387		0	0				0
764	Konstrukce klempířské		44 020		0	0				0
766	Konstrukce truhlářské		114 853		0	0				0
767	Konstrukce zámečnické		81 400		0	0				0
771	Podlahy z dlaždic a obklady		23 735		0	0				0
781	Obklady keramické		10 375		0	0				0
783	Nátěry		8 789		0	0				0
M21	Elektromontáže		0		0	736				0
	CELKEM OBJEKT		2 360 153	476 293	0	736				0
VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY										
	Název VRN		Kč	%	Základna					Kč
	Individuální mimostaveništní doprava		0	0,5	2 836 446					14 182
	Mimostaveništní doprava materiálu_ Nové		0	0,5	2 836 446					14 182
	Zařízení staveniště_ Oplocení, mobil. WC, n		0	0,6	2 836 446					17 019
	CELKEM VRN									45 383

Položkový rozpočet											
Stavba :		SKOLICI STŘEDISKO CS JILOVIŠTĚ - ZATEPLENÍ OBALKY OBJEKTU									
Objekt :		Objekt č. 4									
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	demhmot / MJ	demhmot celk.(t)	
19	602 01-9187.RT1	Omítka stěn tenkovrstvá silikátová rýhovaná, zrno 1-1,5mm_ Ostění	m2	126,96	199,11	25 278,78	0,00278	0,35295			
		126,96		126,96							
20	999 28-1111.R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	3,81	10,00	38,08					
	Celkem za	60 Úpravy povrchů, omítky				272 820,36		3,80866			
Díl: 61											
21	612 10-0020.RA0	Začištění omítek kolem oken a dveří po Tvarovkách	m	69,59	90,00	6 263,10	0,00431	0,29993			
		Začištění omítek kolem oken a dveří po Okenních rámech									
22	612 10-0020.RA0	Začištění omítek kolem oken adveří po Meziokenních vložkách	m	281,00	90,00	25 290,00	0,00431	1,21111			
		Začištění omítek kolem vybouraných dveří	m	535,80	90,00	48 222,00	0,00431	2,30930			
23	612 10-0020.RA0	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	m	66,50	90,00	5 985,00	0,00431	0,28662			
	Celkem za	61 Úpravy povrchů vnitřní	t	4,11	10,00	41,06					
Díl: 62						85 801,16		4,10696			
26	622 31-9015.R00	Soklová lišta hliník KZS tl. 160 mm	m	163,00	69,53	11 333,19	0,00085	0,13855			
		Zatepl. fasáda, min.desky KV 160 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	1 367,37	764,96	1 045 984,53	0,03960	54,14769			
		(912,05+331,01)*1,1		1 367,37							
28	622 31-9754.RV1	Zatepl., ostění, min.desky KV 50 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	126,96			0,02170	2,75508			
		1154,2*0,1*1,1		126,96							
29	622 31-1522.RV1	Zateplovací systém sokl. XPS tl. 100 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	47,93	639,73	30 660,30	0,01111	0,53247			
		43,57*1,1		47,93							
30	622 43-2111.R00	Omítka stěn dekorativní jemnozrnná_ Sokl	m2	43,57	402,17	17 522,58	0,00368	0,16034			
		43,57		43,57							
31	622 32-3041.R00	Penetrace podkladu před lepením Izolantu	m2	1 243,06	2,20	2 739,38	0,00035	0,43507			
		1243,06		1 243,06							
32	622 32-3041.R00	Penetrace podkladu před Silikát. omítkou	m2	1 243,06	30,63	38 078,00	0,00035	0,43507			
		1243,06		1 243,06							
33	622 32-3041.R00	Penetrace podkladu před lepením Izolantu_ Ostění	m2	126,96	2,20	279,79	0,00035	0,04444			
		126,96		126,96							
34	622 32-3041.R00	Penetrace podkladu před Silikát. omítkou_ Ostění	m2	126,96	30,63	3 889,10	0,00035	0,04444			
		126,96		126,96							
35	999 28-1111.R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	58,69	10,00	586,93					
36	311-73424	Hmoždinka zatlučovací kov.trn 275 mm_ Střecha	kus	3 277,00	13,20	43 256,40					
	Celkem za	62 Úpravy povrchů vnější				1 194 330,20		58,69314			
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci									

Položkový rozpočet											
Stavba :	SKOLICI STŘEDISKO CS JILOVIŠTĚ - ZATEPLENÍ OBALKY OBJEKTU										
Objekt :	Objekt č. 4										
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	deníhmoť / MJ	deníhmoť celk.(t)	
37	916 53-1111.RT2	Osazení záhon. obrubníků do lože z B 12,5 bez opěry včetně obrubníku 50/5/20 cm	m	148,88	261,35	38 909,19	0,11171	16,63138			
	Celkem za	91 Doplnující práce na komunikaci				38 909,19		16,63138			
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy									
38	941 94-1042.R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, doH30 m	m2	2 282,00	68,50	156 317,00	0,01838	41,94316			
		(58+14+4+8+53+8+4+14)*14		2 282,00							
39	941 94-1391.R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol. 1051	m2	6 846,00			0,00109	7,46214			
		(58+14+4+8+53+8+4+14)*14*3		6 846,00							
40	941 94-1842.R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 30 m	m2	2 282,00	56,50	128 933,00					
		(58+14+4+8+53+8+4+14)*14		2 282,00							
		Montáž zachytňné sítě z umělých vláken nebo drátů									
41	944 94-4101.R00	Mont+Demont	m2	2 282,00	7,00	15 974,00	0,00005	0,11410			
		(58+14+4+8+53+8+4+14)*14		2 282,00							
42	944 94-5013.R00	Montáž zachytňné stříšky H 4,5 m, šířky nad 2 m	m	20,00	162,50	3 250,00	0,02482	0,49640			
43	944 94-5193.R00	Příplatek za každý měsíc použ stříšky, k pol. 5013	m	60,00	20,00	1 200,00	0,00225	0,13500			
		20*3		60,00							
44	944 94-5813.R00	Demontáž zachytňné stříšky H 4,5 m, šířky nad 2 m	m	20,00	105,00	2 100,00					
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy				307 774,00		50,15080			
Díl: 95		Dokončovací kce na pozem.stav.									
45	953 98-1104.R00	Chemické kotvy do betonu, hl. 125 mm, M 16, ampule Balkónové Zabradlí_D+M	kus	72,00	80,00	5 760,00					
	Celkem za	95 Dokončovací kce na pozem.stav.				5 760,00					
Díl: 96		Bourání konstrukcí									
46	968 06-2245.R00	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduch. pl. 2 m2 Skleněných tvarovek a rámu	m2	20,55	65,00	1 335,75	0,00100	0,02055	-0,03100	-0,63705	
47	968 06-2245.R00	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduch. pl. 2 m2 Okenních rámu	m2	532,65	65,00	34 622,25	0,00100	0,53265	-0,03100	-16,51215	
		0,9*1,2*29		31,32							
		2,4*1,2*2		5,76							
		0,6*1,2*2		1,44							
		2,4*2,1*94		473,76							
		1*2,1*1		2,10							
		1,5*2,1*1		3,15							
		1,2*2,1*6		15,12							
48	968 06-2455.R00	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	3,60	65,00	234,00	0,00117	0,00421	-0,08800	-0,31680	
		0,9*2*2		3,60							
49	968 06-2245.R00	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduch. pl. 2 m2 Meziokenních vložek	m2	126,00	65,00	8 190,00	0,00100	0,12600	-0,03100	-3,90600	
		0,6*2,1*85		107,10							

Položkový rozpočet

Stavba : Objekt :	ŠKOLICÍ STŘEDISKO CS JILOVIŠTĚ - ZATEPLENÍ OBALKY OBJEKTU									
	Objekt č. 4									
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	demhnot / MJ	demhnot celk. (t)
		0,45*2,1*8		7,56						
		0,9*2,1*6		11,34						
50	968 06-2455.R00	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	16,20	65,00	1 053,00	0,00117	0,01895	-0,08800	-1,42560
		0,8*2,25*9		16,20						
51	998 01-1002.R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	67,34	10,00	673,37				
		20,094+47,243		67,34						
52	979 08-8212.R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	67,34	66,00	4 444,24				
		20,094+47,243		67,34						
53	979 08-2312.R00	Vodorovná doprava suti a hmot po suchu do 200 m	t	67,34	2,20	148,14				
		20,094+47,243		67,34						
54	979 08-1111.R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 5 km	t	67,34	130,00	8 753,81				
		20,094+47,243		67,34						
55	979 99-0105.R00	Poplatek za skládku	t	67,34	176,00	11 851,31				
		20,094+47,243		67,34						
56	771 99-0010.RA0	Vybourání keramické nebo teracové dlažby Balkónů	m2	17,55	478,50	8 397,68			-0,06500	-1,14075
		5,85*3		17,55						
57	781 95-0020.RA0	Odsekání stávaj. obkladu vnějšího	m2	261,85	86,90	22 754,77	0,07406	19,39261	-0,08900	-23,30465
		96 Bourání konstrukci				102 458,32		20,09498		-47,24300
Díl: 97	Prorážení otvorů									
58	978 30-0010.RA0	Otlučení vnějších omítek stěn vápenocem. 100 %	m2	317,41	44,00	13 966,04			-0,05900	-18,72719
59	978 30-0010.RAA	Otlučení vnějších omítek stěn vápenocem. 100 % stupeň složitosti 1-4_ Nesoudržných ploch	m2	261,85	44,00	11 521,40			-0,05900	-15,44915
60	978 04-2108.R00	Odstranění minerál. izolace tl. 80 mm s omítkou pod Lamelami	m2	710,86	74,25	52 781,36			-0,00320	-2,27475
61	978 30-0010.RAA	Otlučení vnějších omítek stěn vápenocem. 100 % stupeň složitosti 1-4_ Nesoudrž. ploch Pod Lamelami	m2	710,86	44,00	31 277,84			-0,05900	-41,94074
62	978 30-0010.RA0	Otlučení vnějších omítek stěn vápenocem. 100 % Ostění po Sleněných tvarovkách	m2	24,53	141,35	3 467,32			-0,05900	-1,44727
63	998 01-1002.R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	79,84	10,00	798,39				
64	979 08-7113.R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	t	79,84	66,00	5 269,37				
65	979 08-2312.R00	Vodorovná doprava suti a hmot po suchu do 200 m	t	79,84	2,20	175,65				
66	979 08-1111.R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 5 km	t	79,84	130,00	10 379,07				
67	979 99-0105.R00	Poplatek za skládku suti	t	79,84	176,00	14 051,66				
		97 Prorážení otvorů				143 688,09				-79,835
Díl: 711	Izolace proti vodě									

Položkový rozpočet

Položkový rozpočet													
Stavba :		SKOLICÍ STŘEDISKO CS JILOVISTĚ - ZATEPLENÍ OBALKY OBJEKTU											
Objekt :		Objekt č. 4											
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	demhmot / MJ	demhmot celk. (t)			
68	711 14-2559.RY2	Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením 1 vrstva - včetně dodávky _Sokl	m2	212,90			0,00538	1,14539					
		148,88*1,3*1,1		212,90									
69	562-84074.A	Hmoždinka talíř.zatlouk.plast. 8/60x155 Fasáda_D+M	kus	11 400,00	4,60	52 440,00							
70	998 71-1102.R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	t	1,18	10,00	11,84							
71	283-23161	Fólie hydroizolační tl. 1,5 mm_Balkóny_D+M	kus	33,83	474,17	16 038,96	0,00117	0,03958					
		17,55*1,1		19,31									
		5,5*0,4*6*1,1		14,52									
	Celkem za	711 Izolace proti vodě				68 490,80		1,18497					
	Díl: 712	Živičné krytiny											
72	712 40-0841.R00	Odstranění mechu ze střech 5 - 30°	m2	935,00	22,00	20 570,00			-0,00200	-1,87000			
		935		935,00									
73	712 31-0921.RT1	Údržba střech 10°_Penetrace	m2	935,00	12,00	11 220,00	0,00057	0,53295					
74	712 30-0030.RA0	Oprava povlakové krytiny asfaltovanným pásem 10%	m2	93,50	217,42	20 328,92	0,01277	1,19400	-0,09400	-8,78900			
		935*0,1		93,50									
75	999 28-1111.R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	12,39	10,00	123,85							
		1,726+10,659		12,39									
	Celkem za	712 Živičné krytiny				52 242,77		1,72695		-10,65900			
	Díl: 713	Izolace tepelné											
76	713 13-0010.RAC	Izolace tepelná stěn přibíhí_výplň po Mezioklen. tloušťka cca. 10 cm	m2	127,26	68,00	8 653,68	0,00450	0,57267					
		0,9*2,1*6		11,34									
		0,45*2,1*4		3,78									
		0,6*2,1*86		108,36									
		0,3*2,1*6		3,78									
77	713 11-1135.R00	Izolace tepelné lepením Izolantu_ Střecha	m2	935,00	55,00	51 425,00	0,00083	0,77605					
78	998 71-3102.R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	t	3,15									
79	713 10-0190.RA0	Izolace tepelné_min. vlna tl 100+200_ Střecha_D+M	m2	1 028,50			0,00164	1,68674					
		935*1,1		1 028,50									
80	283-76372	Deska polystyrenová XPS tl. 100 mm_Balkóny D+M	m2	33,83	363,84	12 308,72	0,00350	0,11841					
	Celkem za	713 Izolace tepelné				72 387,40		3,15387					
	Díl: 764	Konstrukce klempířské											
81	764 90-0020.RA0	Demontáž oplechování po Meziok. vložkách	m	535,80	27,50	14 734,50			-0,00230	-1,23234			
		Oplechování parapetů z TiZn plechu rš 330 mm, Rheinzink											
82	764 51-0410.RAB		m	162,02			0,00254	0,41153					
		147,29*1,1		162,02									

Položkový rozpočet										
Stavba :	SKOLICÍ STŘEDISKO CS JILOVISŤE - ZATEPLENÍ OBALKY OBJEKTU									
Objekt :	Objekt č. 4									
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	demihmot / MJ	demihmot celk. (t)
83	764 51-0410.RAB	Oplechování parapetů z TiZn plechu řs 340 mm, Rheinznink	m	1 073,77			0,00254	2,72736		
84	764 52-1690.R00	Oplechování říms TiZn řs. 720 mm	m	1 073,77						
		339,6*1,1		373,56			0,00732	2,73446		
85	998 76-4102.R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	t	7,58						
		6,051+1,527		7,58						
86	764 37-1371.R00	Profil pro ukončení teras s dlažbou Balkóny	m	24,20	260,00	6 292,00	0,00090	0,02178		
		22*1,1		24,20						
87	764 90-0020.RAA	Demontáž oplechování Atiky z plechu pozinkovaného	m	128,47	22,00	2 826,34				
		128,47		128,47						
88	231-70122	Soudal PU montážní pěna 750 ml Parapety	kus	195,23	103,30	20 167,45	0,00080	0,15618		-0,29548
		976,15/5		195,23						
Celkem za										
Díl: 766	764 Konstrukce klempířské									
89	611-10312	Okno dřevěné 1kříd. 900x1200 D+M	kus	28,00			0,03150	0,88200		
90	611-10312	Okno dřevěné 1 kříd. 700x1200 D+M	kus	1,00			0,03150	0,03150		
91	611-10305	Okno dřevěné 1kříd. 450x900 D+M	kus	1,00			0,02250	0,02250		
92	611-10306	Okno dřevěné 1kříd. 600x1200 D+M	kus	2,00			0,02700	0,05400		
93	611-10317	Okno dřevěné 1kříd. 1200x1200 D+M	kus	4,00			0,03600	0,14400		
94	611-10332	Okno dřevěné 2kříd. 1200x2100 D+M	kus	191,00			0,04950	9,45450		
95	611-10326	Okno dřevěné 2kříd. 900x2100 D+M	kus	1,00			0,03600	0,03600		
96	611-10171	Dveře balkonové 90x1970 cm D+M	kus	2,00			0,05700	0,11400		
97	611-96004	Stěna prosklená dřevěný rám D+M	m2	65,76			0,03000	1,97280		
98	283-50210	Lišta okenní APU s tkaninou =1,4 m D+M Oboustranné	m	2 423,82	31,55	76 482,67	0,00010	0,24238		
		(92,4+3,1+1,8+6+14,4+1031,4+5,1)*2*1,05		2 423,82						
99	283-50218.3	Profil okapní soklový 10x15 se síťovinou	m	275,10	28,96	7 965,91	0,00020	0,05502		
		(25,2+0,7+1,2+4,8+229,2+0,9)*1,05		275,10						
##	283-50220	Profil rohový plastový s tkaninou 120x80mm l=2,5 m	m	2 070,42	14,62	30 271,99	0,00010	0,20704		
		(91+1154,2+976,15)*1,05		2 332,42						
		-262		-262,00						
##	998 76-6102.R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	t	13,22	10,00	132,15				
Celkem za										
Díl: 767	766 Konstrukce truhlářské									
##	767 90-0010.RAB	Konstrukce zámečnické				114 852,71		13,21574		
		Demontáž obložení stěn z lamel stávající zateplení	m2	710,86	55,00	39 097,30				-9,59661
		Demontáž obložení stěn Minerální vlna pod								
##	767 90-0010.RAB	Meziokenními vložkami tl oca. 100	m2	126,04	65,00	8 192,60			-0,01350	-1,70

Položkový rozpočet

Položkový rozpočet												
Stavba :		ŠKOLICÍ STŘEDISKO CS JILOVIŠTĚ - ZATEPLENÍ OBALKY OBJEKTU										
Objekt :		Objekt č. 4										
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	demhmot / MJ	demhmot celk.(t)		
##	767 90-0090.RAA	Demontáž atypických ocelových konstrukcí do 50 kg/kus_ Zábradlí	kg	86,70	13,20	1 144,44	0,00006	0,00520	-0,00100	-0,08670		
		10,2*8,5		86,70								
##	348 17-1211.R00	Osazení oc.zábradlí na zdech a valech do 100 kg/m do V 1,1m_Balkóny_D+M	m	9,00	3 200,00	28 800,00	0,00329	0,02961				
##	767 20-0001.RA0	Madlo dřevěné_ Balkóny_D+M	m	9,00	450,00	4 050,00	0,01808	0,16272				
##	998 76-7102.R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	t	11,58	10,00	115,81						
		0,197*11,384		11,58								
Celkem za		767 Konstrukce zámečnické				81 400,15		0,19753		-11,38485		
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady										
##	771 10-0010.RAB	Vyrovnání podk.samoniv.hmotou nivelační hmota tl. 6 mm	m2	17,55	548,70	9 629,72	0,01018	0,17866				
##	771 10-0010.RAB	Vyrovnání podk.samoniv.hmotou_Penetrace	m2	17,55	24,20	424,78	0,00018	0,00316				
##	736 31-2311.R00	Separační rastrovaná fólie_Balkóny_D+M	m2	33,86	8,56	289,92	0,00009	0,00305				
##	771 57-5012.RAA	Dlažba do tmele 20 x 20 cm_ Balkóny do tmele_D+M	m2	19,31	693,36	13 385,28	0,01809	0,34923				
		17,55*1,1		19,31								
##	998 77-1102.R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	t	0,53	10,00	5,34						
Celkem za		771 Podlahy z dlaždic a obklady				23 735,04		0,53409				
Díl: 781		Obklady keramické										
##	781 77-0110.RA0	Obklad vnější do tmele Mapei, do 30 x 30 cm	m2	14,52	714,34	10 372,21	0,02136	0,31015				
		Balkóny_D+M		14,52								
		5,5*0,4*6*1,1										
##	998 78-1102.R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	t	0,31	10,00	3,10						
Celkem za		781 Obklady keramické				10 375,31		0,31015				
Díl: 783		Nátěry										
##	783 80-1812.R00	Odstranění nátěrů z omítek stěn, oškrabáním 20% Fasády	m2	257,33	22,00	5 661,17	0,00001	0,00257				
		1286,63*0,2		257,33								
##	783 80-1812.R00	Odstranění nátěrů z omítek stěn, oškrabáním 20% Pod Lamelami	m2	142,17	22,00	3 127,78	0,00001	0,00142				
		710,86*0,2		142,17								
Celkem za		783 Nátěry				8 788,96		0,00399				
Díl: M21		Elektromontáže										
##	210 20-0020.RAB	Hromosvod Jímací soustava_ Střecha pro administrativní budovy_Demontáž	m	330,00	2,20	726,00	0,00299	0,98670				
##	999 28-1111.R00	Přesun hmot pro hromosvod do výšky 12 m	t	0,99	10,00	9,86						
Celkem za		M21 Elektromontáže				735,86		0,98670				

Položkový rozpočet										
Stavba :	SKOLICI STŘEDISKO CS JILOVIŠTĚ-REKONSTRUKCE OBJ.4 DODATEK ÚNOR2015									
Objekt :	Objekt č. 4									
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	demňot / MJ	demňot celk.(t)
Díl: 1	Zemní práce									
1	111 21-2133.R00	Odstanění dřevin výš.nad 1m, svah 1:1, s pařezem	m2	150,00	14,00	2 100,00			-0,15000	-22,50000
2	132 20-1110.R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ pro izolace soklu	m3	41,28	385,00	15 892,80			-1,80000	-74,30400
		(137,6*0,3)*1		41,28						
3	113 10-6001.R00	Rozebrání zámk.dlažby 6 cm a podkladu,pl.do 200 m2	m2	18,50	132,00	2 442,00			-0,35500	-6,56750
		37*0,5		18,50						
4	113 10-8308.R00	Odstanění podkladu pl.do 50 m2, živice tl. 8 cm	m2	13,30	198,00	2 633,40				
5	167 10-1101.R00	Nakládání hmot v množství do 100 m3	m3	56,39	132,00	7 443,61			-0,17600	-2,34080
		150*0,1		15,00						
		41,28		41,28						
		18,5*0,006		0,11						
6	162 60-1102.R00	Vodorovné přemístění hmot do 5000 m	m3	56,39	22,00	1 240,60				
7	199 00-0R	Poplatek za skládku směs	m3	56,39	176,00	9 924,82				
	Celkem za	1 Zemní práce				41 677,23				
Díl: 61	Upravy povrchů vnitřní									-105,71230
8	612 10-0031.R00	Oprava omítek stěn vnitřních vápenocem, štukových	m2	281,20	120,00	33 744,00	0,00601	1,69001	-0,00400	-1,12480
9	999 28-1112.R00	Presun hmot pro úpravy povrchů do výšky 36 m	t	2,81	10,00	28,14				
		1,69+1,124		2,81						
	Celkem za	61 Upravy povrchů vnitřní				33 772,14		1,69001		-1,12480
Díl: 62	Upravy povrchů vnější									
10	622 31-18R	Zatepl.syst., ostění, miner.desky PV 50 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	278,39	509,20	141 753,92	0,01786	4,97201		
		(281,2*3)*0,3*1,1		278,39						
11	999 28-1112.R00	Presun hmot pro opravy a údržbu do výšky 36 m	t	4,97	10,00	49,72				
	Celkem za	62 Upravy povrchů vnější				141 803,64		4,97201		
Díl: 64	Výplně otvorů									
12	648 99-1113.RT2	Osazení parapet.desek plast. a lamin. š.nad 20cm včetně dodávky plastové parapetní desky š. 250 mm	m	313,32	116,00	36 345,12	0,00551	1,72639		
		298,4*1,05		313,32						
	Celkem za	64 Výplně otvorů				36 345,12		1,72639		
Díl: 94	Lešení a stavební výtahy									
13	941 94-1042.R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 30 m	m2	2 282,00			0,01838	41,94316		
14	941 94-1842.R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 30 m	m2	2 282,00						
15	941 94-1292.R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1042	m2	6 846,00	2,00	13 692,00	0,00095	6,50370		
		2282*3		6 846,00						
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy				13 692,00		48,44686		
Díl: 711	Izolace proti vodě									

Položkový rozpočet											
Stavba :		SKOLICÍ STŘEDISKO CS JÍLOVIŠTĚ-REKONSTRUKCE OBJ.4 DODATEK UNOR2015									
Objekt :		Objekt č. 4									
		#ODKAZ!									
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	demhmot / MJ	demhmot celk.(t)	
16	711 13-2311.R00	Prov. izolace novovou fólií svisle, vč. uchyc.prvků	m2	137,60	82,73	11 384,09	0,00008	0,01101			
17	711 14-0022.RA0	Izolace proti vodě vodorovná přitavená, 2x Atika (2*1,2)*1,1	m2	2,64	245,83	648,99	0,01176	0,03105			
18	562-481R	Vpust střešní d 140 mm_D+M	kus	4,00	3 300,00	13 200,00	0,00390	0,01560			
Celkem za						25 233,07		0,05765			
Díl: 712		Živичné krytiny									
19	712 34-0012.RA0	Povlaková krytina střeš do 10°, přitavením, 2x 1100*2	m2	2 200,00	249,47	548 833,01	0,01102	24,24400			
20	998 71-2104.R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 36 m	t	24,24	10,00	242,44					
Celkem za						549 075,45		24,24400			
Díl: 713		Izolace tepelné									
21	713 13-0020.RA0	Izolace tepelná polystyren EPS 100 F tloušťka 5 cm_pod parapetní plech (281,2*0,32)*1,1	m2	98,98	393,43	38 942,79	0,00135	0,13363			
22	713 12-12R	Izolace střeš Spádové klíny Odhadovaný rozsah	m2	356,00	513,42	182 777,34	0,00547	1,94732			
23	631-5154R	Deska minerální 1000x600x300 mm_Střešní plášť D+M 1100*1,1	m2	1 210,00	610,50	738 705,00	0,04500	54,45000			
24	998 71-3104.R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 36 m	t	56,53	10,00	565,30					
Celkem za						960 990,44		56,53095			
Díl: 762		Konstrukce tesařské									
25	762 44-1111.RR0	Montáž obložení římsy OSB desky, 1vrst., přibíjením včetně dodávky desky OSB ECO 3 N tl. 24 mm	m2	8,47	626,32	5 304,91	0,01402	0,11875			
26	605-100R	Lat' profil dřevěný 50/50 (30) mm l = 3 m a výše Atika_2 řady_vč. hmoždinek_D+M	m	15,40	77,44	1 192,58	0,00132	0,02033			
Celkem za						6 497,49		0,13908			
Díl: 764		Konstrukce klempířské									
27	764 41-0010.RA0	Oplechování parapetů z Pz plechu rš 330 mm	m	281,20	270,00	75 924,00	0,00345	0,97014			
28	764 33-3270.R00	Oplechování Atik Pz, rš do 750 mm	m	149,80	588,50	88 157,30	0,00566	0,84787			
29	764 43-0010.RA0	Oplechování Atiky z Pz plechu rš 500 mm_Přístřešek	m	22,50	495,00	11 137,50	0,00435	0,09788			
30	764 42-1250.R00	Oplechování říms z Pz plechu, rš 330 mm pod Anténou	m	7,70	270,00	2 079,00	0,00339	0,02610			
31	998 76-4104.R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 36 m	t	1,94	10,00	19,41					
Celkem za						177 317,21		1,94199			
Díl: 765		Krytiny tvrdé									
32	765 79-9313.RN0	Montáž folie přelepění spojuj difúzní pojistná hydroizolace_D+M	m2	1 320,00	8,90	11 748,00	0,00197	2,60040			

Položkový rozpočet										
Stavba :		ŠKOLICÍ STŘEDISKO CS JÍLOVIŠTĚ-REKONSTRUKCE OBJ.4 DODATEK UNOR2015								
Objekt :		#ODKAZI								
Objekt č. 4										
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost celk.(t)	demhmot / MJ	demhmot celk.(t)	
33	998 76-5104.R00	1100*1,2 Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 36 m	t	1 320,00						
	Celkem za	765 Krytiny tvrdé		2,60	10,00	26,00				
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				11 774,00	2,60040			
34	766 67-0012.RA6	Okno plastové jednokřídlové typové plochy Odhadované náklady_D+M	kus	231,00	6 400,00	1 478 400,00	0,02836		6,55116	
		188+28+1+1+6+1+4+2		231,00						
Díl: 767		766 Konstrukce truhlářské				1 478 400,00	6,55116			
		Konstrukce zámečnické								
35	767 62-72R	Montáž meziokenních vložek_ Odhadované náklady D+M	kus	102,00	2 400,00	244 800,00				
		86+6+4+6		102,00						
36	611-9600R	Plastová vstupní stěna s dveřmi Odhadované náklady_D+M	m2	26,00	2 200,00	57 200,00	0,03000		0,78000	
		6,7+12,9+6,4		26,00						
37	611-617R	Dveře vnitřní prosklené 1kr_ Odhadované náklady D+M	kus	2,00	13 925,00	27 850,00	0,02600		0,05200	
38	R	Demontáž Žebříku na střechu_ před montáží izolantu pláště	kus	1,00	5 250,00	5 250,00	0,15000		0,15000	
39	R	Montáž Žebříku na střechu_ po montáží izolantu pláště	kus	1,00	10 500,00	10 500,00	0,15000		0,15000	
40	R	Uprava Žebříku na střechu_ po montáží izolantu pláště_ ocel úchyty	kpl	1,00	9 450,00	9 450,00	0,15000		0,15000	
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				355 050,00	1,28200			
Díl: 783		Nátěry								
41	783 78-1R	Nátěr tesařských konstrukcí impregnace 2x	kpl	1,00	2 000,00	2 000,00	0,00022		0,00022	
	Celkem za	783 Nátěry				2 000,00	0,00022			
Díl: M21		Elektromontáže								
42	210 29-0852.R00	Napájecí kabel telefonního operátora na střeše_ Manipulace s kabelem v koordinaci s majitelem	kpl	1,00	2 200,00	2 200,00				
	Celkem za	M21 Elektromontáže				2 200,00				

REKAPITULACE

Rekapitulace cen stavebních objektů

Sazby DPH	
snižena	základní
15%	21%

P.č.	Typ	Kód objektu	Název objektu	JKSO	Cena celkem	DPH snižená	DPH základní	Cena celkem s DPH
1.	O	0-1123-1	ČR GENERÁLNÍ ŘED. CEL, Budějovická 7, Praha 4 - Školící středisko CS Jiloviště – zateplení obálky objektu Objekt č. 4		98 866.00		20 761,86	119 627,86
			CELKEM		98 866.00		20 761,86	119 627,86

Stavba: 0-1123-1

Objekt:

Část:

JKSO:

ČR GENERÁLNÍ ŘED. CEL. Budějovická 7, Praha 4 - Školici středisko ČS Jiloviště – zateplení obálky objektu
SO-03 – Objekt č. 4

Blaskosvody

TYP	Zařazení	KCN	Kód položky	Název	MJ	Množství	Jednotková cena - základ DPH		Cena celkem
							15%	21%	
D	M		21-M	Elektromontáže					
K	M	921	210220101D	Deontáž hromosvodného vedení - svodových vodičů s podpěrami průměru do 10 mm, včetně přípravy pro prodej do sběrných surovin	m	420.000		10.00	4 200.00
K	M	921	210220101	Montáž hromosvodného vedení svodových vodičů s podpěrami průměru do 10 mm	m	510.000		50.00	25 500.00
M	M	MAT	840.108	Vedení 8mm - AlMgSi 8	m	510.000		18.00	9 180.00
M	M	MAT	297.110	Podpěry na plochou střechu lepicí	ks	360.000		34.00	12 240.00
M	M	MAT	273.742	Podpěra svodová na zateplení 150mm	ks	150.000		25.00	3 750.00
K	M	921	210220231	Montáž tyčí jímacích délky do 3 m na stojan	kus	7.000		220.00	1 540.00
M	M	MAT	104.150	Jímací tyč AlMgSi 16mm prům. délka 1,5m	ks	7.000		230.00	1 610.00
M	M	MAT	102.003	Beton. podstavec se závitěm M16	ks	7.000		210.00	1 470.00
M	M	MAT	102.060	Podložka EVA pod podstavec	ks	7.000		80.00	560.00
M	M	MAT	110.000	Koncovka jímací tyče	ks	7.000		50.00	350.00
M	M	MAT	308.041	Svorka k jímací tyči a vedení	ks	7.000		30.00	210.00
K	M	921	210220302	Montáž svorek hromosvodných s více šrouby	kus	110.000		14.00	1 540.00
M	M	MAT	459.000	Svorka zkusební	ks	12.000		25.00	300.00
M	M	MAT	390.250	Svorka křížová, okapová	ks	68.000		18.00	1 224.00
M	M	MAT	371.009	Svorka připojovací kovových částí	ks	30.000		16.00	480.00
K	M	921	210220372	Montáž ochranných prvků - úhelníků nebo trubek do zdiva	kus	12.000		175.00	2 100.00
M	M	MAT	354418310	úhelník ochranný OU 2.0 na ochranu svodu 2 m	kus	12.000		140.00	1 680.00
K	M	921	210220401	Montáž vedení hromosvodné - štítků k označení svodů	kus	12.000		5.00	60.00
M	M	MAT	480.005	Štítek popisný	ks	12.000		6.00	72.00
M	M	MAT	HZS-mont	Práce neoceňené ceníkovými položkami	hod	12.000		280.00	3 360.00
M	M	MAT	HZS-rev	Výchozí revize - hromosvod	hod	25.000		110.00	2 750.00
K	M	MAT	HZS-Rev	Revize	hod	10.000		110.00	1 100.00
K	M		HZS3	Koordinace s postupem stavby	hod	50.000		50.00	2 500.00
K	M	921	210220020	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi páskou do 120 mm2 ve městské zástavbě	m	60.000		56.00	3 360.00
M	M	MAT	354411200	pásek uzemňovací 195001 30x4 mm	kg	60.000		32.00	1 920.00
K	M	921	210220000	Montáž trubkového zemnice	ks	6.000		250.00	1 500.00
M	M	MAT	354411222	Trubkový zemnič	ks	6.000		240.00	1 440.00
K	HSV	469	132311318	Hloubení nezapažených rýh ručně šířky 35 cm hloubky 80 cm hornin m	m	60.000		154.00	9 240.00
K	HSV	469	174311318	Zásyp rýh ručně šířky 35 cm hloubky 80 cm hornina třídy 3	m	60.000		60.50	3 630.00

Celkem bez DPH

98 866.00

15%

DPH snížené

21%

DPH základní

20 761.86

Celkem s DPH

119 627.86



OPERACNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti

Pro vodu,
vzduch a přírodu



Harmonogram výstavby

„Školící středisko CS Jíloviště – zateplení obálky objektů“

Časový harmonogram plnění stavby

	týdny												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Podpis smlouvy o dílo													
Předání a převzetí staveniště													
SO 02 - objekt č.3 - výměna vnějších výplní otvorů													
SO 03 - objekt č.4 - výměna vnějších výplní otvorů													
Milník č.1 - ukončení výměny vnějších výplní otvorů													
SO 01 - objekt č.2 - zateplení obálky objektu													
Milník č.2 - ukončení zateplení obálky objektu č.2													
SO 02 - objekt č.3 - zateplení obálky objektu													
Milník č.3 - ukončení zateplení obálky objektu č.3													
SO 03 - objekt č.4 - zateplení obálky objektu													
Milník č.4 - ukončení zateplení obálky objektu č.4													
Dokončení díla													

Finanční harmonogram plnění stavby - harmonogram fakturačních etap

fakturační číslo	fakturační etapa	částka bez DPH	částka s DPH 21%
1	výměna vnějších výplní otvorů (milník č.1)	2 809 465,00 Kč	3 399 452,65 Kč
2	zateplení obálky objektu č.2 (milník č.2)	2 740 218,78 Kč	3 315 664,72 Kč
3	zateplení obálky objektu č.3 (milník č.3)	1 875 256,91 Kč	2 269 060,86 Kč
4	zateplení obálky objektu č.4 (milník č.4)	3 529 136,25 Kč	4 270 254,86 Kč
5	konečná faktura ve výši 10% z ceny díla (dle bodu 5.2. smlouvy o dílo)	1 217 119,66 Kč	1 472 714,79 Kč
kontrolní součet		12 171 196,60 Kč	14 727 147,89 Kč



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti

Pro vodu,
vzduch a přírodu



ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

Já, níže podepsaný, prokurista společnosti KASTEN spol. s r. o., se sídlem Větrná 145, 27711 Neratovice, Byškovice, IČO 62954890, zapsané u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 40417 (dále jen „dodavatel“), prohlašuji na svou čest, že subdodavatelům uvažuji zadat tyto části veřejné zakázky:

Zámečnické konstrukce firmě:

VYFIKO s.r.o., Vysoká č.p. 35, PSČ 277 24, IČ 254 75 321

nebo

Petr Mareš – zámečnictví, Polní 740, Neratovice 277 11, IČ 685 81 629

nebo

Luboš Dočekal, Kralupy nad Vltavou, Lobeček, Hakenova 438, IČ 165 84 198

Klempířské konstrukce firmě:

Marek Ota, kpt.Jaroše 268, 250 70 Odolena Voda, IČ 458 80 689

nebo

KATEŘINA MASNICOVÁ, Teplice, Trnovany, Štúrova 1246, IČ 706 98 902

nebo

Luboš Koucký, Záboří nad Labem 269, 285 74 Záboří nad Labem, IČ 641 60 025

Lešenářské práce firmě:

SNEP spol. s r.o., Neratovice, Byškovice, Větrná 145, PSČ 277 11, IČ 272 57 827

nebo

Bilfinger Industrial Services Czech s.r.o., Václava Řezáče 313, 434 01 Most, IČ 477 84 709

Hromosvody firmě:


DUEL- R'S, s.r.o, Ořechová 1465, 277 11 Neratovice, IČ 271 46 961

nebo

KATEŘINA MASNICOVÁ, Teplice, Trnovany, Štúrova 1246, IČ 706 98 902



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti

Pro vodu,
vzduch a přírodu



Výplně otvorů firmě:

Window Holding a.s., Lázně Toušeň, Hlavní 456, PSČ 250 89, IČ 284 36 024

nebo

OTHERM PRAHA s.r.o., Šplechnerova 808/1, 193 00 Praha 20, IČ 27259561

nebo

PKS okna a.s., Brněnská 126/38, Žďár nad Sázavou 1, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ 65276507

nebo

DAFE - PLAST Jihlava, s.r.o., Polná, Resslova 1046, PSČ 58813, IČ 463 45 426

Hydroizolace střešního pláště firmě:

PRO URBAN s.r.o., Palackého 42, 431 51 Klášterec nad Ohří, IČ: 284 09 434

nebo

IZOPERFEKTA Trade s.r.o., Zlatníky-Hodkovice, Zlatníky, K Remízku 235, PSČ 252 41, IČ: 286 24 459

nebo


SLEZING s.r.o., Praha 5 - Zličín, Strojírenská 260/14, PSČ 155 21, IČ: 285 18 951

nebo

V.P. Procházka s.r.o., Nebovidy č.p. 134, 280 02 Kolín II, IČ: 261 84 745



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti

Pro vodu,
vzduch a přírodu



Příloha č. 2 smlouvy o dílo – předávací protokol ke staveništi



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti

Pro vodu,
vzduch a přírodu



PŘÍLOHA Č.2 - PŘEDÁVACÍ PROTOKOL STAVENIŠTĚ č.

1. Datum předání staveniště:
2. Stavba:
3. Místo stavby:
4. Přítomni: Odpovědný pracovník objednatele: Odpovědný pracovník zhotovitele:
5. Projektová dokumentace:
6. Stavební povolení, rozhodnutí stanoviska:
7. Klíče od nemovitosti:
8. Staveništní přípojky inženýrských sítí:
9. Dotčení stavby právy třetích osob:
10. Zařízení staveniště, příjezdové a přístupové trasy:
11. Hranice stavby:



12. Pracovní doba:

Pracovní dny:

Sobota:

Neděle:

13. Zástupci smluvních stran:

TDI:

AD:

Koordinátor BOZP:

Další zástupci objednatele:

14. Ostatní:

Kontrolní dny:

Fotodokumentace předaných prostor:

Specifika užívání staveniště:

- 15. Zástupci smluvních stran se vzájemně seznámili s riziky vyplývajícími z jejich činnosti, s požadavky systému environmentálního managementu (na ochranu životního prostředí) a systému řízení kvality, zejména s Environmentální politikou, Politikou kvality a s environmentálními aspekty stavby, dále pak s Politikou BOZP, s bezpečnostními riziky včetně bezpečnostních opatření (viz Registr rizik) a s požární ochranou na stavbě.**

Objednatel dnešního dne za uvedených podmínek staveniště předává a zhotovitel jej přejímá.

Dne:

OBJEDNATEL

ZHOTOVITEL

OSTATNÍ



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti

Pro vodu,
vzduch a přírodu



Příloha č. 3 smlouvy o dílo – předávací protokol stavby



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti

Pro vodu,
vzduch a přírodu



PŘÍLOHA Č.3 - PŘEDÁVACÍ PROTOKOL STAVBY Č.

Stavba

Smlouva/objednávka č.

Zhotovitel

Se sídlem

IČO:

Objednatel

Se sídlem

IČO:

Dnešního dne zhotovitel předal a objednatel převzal uvedené dílo: **V rozsahu plnění dle SOD ze dne**

1. Dílo bylo řádně předáno a převzato a to, opakovanou kontrolou provedených prací dne:

- zástupce zhotovitele:
- zástupce objednatele:

2. Seznam zjevných vad a nedodělků:

Pč.	Název	Termín odstranění

3. Záruční doba na předmět díla začíná dne předání díla objednateli a je stanovena dle smlouvy o dílo č. ze dne :

Na v délce měsíců tj. do

4. Prohlášení zhotovitele:

Zhotovitel prohlašuje a potvrzuje na svou výlučnou odpovědnost, že předmětné práce a dodávky byly provedeny podle smlouvy o dílo, specifikace objednatele, ve shodě s požadavky na bezpečnost a užitné vlastnosti podle § 8 vyhl. č. 268/2009 Sb. O technických požadavcích na stavby. Stejně tak prohlašuje a potvrzuje, že výrobky použité pro stavbu splňují požadavky §156 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavebního zákona), ve znění pozdějších předpisů a že vlastnosti použitých výrobků byly ověřeny podle zákona č. 22/1997 Sb., O technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů.

Seznam příloh:

-

V

dne

.....
Zhotovitel

.....
Objednatel

INVEST
Za službu, kterou poskytujeme
Kč 930,00
27711 Kč
IC: 629864300 D/C: CZ82854690
Tel: +420 316 847 190
Věrná 149
5